MUNICIPALIDAD DE ALTOS

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y MEJORAS

FRENTE AL ORATORIO VIRGEN DE LA MERCED

ITEM	DESCRIPCION	U	C	P U	P TOTAL
1	REPLANTEO Y MARCACION	M2	915	3.000	2.745.000
2	RELLENO Y COMPACTACION	M3	12	80.000	960.000
3	LIMPIEZA DE TERRENO POR HORA MAQUINA	P/HS	5	200.000	1.000.000
4	EMPEDRADO DE PIEDRA ARENISCA DE LA ZONA	M2	900	35.000	31.500.000
5	COLCHON DE ARENA 0,15M	M2	900	15.000	13.500.000
6	COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA	M2	900	2.000	1.800.000
7	TERMINACION CON TRITURADA 6TA	M2	900	4.000	3.600.000
8	CORDON ESCONDIDO 0.08 m X 0.20 m X 0.50 m	ML	360	20.000	7.200.000
9	CANAL A CIELO ABIERTO: PIEDRA LOSA 0,5X,40X0,50	ML	150	120.000	18.000.000
10	ALCANTARILLADO: TUBO DE 0,60 Y CABECERA DE PBC	UN	2	8.500.000	17.000.000
11	CONTRAPISO DE CASCOTE	M2	60	40.000	2.400.000
12	MANPOSTERIA DE LADRILLO PARA NIV. DE 0,30	M2	6	150.000	900.000
13	PISO DE GRANITO ANTIDESLIZANTE 40X40	M2	60	150.000	9.000.000
14	CARTEL DE OBRA	UN	1	900.000	900.000
15	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	UN	1	1.500.000	1.500.000
	SUB Total				112.005.000