*Municipalidad de Salto Del Guairá*

*CIUDAD DE LA AMISTAD*

| | |
|---|---|
| Obra: **PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BADEN Y CANALETAS** | |
| Ubicación: CALLE DE LA PAZ E/ CALLE PEDRO J. CABALLERO Y FERNANDO DE LA MORA | |
| M2: | **1.790,0 m2 empedrado** |
| M3: | **35,0 m3 de Canaleta** |
| ML: | **24,0 ml de Baden** |
| EXPTE.: | |

**TO METRICO Y PRESUPUESTO**

| Nº | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ***1*** | ***TRABAJOS PRELIMINARES*** | | | | |
| *1.1* | *Marcación y replanteo* | *gl* | *1,00* | | - |
| *1.2* | *Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica* | *Un* | *1,00* | | - |
| ***2*** | ***MOVIMIENTO DE SUELO*** | | | | - |
| *2,1* | *Excavacion para caja esp. 30 cm* | *m2* | *1.790,00* | | - |
| 2,2 | *Colchón de arena . e= 0,17 cm.* | *m²* | *1.790,00* | | - |
| **3** | ***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON*** | | | | - |
| 3.1 | *Provisión y colocación de cordones de Hº pref.* | *ml* | *424,00* | | - |
| 3.2 | *Relleno para soporte de cordones* | *m³* | *50,00* | | - |
| **4** | ***EMPEDRADO*** | | | | - |
| 4,1 | *Pavimento tipo empedrado* | *m²* | *1.790,00* | | - |
| 4,2 | *Triturada de 6º* | *m²* | *1.790,00* | | - |
| 4,3 | *Compactacion mecánica* | *m²* | *1.790,00* | | - |
| **5** | ***CANALETA*** | | | | - |
| 5,1 | Cuneta de Hº a=0,60 mts.cada lado | *m3* | *35,00* | | - |
| 5,2 | Baden de Hº Aº a= 2,00 mts | *m3* | *10,00* | | - |
| **6** | ***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA*** | | | | - |
| 6,1 | *Limpieza final* | *Gl* | *1,00* | | - |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **-** |