1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

REVITALIZACION DE LA PLAZA SAN BLAS DE LA CIUDAD DE MARIA ANTONIA						
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion de los trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	82101502-004	Cartel de obras 2x3m	un	1.00		
2	72131601-9974	Replanteo y marcacion	gl	1.00		
3	72141511-001	Excavacion para cimiento	m3	12.50		
4	72131601-003	Cimiento de PBC	m3	12.50		
5	72102905-001	Relleno	m3	44.00		
6	72131601-009	Piso de hormigon armado con terminacion pavidur alisado con helicoptero espesor de 7cm con malla de 4.2mm	m2	220.00		
7	70111713-997	Alumbrado según diseño area caminero	un	12.00		
8	83101504-995	Cercado perimetral con redes y soporte metalico caño metalico (altra de 5m)	m2	180.00		
9	72131601-013	Limpieza final	gl	1.00		
			Total General			

BERNARDO ROBERTO MORAY S.
ARQUITECTO
REG. PROF. N° 1544
RUC: 1238929-3
TEL.: 0981 - 488551

2.- PLANOS

El plano esta anexada en el icono de planos como ANEXO I en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.