San Pedro de Ycuamandyyú, 08 de marzo de 2015.-

ADENDA Nº 02/16

Señores
OFERENTES
Presente

Ref.: CONCURSO DE OFERTA Nº 02/16 "**Construcción de 3 Aulas Planta Alta y un Baño Sexado de 6 casetas – Ad Referendum**" Exp. Nº 301325, ID Nº 303390.-

MODIFICACION DE COMPUTO METRICO

1- **Construcción de 3 Aulas Planta Alta – Lote 1**

Computo metrico

Construcción de 3 aulas planta alta

Lote 1 ESC BAS. Nº 15445 NTRA. SRA. DEL CARMEN. Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu -

3 Aulas planta alta

N°	DESCRIPCION	Uni	Cant.	P. Unit.	P.Total
1	PREPARACION DE LA OBRA	Un	1		
2	A- LIMPIEZA Y PREPARACION	M2	212,50		0
3	B- CALCULO ESTRUCTURAL	UN	1,00		0
4	C- REPLANTEO Y MARCACION	M2	161,76		0
5	D- LETRERO DE OBRA	Un	1		0
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (2:4:8)				
6	A- DE PILARES DE HºAº	M3	0,89		0
7	B- vigas y dado de HºAº	M3	3,32		0
8	C- ESCALERA DE HºAº	M3	6,00		0
	MUROS DE ELEVACION				
9	A- DE 0,30 MTS. DE ANCHO PARA REVOCAR	M2	16,00		0
10	B- DE 0,55 MTS. DE ANCHO PARA REVOCAR	M2	14,15		0
11	C- DE 0,30 MTS. DE ANCHO VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS COMUNES	M2	135,50		0
12	D- DE 0,30 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	M2	17,20		0
13	E- ENVARILLADO BAJO ABERTURAS CON DOS VARILLAS DE 8 MM POR HILADA (DOS HILADAS)	ML	75,60		0
	PILARES				
14	A- DE 0,30 X 0,30 PARA REVOCAR	ML	32,40		0
	CUBIERTA				
20	A- DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	277,00		0
	REVOQUE				
21	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	122,00		0
23	B- DE PILARES 0,30 X 0,30 CM	ML	69,20		0
24	C- DE PILARES EN GALERIA DE HºAº	ML	15,54		0
25	D- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	42,20		0
	PISO				

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

Abog. Evelio F. Villasanti Mendoza
Responsable UOC
Gobernación de San Pedro

22	BALDOZA CALCAREA	M2	194,50		0
26	ZOCALO CALCAREO	ML	100,00		0
	ABERTURAS DE METALICAS				
27	A- PUERTA DE 1,20 X 2,10	UN	3,00		0
28	B- VENTANAS TIPO BALANCINES	M2	46,44		0
29	C- BARANDA METALICA EN ESCALERA P.A. Y GALERIA	M2	43,50		0
	ALFEIZAR DE VENTANAS				
30	A- DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	48,00		0
	PINTURAS				
31	A- DE MAMPOSTERIA A LA CAL	M2	122,00		0
31	B- DE PILARES EN PAREDES Y GALERIA A LA CAL	M2	67,15		0
32	C- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA A LA CAL	M2	42,20		0
33	D- DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	62,94		0
34	E- DE LADRILLOS VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	289,50		0
35	F- DE TECHO CON BARNIZ	M2	277,00		0
36	VIDRIOS DOBLES	M2	46,44		0
	DESAGUE PLUVIAL				
37	A- CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N° 26 DESARROLLO 33 CM	ML	94,50		0
38	B- REGISTRO DE 20 X 20 X 20 P/ DESAGUE DE CAÑO DE BAJADA	UN	3,00		0
	INSTALACION ELECTRICA				
39	A- INSTALACION DE 12 ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2 X 40 W incluye ductos, cajas, circuitos electricos y artefactos	UN	1,00		0
40	B- INSTALACION DE 6 ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W incluye ductos, cajas, circuitos electricos y artefactos	UN	1,00		0
41	C- INSTALACION DE 6 VENTILADORES DE TECHO 7 VELOCIDADES MOTOR PESADO incluye ductos, cajas, circuitos eléctricos y artefactos	UN	1,00		0
42	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO CON DOS LLAVES TM DE 10 AM	UN	3,00		0
	MOBILIARIO				
43	A- PIZARRON	UN	3,00		0
44	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL	M2	210,00		0
	TOTAL Gs:				**0**

La fecha límite para la presentación de ofertas es: **martes 15 de marzo a las 07:30 hs**

La Apertura de ofertas: **martes 15 de marzo a las 07:45 hs**

Atentamente

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

Abog. Evelio F. Villasanti Mendoza
Responsable UOC