# PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

| | |
|---|---|
| OBRA: | Construccion de vereda, muralla y escenario |
| UBICACIÓN: | Escuela Graduada Nº 4173 - ESCUELA MUNICIPAL Nº 12-VIRGEN DE FATIMA |

| | | | | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | SUB-TOTAL |
| 1 | VEREDA (65 m.l) | | | | |
| 1.1 | DESMONTE Y NIVELACION | $m^3$ | 65 | | |
| 1.2 | BORDES DE VEREDA | m.l | 65 | | |
| 1.3 | CONTRAPISO | $m^2$ | 215 | | |
| 1.4 | PISO DE BALDOSONES | $m^2$ | 215 | | |
| 1.5 | RAMPA | $m^2$ | 1 | | |
| 2 | MURALLA (30m.l) 2.00 mts. | | | | |
| 2.1 | DEMOLICION DE TEJIDO EXISTENTE | $m^2$ | 70 | | |
| 2.2 | DEMOLICION DE MURO EXISTENTE | $m^2$ | 32 | | |
| 2.3 | CIMIENTO NUEVO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA | $m^3$ | 32 | | |
| 2.4 | ENCADENADO DE HºAº | $m^3$ | 9 | | |
| 2.5 | MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0.15 | $m^2$ | 200 | | |
| 2.6 | PORTON DE ACCESO METALICO (1.00 X 2.10) | $m^2$ | 2,1 | | |
| 2.7 | PILARES DE HºAº | $m^3$ | 13 | | |
| 2.8 | REVOQUE DE PILARES | $m^2$ | 35 | | |
| 2.9 | REVOQUE DE VIGAS | $m^2$ | 35 | | |
| 2.10 | PINTURA DE MURALLA - SILICONA | $m^2$ | 200 | | |
| 3 | ESCENARIO | | | | |
| 3.1 | CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA | $m^3$ | 23 | | |
| 3.2 | MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLOS COMUNES 0.30 | $m^2$ | 30 | | |
| 3.3 | AISLACION HORIZONTAL | m.l | 26 | | |
| 3.4 | CONTRAPISO DE CASCOTE | $m^2$ | 40 | | |
| 3.5 | PISO DE ALISADO | $m^2$ | 40 | | |
| 4 | LIMPIEZA FINAL | $m^2$ | 200 | | |
| | | | | | |

FONACIDE

Arq. Maria Gloria Parra Moore
Directora de Fonacide
Municipalidad de San