Asunción, 21 de octubre de 2014.-

Señores
OFERENTES
Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional Nº 04/2014
"CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CAMPO EXPERIMENTAL TOMAS ROMERO PEREIRA" ID (Portal) Nº 280574

ADENDA Nº 02

La Dirección de Contrataciones del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), de conformidad con lo establecido en la Resolución DNCP N° 948/10, en su Art.13 y el Art.14 de la Ley N° 2051/03, cumple en **comunicar la modificación del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación,** según se detalla:

En: Sección III. Alcance de las Obras -

Donde Dice:

B. CONSIDERACIONES GENERAL SOBRE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN.

a) Iluminación exterior.

Comprende la revisión general de lo existente, como ser las líneas alimentadoras, las cajas de empalme, registros artefactos, conductores, etc.; que el contratista esta obligado a cambiarlos o reponerlos, dejando en perfecto estado de funcionamiento todas las instalaciones.

b) Bombas de agua.

El motor compresor sirve de impulsor para elevar el agua desde el pozo hasta el tanque elevado se encuentra en la interperie, así como sus sistema de protección y arranque. Los mismos serán trasladados e instalados en la caseta contigua fuera construida para ese efecto.

Debe decir:

B. CONSIDERACIONES GENERAL SOBRE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN.

a) Iluminación exterior.

Comprende la revisión general de lo existente, como ser las líneas alimentadoras, las cajas de empalme, registros artefactos, conductores, etc.; que el contratista esta obligado a cambiarlos o reponerlos, dejando en perfecto estado de funcionamiento todas las instalaciones.

b) Bombas de agua.

El motor compresor sirve de impulsor para elevar el agua desde el pozo hasta el tanque elevado se encuentra en la interperie, así como sus sistema de protección y arranque. Los mismos serán trasladados e instalados en la caseta contigua fuera construida para ese efecto.

C. INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CON ACCESORIOS)

Especificaciones Técnicas:

15.2 Detector de Humo-Calor

- Deberán ser del tipo termovelocímetro , inteligencia independiente, es decir, el deberá tener inteligencia distribuida real con un procesador con memoria no-volátil que permita analizar los datos y tomar decisiones dentro del área monitoreada.
- Además de compensar automáticamente las variaciones de sensibilidad en forma automática.
- El alcance de los mismos, a la altura que será instalado, deberá ser como mínimo 4,5 mts de radio.
- Los mismos deberán instalarse en las distintas oficinas, salas de reuniones, archivos, depósitos y en los pasillos. La cantidad a ser instalada, debería ser una que cubra efectivamente los distintos sectores supervisados, en base a las especificaciones del detector ofertado.
- Batería: Deberá ser recargable, con tensión de 12 V y capacidad que asegure una autonomía.

15.3 Bomba Hidroneumático de 1HP, incluyendo tablero de mando y accesorios.
Especificaciones Técnicas:

MOTOBOMBA de 1HP 23m. COMPLETO

- Potencia: 1HP
- Succión: 23mts
- Expulsión: 25m.c.a.
- Caudal: 1.000L/H
- Fase: 220V
- Peso: 16,8Kg
- Cañería de succión: 1-1 1/4"
- Cañería de Expulsión: 1"A 107

Lic. Miriam Oviedo
Directora
Dirección de Contrataciones - IPTA

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – Dirección de Contrataciones – IPTA