2 **OBRA:PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO BARRIO MARIA AUXILIADORA**
CALLE JUAN MANUEL GARCIA ENTRE AVENIDA BULEBAR Y CALLE PROYECTADA
CALLE MBURUCUYA ENTRE AVENIDA BULEBAR Y CALLE PROYECTADA
PROPIETARIO: MUNICIPIO DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
PROFESIONAL: MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
DOMICILIO:
SUPERFICIE TERRENO:
SUPERFICIE A CONSTRUIR:

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

	ITEMS	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	REPLANTEO Y MARCACION	GL	1,00		
2	PREPARACION PARA CAJA PARA EMPEDRADO Y NIVELACION	HS.MS	8,00		
3	CORDON CUNETA DE Ho Y BADEN DE Ho	M3	22,80		
4	EMPEDRADO Y COMPACTACION	M2	1.596,00		
5	CARTEL DE OBRAS	GL	1,00		
6	LIMPIEZA GRAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1,00		
			SUB TOTAL Gs.		

Arq. Arnaldo Andrés Mendoza
Fiscal de Obras
Municipalidad de la Paloma
del Esp. Santo



MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA	
OBRA : PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CASCO URBANO BARRIO MARIA AUXILIADORA	
Ubicación: CALLE J M GARCIA ENTRE AVENIDA BULEBAR Y PROYECTADA	
Propietario: MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA	
Profesional: DPTO. DE OBRAS MUNICIPALIDAD	
UOC: CRISTINA BOGADO	N
Domicilio: LA PALOMA	
COORDENADAS : -24.72123,- 54.363429	

Arq. Arnaldo Andrés Mendoz...
Fiscal de Obras
Municipalidad de la Paloma
del Esp. Santo

DETALLE CONSTRUCTIVO

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO



CORTE EMPEDRADO ESC: 1/50

CORTE ESQUEMATICO ESC: 1/50



DETALLE DE CORDON DE HORMIGON

SISTEMA CONSTRUCTIVO

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO(PASOS)

PASO 1. PREPARACION DE LA CAJA



PASO 2. COLOCACION DE CORDONES DE Hº

PASO 4. ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE

PASO 5. COMPACTACION FINAL CON COMPACTADORA PREVIO ESPARCIDO DE TRITURADA 6



MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA	
OBRA : PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CASCO URBANO BARRIO MARIA AUXILIADORA	
Ubicación: CALLE J M GARCIA ENTRE AVENIDA BULEBAR Y PROYECTADA	
Propietario: MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA	
Profesional: DPTO. DE OBRAS MUNICIPALIDAD	
UOC: CRISTINA BOGADO	