MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel
Pbro. Manuel Gamarra E/ Tte. Candía y San Blas
Tel Fax: 02224632575
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ita, 24 de setiembre de 2013

Licitación Publica Nacional Nº 01/ 13 ID 258499

"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE ILUMINACION TRAMO HOSPITAL NACIONAL HASTA LA RUTA N° 1 ",

ACLARACIONES N°1

Señores Oferentes
Presente

Me dirijo a Ustedes a fin de realizar las aclaraciones a las consultas presentadas por los oferentes potenciales con respecto al Llamado a Licitación Pública Nacional Nº 01/13 con ID Nº258499" ***Obra de Iluminación del tramo Hospital Nacional de Itagua hasta Ruta 1".*** Se detalla como sigue las consultas con sus respectivas respuestas.

1. **Según consulta :** La Municipalidad cuenta con un proyecto aprobado por la ANDE

Rta. La Municipalidad de Ita cuenta con un acuerdo firmado con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el misma se presenta en el PBC

2. **Item 1**
   Provisión, excavación de columnas de HºAº de 9,200 mts, y cimentación tipo 1 de la Norma ANDE (0,60 x 0,40 cms x 1,5 mts de profundidad), terminado en obra.

Rta. En este Item, incluye la provisión de postes según cantidad estipulada en el PBC.

3. **Item 2**

   Excavación, erección, de columnas de 9,150 mts, con cimentación tipo 1 de La norma ANDE, (0,60 x 0,40 cms., por 1,5 mts de profundidad).

Rta. En este ítem, las columnas serán proveídas por la ANDE, cantidad estipulada en el PBC.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · Unidad Operativa de Contrataciones ·
MUNICIPALIDAD DE ITA
Monserrat Martinez
ENCARGADA DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra E/ Tte. Candía y San Blas

Tel Fax: 02224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

4.

Item 3

Excavación, y colocación de columnas de HºAº de 9m; 500 Kgf; cimentación tipo 1 de la Norma ANDE (0,60 x 0,50 cms x 1,50 mts. De profundidad).

Rta. En este ítem, las columnas serán proveídas por la ANDE, cantidad estipulada en el PBC.

5.

Item 4

Excavación y colocación de Columnas de HºAº de 12,200 norma ANDE, con erección, cimentación y línea viva con aisladores, crucetas, norma ANDE, de 23000 Volt.(profundidad 1,80 mts x 0,80 x 0,60 cms.)

Rta. En este ítem, las columnas serán proveídas por la ANDE, cantidad estipulada en el PBC.

6. **Item 6**

Provisión de columnas de HºAº de 7,5/200mts norma ANDE, con excavación y erección.

Rta. En este Item, incluye la provisión de postes según cantidad estipulada en el PBC.

7.

Item 7

Mano de Obra especializada, global

Rta. En este Item, se refiere a la mano de obra total

8.

Item 12

Brazos de 3 mts., galvanizados de dos pulgadas, norma ANDE.

Rta. En este Item solo se solicita montaje, la provisión estará a cargo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Sin otro particular me despido de Ud. Saludándole cordialmente.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · Unidad Operativa de Contrataciones

Jessika Monserrat Martínez Gaona
Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones
MUNICIPALIDAD DE ITÁ