Computo Metrico Prescolar					
Nº	RUBRO	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m²	90,8		
1.2	Replanteo	m²	90,8		
3	ESTRUCTURA DE Hº Aº				
3.1	Pilotines Ø 30 cm.	m³	3,82		
3.2	Cabezales (50x50x50) cm.	m³	3,2		
3.3	Viga cadena inferior 20 x 30 cm.	m³	3,2		
3.4	Pilares (20 x 30) cm. h= variable	m³	2,49		
3.5	Viga cadena superior 20 x 30 cm.	m³	3,2		
5	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	m³	31,8		
6	AISLACIÓN ASFÁLTICA DE PAREDES				
6.1	De paredes 0.20 m	m²	7,2		
7	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN				
7.1	De 0.20 para revocar de Ladrillos Huecos de 6 Aguj.	m²	61,5		
7.2	De 0.20 Visto a una cara de Ladrillos Huecos de 6 Aguj.	m²	34,5		
7.3	De 0.15 para revocar de Ladrillos Huecos de 6 Aguj.	m²	58,4		
7.4	De 0.15 Visto a una cara de Ladrillos Huecos de 6 Aguj.	m²	34,5		
8	TECHO				
8.2	De tejas cerámicas sobre estruct. de madera y machimbre	m²	134		
8.3	Viga cumbrera metálica y planchuelas en galeria 0,20 x 0,50 m	m lin.	8,5		
9	CONTRAPISO DE Hº Pobre	m²	80		
10	REVOQUE				
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	m²	226		
11	PISOS				
11.1	De baldosa cerámica esmaltada	m²	80		
12	ZÓCALO cerámica esmaltada	m lin.	36,6		
13	ABERTURAS DE MADERA				
13.1	Puerta 0,90 x 2,10 m Tipo Tablero	Unid.	1		
13.2	Puerta 0,80 x 2,10 m Tipo Tablero	Unid.	3		
13.3	Para boxes 0,60 x 1,80 m enchapado con fórmica	Unid.	5		
14	ABERTURAS METÁLICAS				
14.1	Ventana Tipo Balancin 1,60 X 1,20 m	m²	10,2		
15	ALFEIZAR DE VENTANAS				
15.1	Mocheta de revoque 1:3 (cemento - arena)	m lin.	12		
16	PINTURA				
16.1	De paredes interior y exterior al látex	m²	130		
16.2	De paredes a la vista con resina/silicona	m²	159		
16.4	De pilares a la vista con resina/silicona	m²	119		
16.5	De viga cumbrera metálica con pintura sintética	m²	11,1		
16.6	De aberturas metálicas con pintura sintética	m²	20,4		
16.7	De maderamen y machimbre con barniz	m²	134		
16.8	De aberturas de madera con barniz	m²	15,6		
17	REVESTIMIENTOS				
17.1	De azulejos de 15 x 15 cm.	m²	97,5		
18	VIDRIOS DOBLES Colocados en aberturas	m²	10,2		
19	DESAGUE PLUVIAL				
19.1	Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm.	m lin.	23		
20	INSTALACIÓN ELECTRICA C/ ARTEFACTOS				

20.1	Instalación Eléctrica	Glob.	1		
20.2	Artefactos Eléctricos	Glob.	1		
21	INSTALACIÓN SANITARIA				
21.1	Agua corriente - Desague cloacal - Desengrasador - Cámara de inspecc	Glob.	1		
21.3	Cámara séptica de 1,50 x 1,80 x 1,20 m	Glob.	1		
21.4	Pozo Absorvente de 2,50 x 3,00 m	Glob.	1		
22	MOBILIARIOS				
22.1	Pizarrón	Unid.	1		
22.4	Armario 1,20 x 1,30 x 0,40 m	Unid.	1		
22.5	Escritorio c/3 cajones y silla p/ profesor	Unid.	1		
22.6	Silla pedagógica	Unid.	35		
23	POZO SEMI ARTESIANO 40 m. c/ TANQUE 2.000 lts.	Glob.	1		
24	LIMPIEZA FINAL con retirada de escombros	Glob.	1		
TOTAL GENERAL					