Sección III
Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLAN DE ENTREGA E INSPECCIÓN Y PRUEBAS
LOTE 1: SILLAS

Ítem N°	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION	DETALLE	U.M.	CANT.
1		**SILLAS TANDEM** De 4 puestos, estructura tubular metálica de 2 mm. de espesor con pintura epóxica, con refuerzo en la estructura de las espuma inyectada de 5 cm, 35 cc, tapizado símil cuero, color negro, con refuerzo en el centro de la estructura. **MEDIDAS:** Alto: 81 cm. Profundidad: 59 cm. Largo*:* 210 cm. Asiento y espadar interno en madera. Del piso al asiento debe tener 48 cm. ASIENTO: tapa posterior en polipropileno. Ancho: 47 cm. Profundidad: 41 cm. ESPALDAR: Ancho: 49 cm. Alto: 34 cm.		UNIDAD	27
2		**SILLA EJECUTIVA TIPO GERENTE** Silla giratoria, de tejido sintético color negro, con sistema syncron, mecanismo a gas, con apoya brazos inyectado en polipropilenode alta resistencia con soporte de fijación al asiento unidos por medio de una estructura en acero de 1020mlm de 5/6x63,50 mlm, espuma inyectada de 70mm de espesor. Respaldo alto 45 x 50 cms. Con espesura anatómica en poliuretano inyectado, de 70 mm de espesor, densidad D55, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético sin costura aparente, de alta resistencia, concha interna en polipropileno inyectado y carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos, 100% reciclable. Asiento de 50 cms. De ancho x 45 cms. De profundidad con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 70 mm de espesor, densidad D55, indeformable, ignífuga con conchas inyectadas en polipropileno, con alma interna de acero SAE 1010/20 1,5x92 mm de alta resistencia y borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético sin costura aparente, de alta resistencia, carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos, 100% reciclable. Ruedas de doble giro, cuerpo 100% en nylon 6.6 de diámetro dela reuda con 50 mm y banda de rodaje con doble inyección, con acabamiento en poliuretano. Eje central en acero SAE 1020 conformado al frío y apoyado en pista de esfera de rodamiento de acero carbono fijado a la base a través de anillos de presión conformado en acero. Columna a gas confeccionada en acero SAE 1020 tubular con pintura epóxica, resistente a la corrosión, y conificación 1º26’ en la parte inferior para encastre a la base giratoria. Hasta central presurizada, que propicia suavidad de amortiguación sin el uso de contrapesos, curso de regulación de 120 mm, confeccionada en acero SAE 1045 y conificación 1º26’ en la parte superior para encastre en el mecanismo de regulación de la silla. Bucha guia interna en POM (Poli Oxi Metileno), copolímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. Base giratoria, con cinco astas equidistantes, fabricadas en tubo de acero SAE 1020 25x25x2mm sistema de fijación de las ruedas conformado por dobles y reforzadas con soldaduras para aumentar la resistencia a las cargas estáticas sobre el asiento. Astas unidas por soldadura al tubo central fabricado en acero SAE 1020 57x3mm. Reforzada por anillo de estructuración hecha en acero SAE 1020 90x3mm. Base revestida por capa inyectada		UNIDAD	83

		en polipropileno de alta resistencia a abrasivos e impactos 100% reciclable. Apoya brazo curvo tipo siete sin ajuste de altura, con bordes redondeados, inyectados de polipropileno en color negro. Sujeta al brazo con el tornillo de cabeza hexagonal M6x30 con placa de acero SAE 1020, con 4,75 mm de espesor, doblado en "L", y terminó por pintura en polvo epoxi en negro.			
3		**SILLAS OPERATIVAS TIPO SECRETARIA** Silla giratoria, de tejido sintético color negro, en espuma inyectadas densidad de 35 cc, espesor de 5 cm. Base giratoria de tubo de acero regulables en 5 alturas a gas, ruedas de nylon sin apoya brazos revestida con tejido sintético sin costura aparente, de alta resistencia color negro. Respaldo 37 cms. De ancho x 28 cms. De alto conformado por espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 70mm de espesor, densidad D55, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético sin costura aparente, de alta resistencia a impactos, concha interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. Asiento 45 cms. De ancho x 42 cms. De profundidad con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 70mm de espesor, densidad D55, indeformable, ignífuga con conchas inyectadas en polipropileno, con alma interna de acero SAE 1010/20 con 1.5mmde espesor con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sin costura aparente, sintético de alta resistencia, carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos, 100% reciclable. Estructura de unión del asiento con el respaldo en lámina de acero SAE 1020 1/4”x72mm con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferrugoso por fosfatización y acabamiento en pintura epoxica en color negro de alta resistencia a abrasivos e impactos, con secado en estufa y carcaza modelada por soplete hecho en PEAD. Mecanismo con articulación de inclinación del asiento y respaldo sincronizado, trabamiento con regulación de tensión y tratamiento anti-corrosivo y anti-ferrugoso por fosfatización y acabamiento en pintura epoxica en color negro de alta resistencia a abrasivos e impactos, con secado en estufa. Base giratoria, con cinco astas equidistantes, fabricadas en tubo de acero SAE 1020 25x25x2mm sistema de fijación de las rueditas conformado por dobles y reforzadas con soldadura para aumentar la resistencia a las cargas estáticas sobre el asiento. Astas unidas por soldadura al tubo central fabricado en acero SAE 1020 57x3mm. Reforzada por anillo de estructuración hecha en acero SAE 1020 90x3mm con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferrugoso por fosfatización y acabamiento en pintura epoxica en color negro de alta resistencia a abrasivos e impactos, con secado en estufa. Base revestida por capa inyectada en polipropileno de alta resistencia a abrasivos e impactos 100% reciclable.		UNIDAD	103
4		**SILLA EJECUTIVA** Silla ejecutiva de color negro respaldo alto 80 cms. De alto x 51 cms. De ancho tapizado en cuero de primera calidad, asiento y respaldo sincronizado con apoya cabeza, en cuero, con apoya brazos. Base en aluminio con mecanismo de regulación de altura a gas, reclinado con sistema excéntrico con manija de regulaje de tensión y trabamiento de en dos posiciones con posa brazos **Dimensiones** Anchura del asiento (s / brazo): 0,65 mts; Profundidad total: 0,63 mts,; Altura del asiento: 0,52 mts; Altura total: 1,02 mts.		UNIDAD	12

		Asiento y respaldo de vuelta medio, construido en la concha del sistema bi-partido compensar multilaminado 15mm de espesor. Sistema de unión con el respaldo, a través de la hoja de acero con acabado epoxi en polvo de la pintura. De espuma de poliuretano anatómica, 45mm de espesor, con densidad D40, pegada en el caparazón, con borde ligeramente curvado para evitar obstrucciones en el torrente sanguíneo. Forro de cuero. Mecanismo de Reclinables mecanismo a través del sistema sincrónico en proporción de 2:1 compuesto de cuerpo de aluminio inyectado con anti-corrosivo y anti-moho por el fosfatado y pintura en polvo de color negro Sistema de reclinación con eje horizontal, el bloqueo de todos los tapizados en cinco posiciones y el sistema de liberación del tipo de motor anti-pánico. Sistema de regulación de la de presión de la reclinación a través de mando, el ajuste neumático de altura del asiento, e individual para impulsar la regulación y la fijación del respaldo inyectado en polipropileno 100% reciclable. Base giratoria inyectados con 5 barras de aluminio y pulido. Rotación de doble vuelta 60mm de diámetro hecha de poliamida 6,6 mm con la banda de rodadura de poliuretano inyectado eje 3mm de espesor apoyado en rodamiento de bolas de acero. Armas Brazos fijos, sin ajuste de altura, estructura en aluminio pulido, con brazos de poliuretano inyectado. Establecido el asiento y el respaldo por medio de tornillos métricos.			
5		**SILLAS PARA CAJEROS** Silla de asiento giratorio, de tejido sintético de color negro, con regulación vertical del asiento y horizontal del respaldo, con apoya pies . Respaldo 37 cms. De ancho x 28 cms. De alto bajo con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 30 mm de espesor, densidad D55, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético sin costura aparente, de alta resistencia a impactos, concha interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado 45 cms. De ancho y 42 cms. De profundidad de 50 mm de espesor, densidad D55, indeformable, ignífuga con conchas inyectadas en polipropileno, con alma interna de acero SAE 1010/20 con 1.5mm de espesor con borde frontal ligeramente curvada en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sin costura aparente, sintético de alta resistencia, carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. Sistema de unión asiento respaldo, con tubo de acero SAE oblongo 43x18x1,5 mm con tratamiento anti -corrosivo, anti-ferrugoso por fosfatización y acabamiento en pintura epoxica en color negro de alta resistencia a abrasivos y a impactos, con secado en estufa. Tubo central con mecanismo de regulación de altura a través de cilindro mecánico y bucha telescópica de acabamiento en polietileno. Placa superior de la base en chapa de acero para fijación del asiento, con pintura epoxica. Palanca de accionamiento del mecanismo deslizante de regulación de la base, con manivela inyectada en polietileno. Apoya pies en estructura central de acero SAE 1020 57x2,25mm unidos por soldadura a soportes hechos en tubo de acero SAE 1020 16x1, 5 mm		UNIDAD	22
6		**SILLAS DE PLASTICO**: De Polipropileno; Dimensiones: Altura 812 mm., Ancho Interior 475 mm., Ancho Exterior 562 mm., Fondo 445 mm., Peso 2,885 Kg. De color verde oscuro		UNIDAD	116

7		**SILLAS INTERLOCUTORAS** De 4 patas fijas, caño redondo de acero 7/8 pulgadas pintado en pintura epoxi horneado, de espuma inyectada 5 cm. de espesor sin posabrazos, 35 cc, tapizado en símil cuero color negro Respaldo bajo con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50mm de espesor, densidad de D55, indeformable, ignífuga, sin costura aparente, de alta resistencia a impactos, concha interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50mm de espesor, densidad de D55, indeformable, ignífuga con conchas inyectadas en polipropileno, con alma interna de acero SAE 1010/20 con 1.5mm de espesor con borde frontal ligeramente curvada en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sin costura aparente, sintético de alta resistencia, carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. Sistema de unión asiento respaldo, con tubo de acero SAE 1020 oblongo 43x18x1, 5mm, con tratamiento anti-corrosivo y anti ferrugoso por fosfatización y acabamiento en pintura epóxica en color negro de alta resistencia a abrasivos y a impactos, con secado en estufa. Trapezoidal tipo balancin, en tubo de acero SAE 1020 de 1”x2, 25mm, con tratamiento anti-corrosivo e anti-ferrugoso por fosfatización y acabamiento en pintura epóxica en color negro de alta resistencia a abrasivos y a impactos, con secado en estufa, y zapatas deslizantes inyectadas en polietileno. Fijación del acolchado a la estructura a través de chapa de acero SAE 1020 estampada con 3mm de espesor soldada a la estructura, con tratamiento anti-corrosivo e anti-ferrugoso por fosfatización y acabamiento en pintura epóxica en color negro.	**Asiento** Ancho: 0, 49 mts. Largo: 0.40 mts. **Respaldo** Ancho: 0.49 mts. Largo: 0.35 mts. **Alto total de la silla** 0,85 mts.	UNIDAD	60
Plan de Entregas del Lote:		Las entregas se harán efectivas hasta los 30 días hábiles de la recepción de la Orden de Compra respectiva. El lugar de entrega será especificado por la convocante al oferente adjudicado, al momento de la entrega de la Orden de Compra, en sedes de la Subsecretaría de Estado de Tributación ubicados en la ciudad de Asunción. Garantía escrita, mínimo por espacio de (6) meses, contra defectos de fabricación, fallas por instalación defectuosa, el cual deberá incluir el cambio de piezas y/o repuestos, incluyendo la mano de obra.			
Inspecciones y Pruebas		Al momento de entrega, se verificará que los muebles sean de primera calidad, es decir, cuenten con buenas terminaciones y/o acabados, los materiales demuestren visiblemente alta resistencia y no presenten mal formaciones, defectos en las uniones, costuras y/o de soldaduras. Este requisito será expresamente corroborado mediante la firma del acta de Recepción Definitiva de Bienes emitida por la CONVOCANTE			

LOTE 2: ESCRITORIOS, MESAS Y ARMARIOS

Ítem N°	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION	DETALLE	U.M.	CANT.
1		**ESCRITORIOS** Formado por 1 escritorio principal de 1,60 mts. De largo x 0,60 mts de ancho x 0,73 mts de alto y un escritorio auxiliar lateral de 1,00 mt. de largo x 0,60 mts. De ancho x 0,73 mts de alto, con pasacable en polipropileno de color negro de 7 cm. de diámetro, bandeja portateclado deslizante con guías metálicas centradas en el escritorio auxiliar, tapas en placa melaminica de 25 mm de espesor en toda la tapa y base en placa melaminica de 18 mm de espesor. Cajonera con un cajón normal en melamina de 25 mm color negro con tapa frontal de la cajonera color nogal, y tapa superior de la cajonera color negro densidad de la melamina 600kg/m3 y revestido con lámina melaminica de baja presión en ambas caras, resistente a abrasivos, bordes rectos encabezados con tapacantos en polietileno con superficie visible y espesor de 2 mm de color negro, de 0.40 mts ancho x 0,70 mts de alto y 0,45 mts. de profundidad con cerradura. Los escritorios deben tener patas regulables tipo regatón. La altura del cajón debe ser de 0.15 mts. de alto x 0,35 mts. de	**ESCRITORIO PRINCIPAL** 1,60 mts. De largo x 0,60 mts de ancho x 0,73 mts de alto **MESA AUXILIAR LATERAL** 1,00 mt. De largo x 0,60 mts de ancho. x 0,73 mts. de alto **CAJONERA** 0,40 mts. De ancho 0,70 mts. De alto 0,45 mts. de profundidad	UNIDAD	65

		ancho x 0,42 mts de profundidad, con guías metálicas telescópicas y tiradores inyectados en zamac de formato rectangular con pintura metálica en color plata. (Todo el mueble deberá ser de melamina color negro, excepto la mesada del escritorio y la tapa frontal de la cajonera que deben ser de color nogal). Todos los muebles deben estar elaborados en madera aglomerada con tapacanto de PVC de 2mm, pegado en caliente			
2		**ESCRITORIO SIMPLE:** Compuesto de un escritorio de 1,20 mts de largo x 0,60 mts de ancho x 0,73 mts de altura., con pasacables, tapa en melamina de 25 mm de espesor, color nogal, laterales y pantalla cubre piernas en melamina de 18 mm Tapa de espesor. Tapa color nogal, pata y panel horizontal en color negro. **Cajonera** con un cajón normal en melamina de 25 mm color negro con tapa frontal de la cajonera color nogal, y tapa superior de la cajonera color negro, densidad de la melamina 600kg/m3 y revestido con lámina melaminica de baja presión en ambas caras, resistente a abrasivos, bordes rectos encabezados con tapacantos en polietileno con superficie visible y espesor de 2 mm de color negro, de 0.40 mts ancho x 0,70 mts de alto y 0,45 mts. de profundidad con cerradura. Tapa de cajonera y frentes de cajón color nogal, resto del mueble en color negro. La altura del cajón debe ser de 0.15 mts. de alto x 0,35 mts. de ancho x 0,42 mts de profundidad, con guías metálicas telescópicas y tiradores inyectados en zamac de formato rectangular con pintura metálica en color plata Todos los muebles deben estar elaborados en madera aglomerada con tapacanto de PVC de 2mm. de espesor, pegado en caliente	**ESCRITORIO** Largo= 1.20 mts. Alto= 0.73 mts. Ancho= 0.60 mts. **CAJONERA** 0,40 mts. De ancho 0,70 mts. De alto 0,45 mts. de profundidad	UNIDAD	200
3		**ESTACIÓN DE TRABAJO** Estación de trabajo p/ 2 personas: compuesto de dos escritorios de 1,20 mts de largo x 0,60 mts de ancho x 0,73 mts de alto, con pasacables, tapa en melamina de 25 mm de espesor, color nogal, laterales y panel frontal (cubrepiernas) en melamina de color negro de 18 mm de espesor. **Cajonera** con un cajón normal en melamina de 25 mm color negro con tapa frontal de la cajonera color nogal, y tapa superior de la cajonera color negro, densidad de la melamina 600kg/m3 y revestido con lámina melaminica de baja presión en ambas caras, resistente a abrasivos, bordes rectos encabezados con tapacantos en polietileno con superficie visible y espesor de 2 mm de color negro, de 0.40 mts ancho x 0,70 mts de alto y 0,45 mts. de profundidad con cerradura. Tapa de cajonera y frentes de cajón color nogal, resto del mueble en color negro. La altura del cajón debe ser de 0.15 mts. de alto x 0,35 mts. de ancho x 0,42 mts de profundidad, con guías metálicas telescópicas y tiradores inyectados en zamac de formato rectangular con pintura metálica en color plata Todos los muebles deben estar elaborados en madera aglomerada con tapacanto de PVC de 2mm., pegado en caliente **Mamparas divisorias laterales para escritorio**: Las mamparas para estación de trabajo, deben tener 1,30 mts de altura y 1,20 mts de ancho, en placa melaminica de color negro 18 mm de espesor, con tapacantos de polipropileno laterales de 0,90 cms.de profundidad. Todos los muebles deben estar elaborados en madera aglomerada con tapacanto de PVC de 2 mm, pegado en caliente.	**ESCRITORIO** Largo= 1.20 mts. Alto= 0.73 mts. Ancho= 0.60 mts. **CAJONERA** 0,40 mts. De ancho 0,70 mts. De alto 0,45 mts. de profundidad **MAMPARAS DIVISORIAS** Altura: 1,30 mts Ancho: 1,20 mts , Profundidad:0,90 mts.	UNIDAD	6

4		**MESA PARA TELÉFONO CON RUEDITAS** Mesada de melamina de 25mm. Color nogal, con base de melamina color nogal.La mesa debe estar compuesto por placas de melamina aglomerada. Con tapacanto del mismo color de 2 mm. de espesor.	0.44 mts de largo. x 0.40 mts. De ancho x 0.68 mts. De alto	UNIDAD	50
5		**MESA DE REUNIÓN RECTANGULAR** Para 12 personas: Medidas: 3.00 mts de largo x 1,20 mts de ancho, dos patas en forma de T, panel con placa melaminica de 18 mm de espesor, tapa en placa melaminica de 25 mm de espesor. Tapa en color nogal, patas metálicas en color negro. El material utilizado debe ser de melamina aglomerada. Las patas deben ser de estructura metálica de color negro con tratamiento anticorrosivo acabamiento en pintura epoxi de alta resistencia, con acero elíptico en los ángulos de las patas, con punteras de acabamiento inyectadas en polipropileno y zapata regulable en forma octogonal de color negro.	Largo: 3.00 mts Ancho: 1.20 mts. Altura: 0.75 mts.	UNIDAD	14
6		**ARMARIO BAJO** Compuesto de 2 puertas batientes con bisagra impulsor metálico de 1ra calidad, tiradores metálicos y cerradura, con estantes regulables atornillados interiores. Tapa y estantes en melamina de 25 mm de espesor , cuerpo y puertas en melamina de 18 mm de espesor. Tapa superior de armario y puertas del mismo en color nogal, resto del mueble en color negro, de 0.90 mts de largo x 0.45mts de ancho x 0.90 mts. de alto Todo el mueble deberá estar elaborado en madera aglomerada	Dimensiones: 0.90 mts de largo x 0.45 mts de ancho x 0.90.mts de alto	UNIDAD	100
7		**ARMARIO ALTO** Todos los muebles deben estar elaborados en madera aglomerada con tapacanto de PVC, pegado en caliente. Color del mueble: nogal Todos los muebles deben estar elaborados en madera aglomerada con tapacanto de PVC, pegado en caliente. Color del mueble: nogal, con dos puertas batientes Alto 1.75 mts, Largo 0.90 mts. Profundidad 0.45 mts. Tapa superior y fondo enterizo sin división central, con estante en madera aglomerada y zócalo metálico. Tapa del armario en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con espesor de 25mm, densidad media de 600 kg/m3, y revestido conlaminado melamínico de baja presión en ambas caras, resistente a abrasivos, bordes rectos encabezados con tapacantos de poliestireno con superficie visible texturizada,con espesor de 2,0 mm en el mismo color de la tapa y rayo ergonómico de contacto con el usuario fijado al cuerpo del armario a través del sistema minifix inyectado en Zamac, cuerpo del armario en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina de 18mm de espesor, densidad media de 600 kg/m3, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, resistente a abrasivos, encabezado con tapacanto de poliestireno con Superficie visible texturizada con espesor de 0,45 mm y alta resistencia a impactos. Puertas en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina de 18 mm de espesor, densidad media de 600 kg/m3 revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, resistente a abrasivos encabezado con tapacanto en poliestireno con superficie visible texturizada, con espesor de 1 mm con alta resistencia a impactos, bisagras en acero de alta resistencia, automática con tecnología Snap - On, regulaje horizontal libre y ajuste lateral integrado con ángulo de abertura de 110º con sistema de Alojamiento interno en madera	Largo: 0.90 mts. Profundidad: 0.45 mts. Alto: 1.75 mts.	UNIDAD	90

		para un mejor acabamiento al mueble y para generar mayor espacio interno del mismo con terminación niquelada. Sistema de cerramiento de las puertas con tranca metálica en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos rosca autocortante tipo chipboard para madera llave para cerradura frontal con alma interna en acero de alta resistencia la esfuerzo, con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en caso de que sea retirado y minimizar choques accidentales al usuario. Tiradores inyectados en Zamac de formato rectangular con pintura Metálica en color plata, estantes internos en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina de 18 mm de espesor. Zócalo confeccionado en chapa metálica ZAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20 x 50 mm con 1,5 mm de pared, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en estufa sobre zapatas regulables en forma octogonal con rosca m6 e inyectadas en polietileno copolimero de alta resistencia a impactos.			
8		**MESA DE REUNIÓN** Mesa para reunión en placa melamínica con tapa de color nogal de 25 mm. de espesor y pata panel en cruz en color negro de 25mm, de 1,20 mts. de diámetro, 0.73 mts. de alto.	Diámetro: 1.20 mts. Alto: 0.73 mts.	UNIDAD	3
Plan de Entregas del Lote:		Las entregas se harán efectivas hasta los 30 días hábiles de la recepción de la Orden de Compra respectiva. Los paneles como ser, escritorios deben incluir herraje de terminación, herraje de unión de mamparas, herraje de terminación unión en L y conectores, los mismos deben combinar con los muebles a entregar y existentes. Los Muebles a ser entregados así como las Mamparas, deben ser funcionales y entregados totalmente armados en la dependencia, según los detalles técnicos. Para la provisión de las Estaciones de Trabajo, el proveedor deberá pasar por el Departamento de Mantenimiento y Obras de la Coordinación de Recursos Materiales y de Servicio a fin de establecer las modalidades en que deberán ser entregados dichos muebles. El lugar de entrega será especificado por la convocante al oferente adjudicado, al momento de la entrega de la Orden de Compra, en sedes de la Subsecretaría de Estado de Tributación ubicados en la ciudad de Asunción. Los costos de armaje, de muebles que lo requieran por su tamaño y/o transporte, al lugar establecido serán asumidos por el proveedor. Garantía escrita, mínimo por espacio de (1) un año, contra defectos de fabricación, fallas por instalación defectuosa, el cual deberá incluir el cambio de piezas y/o repuestos, incluyendo la mano de obra.			
Inspecciones y Pruebas		Al momento de entrega, se verificará que los muebles sean de primera calidad, es decir, cuenten con buenas terminaciones y/o acabados, los materiales demuestren visiblemente alta resistencia y no presenten mal formaciones, defectos en las uniones y/o de soldaduras. Este requisito será expresamente corroborado mediante la firma del acta de Recepción Definitiva de Bienes emitida por la CONVOCANTE			

LOTE 3: SOFA

Ítem N°	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION	DETALLE	U.M.	CANT.
1		**MODULO DE SOFA SIN APOYA BRAZOS** Estructura interior de madera. Sistema de suspensión mediante cinta elástica. Relleno con espuma de poliuretano de densidad variable y alta resistencia. Tapizado en simil cuero negro.		UNIDAD	9
Plan de Entregas del Lote:		Las entregas se harán efectivas hasta los 30 días hábiles de la recepción de la Orden de Compra respectiva. El lugar de entrega será especificado por la convocante al oferente adjudicado, al momento de la entrega de la Orden de Compra, en sedes de la Subsecretaría de Estado de Tributación ubicados en la ciudad de Asunción. Garantía escrita, mínimo por espacio de (6) seis meses.			
Inspecciones y Pruebas		Al momento de entrega, se verificará que los muebles sean de primera calidad, es decir, cuenten con buenas terminaciones y/o acabados, los materiales demuestren visiblemente alta resistencia y no presenten mal formaciones, defectos en las uniones, costuras y/o de soldaduras. Este requisito será expresamente corroborado mediante la firma del acta de Recepción Definitiva de Bienes emitida por la CONVOCANTE			

LOTE 4: MUEBLE PARA RECEPCIÓN CURVO

Ítem N°	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION	DETALLE	U.M.	CANT.
1		**MUEBLE PARA RECEPCIÓN CURVO** Panel frontal curvo en mdf de 6mm de espesor crudo, recubierto en fórmica de color rojo, con el logo de la SET en color blanco de 30 cms. De largo x 20 cms. De ancho, en uno de los módulos. La frase **Formalizado el País**, debe tener las siguientes dimensiones: 19 cms. De largo x 3.50 cms. De ancho. El mueble estará compuesto de cuatro módulos (La finalidad de esto sería facilitar el traslado). El diámetro interno será de 1.40 mts, mientras que el externo será de 2,10mts. La cara interna del mueble tendrá dos puertas pivotantes de aglomerado de madera de 1,5 cms. De espesor recubierto con fórmica de color rojo con medidas de 50x70cms (incluye cerradura), para almacenar folletos, trípticos, etc. La altura total del modulo será de 0,9mts, por encima se situara una repisa con los mismos diámetros del modulo, la repisa se instalara a una altura de 0,2mts. (Altura total del modulo + repisa = 1,1m) La tapa, soporte de mesada, y, mesada color negro así como el interior del mueble y paneles laterales. Soporte para repisa cromada de 5 cms de diámetro y de altura 18,5 cms. Cada módulo debe tener 4 soportes.		UNIDAD	2
Plan de Entregas del Lote:		Las entregas se harán efectivas hasta los 30 días hábiles de la recepción de la Orden de Compra respectiva. Los paneles deben incluir herraje de terminación, herraje de unión, herraje de terminación y conectores. Los Muebles a ser entregados deben ser funcionales y entregados totalmente armados en la dependencia, según los detalles técnicos. Para la provisión el proveedor deberá pasar por el Departamento de Mantenimiento y Obras de la Coordinación de Recursos Materiales y de Servicio a fin de establecer las modalidades en que deberán ser entregados dichos muebles. El lugar de entrega será especificado por la convocante al oferente adjudicado, al momento de la entrega de la Orden de Compra, en sedes de la Subsecretaría de Estado de Tributación ubicados en la ciudad de Asunción. Los costos de armaje, de muebles que lo requieran por su tamaño y/o transporte, al lugar establecido serán asumidos por el proveedor. Garantía escrita, mínimo por espacio de (1) un año, contra defectos de fabricación, fallas por instalación defectuosa, el cual deberá incluir el cambio de piezas y/o repuestos, incluyendo la mano de obra.			
Inspecciones y Pruebas		Al momento de entrega, se verificará que los muebles sean de primera calidad, es decir, cuenten con buenas terminaciones y/o acabados, los materiales demuestren visiblemente alta resistencia y no presenten mal formaciones, defectos en las uniones y/o de soldaduras. Este requisito será expresamente corroborado mediante la firma del acta de Recepción Definitiva de Bienes emitida por la CONVOCANTE			

LOTE 5: CORTINAS

Ítem N°	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION	DETALLE	U.M.	CANT.
1	Sin imagen	Cortinas Verticales tipo Batterfly (Se debe incluir provisión e instalación, como así también cadenita, contrapeso, etc.)		METROS CUADRADOS	101
2	Sin imagen	Cortinas con anti solar: Cortinas Verticales tipo Batterfly (Se debe incluir provisión e instalación, como así también cadenita,		METROS CUADRA	16

		contrapeso, etc.) Metros Cuadrados		DOS	
Plan de Entregas del Lote:		Las entregas e instalación se harán efectivas hasta los 30 días hábiles de la recepción de la Orden de Compra respectiva. Descripción general del servicio: Provisión, armado, ubicación y colocación de cortinas, dejándolos en perfecto estado y funcionamiento. El servicio deberá incluir mano de obra (por el armado y la colocación) y los materiales necesarios Otras aclaraciones en general Montaje y limpieza del lugar de trabajo: una vez concluida la instalación de las cortinas dentro de las oficinas, se deberán retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas. Garantía: el adjudicatario deberá garantizar tanto los materiales como la mano de obra a suministrar en la instalación y montaje por el término de 6 (seis) meses como mínimo, a partir de la recepción definitiva del servicio.			
Inspecciones y Pruebas		Al momento de entrega e instalación, se verificará que las cortinas sean de primera calidad, es decir, cuenten con buenas terminaciones y/o acabados, los materiales demuestren visiblemente alta resistencia y no presenten mal formaciones, defectos en las uniones costuras, asimismo se verificará que las mismas funcionen correctamente y se hallan instaladas adecuadamente. Este requisito será expresamente corroborado mediante la firma del acta de Recepción Definitiva de Bienes emitida por la CONVOCANTE			

LOTE 6: MAMPARAS

Ítem N°	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION	DETALLE	U.M.	CANT.
1	Sin imagen	Mampara tipo placa de eucatex: Placas de eucatex color beige de 1.20 cm x 2.10 cm x 35 mm		UNIDAD	50
2	Sin imagen	Mampara tipo placa de eucatex: Placas de eucatex color gris de 1.20 cm x 2.10 cm x 35 mm.		UNIDAD	10
Plan de Entregas del Lote:		Las entregas se harán efectivas hasta los 30 días hábiles de la recepción de la Orden de Compra respectiva. Las Mamparas, deben ser entregadas totalmente armadas en la dependencia, según diseño que será propuesto por la convocante. Para la provisión el proveedor deberá pasar por el Departamento de Mantenimiento y Obras de la Coordinación de Recursos Materiales y de Servicio a fin de establecer las modalidades en que deberán ser entregadas las mamparas. El lugar de entrega será especificado por la convocante al oferente adjudicado, al momento de la entrega de la Orden de Compra, en sedes de la Subsecretaría de Estado de Tributación ubicados en la ciudad de Asunción. Los costos de armaje, de muebles que lo requieran por su tamaño y/o transporte, al lugar establecido serán asumidos por el proveedor.			
Inspecciones y Pruebas		Al momento de entrega, se verificará que las mamparas sean de primera calidad, es decir, cuenten con buenas terminaciones y/o acabados, los materiales demuestren visiblemente alta resistencia y no presenten mal formaciones, defectos, entre otras. Este requisito será expresamente corroborado mediante la firma del acta de Recepción Definitiva de Bienes emitida por la CONVOCANTE			

LOTE 7: ESCALERAS DE METAL

Ítem N°	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION	DETALLE	U.M.	CANT.
1		**ESCALERA DE METAL DOBLE** De 5 mts. Peldaños planos tipo "D" de 45 mm de profundidad estriados antideslizantes. Elevación a soga (polipropileno). Zapatas articuladas de 55 x 130 mm con base de goma antideslizantes. Traba doble peldaño de fundición de aluminio. Soporte del conjunto de 50 mm, con cuatro remaches macizos tornillo diámetro 8 mm pasante al larguero. Terminales de plástico para alto impacto. Largueros viga "I" de 77 x 25 mm con nervios longitudinales.	Altura= 5 mts.	UNIDAD	3
2		**ESCALERA DE METAL** Doble 2 mts. Peldaños planos de 80 mm de profundidad estriados antideslizantes de ambos lados. (con 7 peldaños aprox.). Plataforma de PVC porta objetos en la parte superior de 270 x 250 mm. Escuadras de refuerzo. Límite de abertura que evita el cierre accidental de la escalera. Plataforma porta objetos en la parte superior de 300 x 200 mm. Zapatas de goma antideslizantes. Con una capacidad de resistencia de al menos 150 kilogramos	Altura= 2.00 mts.	UNIDAD	4

3		**ESCALERA RODANTE PIVOTANTE** : Escalera rodante para depósito, caño de hierro con escalones en chapa gravada de 0,15 m de profundidad, antideslizante. Plataforma de trabajo 0,60x0,60 m. Pasamanos de protección perimetral. Dos ruedas y dos patas con goma, o cuatro ruedas con freno a pedal sobre dos de ellas.		UNIDAD	7
4		**ESCALERA ARTICULADA MULTIPROPÓSITO** Escalera multipropósito para tareas en interiores y exteriores. Utilizable como escalera tijera, andamio o mesa de apoyo o bien como escalera simple para apoyar sobre paredes, techos, postes, etc. Con seis gatillos automáticos y dos barras estabilizadoras inferiores para garantizar mayor estabilidad. Escalones tubulares cuadrados con estriados antideslizantes. Largueros tubulares para mayor resistencia.		UNIDAD	14
Plan de Entregas del Lote:		Las entregas se harán efectivas hasta los 30 días hábiles de la recepción de la Orden de Compra respectiva. El lugar de entrega será especificado por la convocante al oferente adjudicado, al momento de la entrega de la Orden de Compra, en sedes de la Subsecretaría de Estado de Tributación ubicados en la ciudad de Asunción. Garantía escrita, mínimo por espacio de seis (6) meses, contra defectos de fabricación.			
Inspecciones y Pruebas		Al momento de entrega, se verificará que las escaleras sean de primera calidad, es decir, cuenten con buenas terminaciones y/o acabados, los materiales demuestren visiblemente alta resistencia y no presenten mal formaciones, defectos en las uniones y/o de soldaduras. Este requisito será expresamente corroborado mediante la firma del acta de Recepción Definitiva de Bienes emitida por la CONVOCANTE			

LOTE 8: ESCALERAS DE MADERA

Ítem N°	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION	DETALLE	U.M.	CANT.
1		ESCALERA DE MADERA SIMPLE Capacidad de carga de 130 kg. Elaborado en Curupay.	Alto= 1,50 mts.	UNIDAD	3
Plan de Entregas del Lote:		Las entregas se harán efectivas hasta los 30 días hábiles de la recepción de la Orden de Compra respectiva. El lugar de entrega será especificado por la convocante al oferente adjudicado, al momento de la entrega de la Orden de Compra, en sedes de la Subsecretaría de Estado de Tributación ubicados en la ciudad de Asunción. Garantía escrita, mínimo por espacio de (6) seis meses, contra defectos de fabricación.			
Inspecciones y Pruebas		Al momento de entrega, se verificará que las escaleras sean de primera calidad, es decir, cuenten con buenas terminaciones y/o acabados, los materiales demuestren visiblemente alta resistencia y no presenten mal formaciones, defectos en las uniones. Este requisito será expresamente corroborado mediante la firma del acta de Recepción Definitiva de Bienes emitida por la CONVOCANTE			

LOTE 9: ESTANTE DE METAL

Ítem N°	IMAGEN REFERENCIAL	**DESCRIPCION**	DETALLE	U.M.	CANT.
1		**ESTANTE DE METAL** Tamaño, 0,95 mts. de ancho, 2,35 mts. de alto y 0,40 mts de profundidad, construido en chapa de 18 mm, con 5 bandejas reforzadas en la base en forma de cruz para evitar deformaciones., que soporte 90 kg. , bandejas regulable con ángulos de refuerzo, pintura horneable, bulones, tuercas y arandelas de ¼ galvanizado.	Ancho: 0.95 mts. Altura: 2.35 mts. Profundidad: 0,40 mts.	UNIDAD	226
Plan de Entregas del Lote:		Las entregas se harán efectivas hasta los 30 días hábiles de la recepción de la Orden de Compra respectiva. El lugar de entrega será especificado por la convocante al oferente adjudicado, al momento de la entrega de la Orden de Compra, en sedes de la Subsecretaría de Estado de Tributación ubicados en la ciudad de Asunción.			

	Garantía escrita, mínimo por espacio de (6) seis meses, contra defectos de fabricación.
Inspecciones y Pruebas	Al momento de entrega, se verificará que los estantes sean de primera calidad, es decir, cuenten con buenas terminaciones y/o acabados, los materiales demuestren visiblemente alta resistencia y no presenten mal formaciones y/o defectos. Este requisito será expresamente corroborado mediante la firma del acta de Recepción Definitiva de Bienes emitida por la CONVOCANTE

LOTE 10: CAJA FUERTE

Ítem N°	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION	DETALLE	U.M.	CANT.
1	Sin imagen	**CAJA DE SEGURIDAD BLINDADA** Serie Acorazada "Alto Riesgo" Resistente a Altas Temperaturas. **Especificaciones técnicas:** Construido en 2 (dos) BLOC chapa SAE 1030 de acero naval de 12mm. de espesor con cámara intermedia de 5 cm. Puerta de acero naval de 25 mm. de blindaje. **Sistema de seguridad:** Accionado por un volante cromado que movimenta PASADORES de acero trafilado de 25 mm. de diámetro. **Bloqueo de seguridad Compuesto:** Una combinación digital de 6 (seis) códigos cambiables Que el cliente pueda cambiar el código las veces que sea necesario. Una cerradura de doble clave bancaria blindada **Compartimiento interno:** Un cofre interno **Recubrimiento de Superficie:** Fosfatizado químico con EURON G. 2 (dos) manos de pintura anti corrosivas (cromato de zinc) pintura definitiva con esmaltes metalizado martillado **Tamaño** Alto. 1,50 mts. Ancho: 0,60 mts. Profundidad: 0,60 mts. de fondo		Unidad	3
2	Sin imagen	Caja de Seguridad blindada a prueba de fuego. **Resguardo de Tape Backup** * Cofre Interno y Compartimento Interno * Combinación Digital de seis códigos (cambiable) y cerradura de Doble Clave Bancaria blindada * Pasadores de acero y volante central niquelada * Color de pintura martillada metalizada. MEDIDAS Mínimas : 1,80 Alto, 0,80 ancho, 0,80 fondo		Unidad	1
Plan de Entregas del Lote:		**(a) <u>Plan de Entregas:</u>** Las entregas e instalación se harán efectivas dentro de los 30 (treinta) días hábiles de la recepción de la Orden de Compra Respectiva, en el local de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda. Descripción general del servicio: Provisión, armado, ubicación y colocación de caja fuerte, dejándolos en perfecto estado y funcionamiento. El servicio deberá incluir mano de obra (por el armado y la colocación) y los materiales necesarios Otras aclaraciones en general Montaje y limpieza del lugar de trabajo: una vez concluida la instalación de las cajas fuertes dentro de las oficinas, se deberán retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas. **(b) <u>Garantía:</u>** • Garantía escrita, mínimo por espacio de (1) un año, contra defectos de fabricación, fallas por instalación defectuosa, el cual deberá incluir el cambio de piezas y/o repuestos, incluyendo la mano de obra. • Certificación de calidad de la serie ISO 9001 o similar.			

	(c) **Lugar de Instalación:** Los trabajos de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos serán convenidos con la Subsecretaría de Estado de Tributación, quien designará un supervisor encargado de fiscalizar la instalación de los mismos. Queda por cuenta del Proveedor la ubicación de las Cajas Fuertes, en los sitios que la Convocante indique, dentro de los edificios de la Dirección General de Recaudación y Dirección de Apoyo, situados en Eligio Ayala esq. Yegros, así como del adiestramiento a los usuarios designados del uso de las combinaciones para el bloqueo y desbloqueo correspondiente. Los trabajos de mampostería y otros necesarios para la debida instalación del bien proveído quedarán a responsabilidad del proveedor.

LOTE 11: ACONDICIONADORES DE AIRE

Ítem N°	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION	DETALLE	U.M.	CANT.
1	Sin imagen	**Acondicionadores de aire de Ventana de 24000 BTU frío – calor** Motor tipo alternativo. Control remoto Manual inalámbrico. Voltaje 220 V., 50 ciclos Ventilador mínimo de 3 velocidades Filtro tipo tejido sintético lavable		Unidad	20
2	Sin imagen	**Acondicionadores de aire tipo Split de 24000 BTU frío- calor** Motor tipo alternativo. El tipo de evaporador podrá ser de pared o techo. Control remoto Manual inalámbrico. Voltaje 220 V., 50 ciclos Ventilador mínimo de 3 velocidades Filtro tipo tejido sintético lavable No se aceptarán unidades condensadores y evaporadores de marcas diferentes.		Unidad	20
3	Sin imagen	**Acondicionadores de aire tipo Split de 36000 BTU frío – calor** Motor tipo alternativo. El tipo de evaporador podrá ser de pared o techo. Control remoto Manual inalámbrico. Voltaje 220 V., 50 ciclos Ventilador mínimo de 3 velocidades Filtro tipo tejido sintético lavable No se aceptarán unidades condensadores y evaporadores de marcas diferentes.		Unidad	20
4	Sin imagen	**Acondicionadores de aire tipo Split de 60000 BTU frío – calor** Motor tipo alternativo. El tipo de evaporador podrá ser de pared o techo. Control remoto Manual inalámbrico. Voltaje 220 V., 50 ciclos Ventilador mínimo de 3 velocidades Filtro tipo tejido sintético lavable No se aceptarán unidades condensadores y evaporadores de marcas diferentes.		Unidad	20
Plan de Entregas del Lote:		**I) Servicios Conexos – Acondicionador de aire de VENTANA frío - calor** **Instalación de los equipos.** a. TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA : Los trabajos consisten en picar las paredes para colocar la base de madera (proveída por el Oferente) que corresponda, revocar el área afectada con mezcla fuerte (cemento y arena en la proporción de 1:3, **SIN CAL**). Una vez secado el revoque (mínimo 3 a 4 días de tiempo bueno) se procede a la pintura de la zona afectada. b. INSTALACIÓN ELECTRICA comprende en llevar una línea embutida de cables conductores de acuerdo a las recomendaciones del fabricante con un caño corrugado de cómo mínimo ¾". Todas estas líneas deben llegar indefectiblemente al tablero eléctrico seccional más próximo en donde deben contar con llaves termo magnéticas de			

acuerdo a la potencia de cada equipo y recomendación del fabricante. En algunos casos los tableros seccionales existentes en el edificio resultan con poco espacio para colocar nuevas llaves termo magnéticas, por lo que se debe prever un nuevo tablero eléctrico seccional.

c. INSTALACION DE EQUIPOS :
Los trabajos consisten realizar las fijaciones, conexiones y configuraciones de los equipos. Se debe controlar el AMPERAJE de los COMPRESORES y realizar la carga de gas ecológico correspondiente, así mismo incluye en los casos que sea necesario el desmontaje de los equipos de AA existentes.

II) Servicios Conexos – Acondicionador de aire de SPLIT frío - calor

- Suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de los equipos Acondicionadores de Aire, Tipo Split, así mismo incluye en los casos que sea necesario el desmontaje de los equipos de AA existentes.
- El oferente deberá indicar claramente, la marca, procedencia, tensión y frecuencia y tipo de compresor, de los equipos que cotiza. Cualquier información técnica que el oferente estime conveniente su presentación, deberá incluirlo en su oferta.
- La interconexión entre los equipos (condensador-evaporador) como cañerías de desagüe de condensado, deberán ser aisladas térmicamente y revestidos con una canaleta metálica tipo rectangular, pintado con un color a ser definido posteriormente y fijarse a la pared. La canalización de los cables de control y fuerza de interconexión entre las unidades interior-exterior, deberán estar dentro de la misma canaleta metálica.
- La fijación de las canaletas metálicas, será de sobreponer a las paredes exteriores, y fijadas con terminaciones estéticas.
- La fijación de los equipos deberán ser realizadas utilizando estructuras soportes metálicas tipo ménsulas, en caso de que los mismos estén a nivel superior. Para el caso anterior, se utilizarán tarugos metálicos especiales. Para los equipos a montar a nivel del piso, los mismos deberán tener una base de mampostería con buena terminación para base. En caso de utilizar estructuras de acero, estos deberán estar protegidos contra la oxidación.
- En todos los casos, los condensadores deberían estar montados encima de tacos de goma para aislamiento de las vibraciones.
- Las alimentaciones eléctricas, serán suministradas a los condensadores de acuerdo a los requerimientos específicos, esta parte ya se encontrará incluida en la cotización.
- Las ubicaciones de los equipos, tanto los evaporadores como los condensadores, siendo las medidas de las longitudes de exclusiva responsabilidad del oferente.
- La provisión e instalaciones de todos los materiales para las unidades Acondicionadoras de Aire, citadas o no en esta parte, que sean necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, y para la operación de los equipos, deberán ser incluidos en la propuesta.
- El oferente deberá demostrar que todos los materiales a ser utilizados son nuevos, y de buena calidad.
- El oferente deberá acompañar, conforme a su oferta, las características técnicas de los equipos Acondicionadores de Aire que serán suministrados, los cuales serán fiscalizados en el momento de la recepción de los mismos para su montaje.
- Antes de la recepción de las instalaciones, el oferente adjudicado, deberá someter un plan de inspección de las instalaciones para conformidad de la operación satisfactoria de los equipos (prueba de presión, vacío, carga de gas y de mediciones de corriente eléctrica), acompañado de un fiscal a ser designado por la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET).
- El oferente deberá certificar en su oferta, una garantía mínima de un (1) año por los equipos y la instalación, contra defectos de fabricación de los equipos, y de montaje, incluso aquellos vicios no visibles y que aparezcan dentro del periodo solicitado.

	• El oferente deberá respetar las dimensiones mínimas de las cañerías de cobre de interconexión entre las unidades evaporador-condensador de los equipos, conforme listado, para lo que deberá considerar perdidas de presión máximas de 3 y 6 psi para las cañerías de baja y alta presión respectivamente de acuerdo a las longitudes y capacidades. • Las dimensiones de las cañerías de cobre, que el Oferente instalará, deberán ser listadas en la tabla para cada equipo, y la misma formará parte de la oferta, con las justificaciones o cálculos correspondientes, de manera que los equipos, no se vean afectados en su rendimiento. • Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, o constándose deficiencia, la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) notificara dentro del plazo de 7 (siete) días hábiles dicha irregularidad. El Adjudicatario estará obligado a sustituir en un plazo no mayor de 7 días hábiles, contados a partir del día de la notificación. • El suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en el contrato, pero que pueda inferirse razonablemente de dicho contrato que son necesarios para satisfacer el programa de suministros. Por lo tanto, dichos artículos serán suministrados por el oferente como si hubiesen sido expresamente mencionados en el contrato sin costo adicional alguno para la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET). • La oferta deberá incluir las redes de cañerías de cobre; interconexiones eléctricas; aislamiento rubotex de cañerías; red de PVC para desagüe **III) Plan de Entregas:** Las entregas se harán efectivas hasta los 30 (treinta) días hábiles de la recepción de la Orden de Compra Respectiva, en el local de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda. **IV) Garantía:** • Garantía escrita, mínimo por espacio de (1) un año, contra defectos de fabricación, fallas por instalación defectuosa, el cual deberá incluir el cambio de piezas y/o repuestos, incluyendo la mano de obra. • Certificación de calidad de la serie ISO 9001 o similar. • El oferente deberá garantizar mediante Declaración Jurada, el suministro de repuestos y accesorios originales de los equipos ofertados por un periodo mínimo de 5 años. V) **Lugar de Instalación:** Los trabajos de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos serán definidos con la Subsecretaría de Estado de Tributación, quien designará un supervisor encargado de fiscalizar la instalación de los mismos, junto con un técnico de la Dependencia Solicitante.

2. Responsabilidad:

La firma contratada asume la plena responsabilidad por el cumplimiento en tiempo y forma de la provisión de los bines y servicios conexos especificados en esta Sección del PBC. Con el fin de deslindar responsabilidades, la empresa deberá informar por escrito, inmediatamente, si existieren razones imponderables que le impedirán cumplir con cualquiera de estos términos de referencia. El proveedor deberá arrimar todos los antecedentes necesarios que permitan a la Contratante evidenciar de manera indubitable los preceptos que se deben cumplir para demandar los motivos de fuerza mayor.

El suministro de los bienes y servicios conexos deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en el programa de suministros, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el Programa de Suministros indicado en las Especificación Técnicas del PBC. Por lo tanto, dichos servicios y/o bienes accesorios o conexos serán suministrados por el PROVEEDOR como si hubiesen sido expresamente mencionados.

3. OBSERVACIONES:

Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems de cada Lote.

En todos los casos se deberá incluir los gastos que demanden la instalación de los bienes.

El OFERENTE ADJUDICADO no podrá aprovecharse de ningún error aparente u omisión que hubiere en las Especificaciones Técnicas. Si se descubriese algún error aparente o discrepancia, deberá informar a LA COVOCANTE para que lo interprete y dilucide. La decisión de ésta será inapelable.

En todos los casos los precios incluyen los insumos y la mano de obra a más de otros gastos que demanden la instalación de los bienes adjudicados.

Esta fiscalización no exime al contratista de su responsabilidad respecto de la calidad de los los bienes y trabajos de instalación conexos y, por tanto, no garantiza el pago por la provisión y los servicios ejecutados, con defectos de materiales, piezas o de la mano de obra provistas por el contratista.

4. VISITA TÉCNICA PARA LA PREPARACIÓN DE LA OFERTA DE LOS LOTES 10 Y 11:

Se tiene previsto un recorrido por los edificios donde serán instalados los equipos Acondicionadores de Aire y Caja Fuerte, la visita al sitio de trabajo se realizará en fecha 5 de junio de 2012, a partir de las 08:00 hs, sito Yegros c/Mcal López Edificio de Recaudaciones-SET-Ministerio de Hacienda.