PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE AP EN ZONA DE ACEPAR.

Arq. Katerine Solis
Reg. N° 560

PROYECTO

ILUMINACIÓN DE AP.
EN ZONA DE ACEPAR.

ELABORACIÓN:

DEPARTAMENTO DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY.

AÑO 2.019

Arq. Katerine Solis
Reg. N° 560

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ILUMINACIÓN DE AP EN ZONA DE ACEPAR.
CONDICIONES GENERALES

El proyecto comprende " **ILUMINACION EN ZONA DE ACEPAR**" de este Distrito.

1) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
2) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
3) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la reparación de uno o más sectores a la vez.
4) El tiempo de trabajo estimado es de 15 días.

CONDICIONES PARTICULARES

1. Descripción

Este trabajo consistirá en la iluminación de ap de 150 w con instalación dentro de la zona de Acepar, según indicadores del plano.

Iluminaciones: Comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminación de las colocaciones de ap. Los artefactos serán completos, con todos sus elementos incluyendo lámparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensión de 220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz.

Arq. Katerine Solis
Reg. N° 560



Arq. Katerine Solis
Reg. N° 560