MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email**: munaltos@gmail.com
Altos - Paraguay

Lista de Cantidades y sus Precios.

ID: 300.080

Código: 72131601-9986

OBRAS DE TERMINACION EN EL ESTADIO MUNICIPAL

Fecha:_____
CD N° 2015

1	2	3	4	5	6	7
Ítem* No	**Código de Catálogo***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]*
1	72131601-9986	**BANCO DE SUPLENTES**				
1.1	72131601-9986	Excavación para cimentación	M3	3,6336		
1.2	72131601-9986	Construcción de muro de piedra bruta colocada	M3	3,6336		
1.3	72131601-9986	Construcción de Contrapiso de cascote	M2	19,9580		
1.4	72131601-9986	Alisada de cemento	M2	19,9580		
1.5	72131601-9986	Estructura de caño metálico, incluye cementación de hormigón ciclópeo	GL	2,0000		

1.6	72131601-9986	Estructura de caño metálico – soporte para asiento	GL	2,0000		
1.7	72131601-9986	Butaca de plástico	GL	2,0000		
1.8	72131601-9986	Pintura de estructura metálica con esmalte sintético	GL	2,0000		
1.9	72131601-9986	Techo de chapa lisa	M2	35,2200		
1.10	72131601-9986	Pintura con esmalte sintético	M2	12,0000		
1.11	72131601-9986	Tejido metálico – protección de los costados	U	4,000		
2	72131601-9986	**BOLETERIA**				
2.1	72131601-9986	Excavación para cimentación	M3	4,5000		
2.2	72131601-9986	Construcción de cimiento para piedra bruta colocada	M3	4,5000		
2.3	72131601-9986	Construcción de muro de nivelación	M	25,0000		
2.4	72131601-9986	Aislación con pintura asfáltica	M	25,0000		

2.5	72131601-9986	Construcción de muro de elevación de 15 cm	M2	45,7600		
2.6	72131601-9986	Revoque filtrado de muro	M2	45,7600		
2.7	72131601-9986	Pintura de muro al látex	M2	45,7600		
2.8	72131601-9986	Encadenado superior 13 x 20 cm	M	25,0000		
2.9	72131601-9986	Construcción de techo tipo losa de 10 cm	M2	3,9617		
2.10	72131601-9986	Revoque de losa	M2	39,6165		
2.11	72131601-9986	Pintura de losa	M2	39,6165		
2.12	72131601-9986	Provisión y colocación de marco metálico	Un	2,0000		
2.13	72131601-9986	Provisión y colocación de puerta tipo metálica, incluye cerradura	Un	2,0000		
2.14	72131601-9986	Pintura de puerta con esmalte sintético	M2	6,7200		
3	72131601-9986	**INSTALACIÓN ELECTRICA**				

3.1	72131601-9986	Construcción de pilastra de 45 x 45 cm	Un	1,0000		
3.2	72131601-9986	Instalación de bocas de lámparas y tomacorrientes	Un	8,0000		
3.3	72131601-9986	Provisión y colocación de lámparas de bajo consumo	Un	5,0000		
3.4	72131601-9986	Provisión y colocación de Punto y toma	Un	3,0000		
3.5	72131601-9986	Relleno y compactación con arena gorda	M3	10,0000		
3.6	72131601-9986	Construcción de Contrapiso de cascotes	M2	48,3900		
3.7	72131601-9986	Provisión y colocación de piso tipo cerámica	M2	15,9800		
3.8	72131601-9986	Provisión y colocación de zócalos	M	19,2800		
3.9	72131601-9986	Provisión y colocación de piso tipo rompecabezas	M2	32,4100		

3.10	72131601-9986	Cartel metálico de 1 x 4 metros, con leyenda a definir, pintada con pintura sintética, previo tratamiento con anti oxido.	M2	4,0000		
3.11	72131601-9986	Provisión y colocación de alumbrado público, de tres cuadras, acceso desde la ruta hasta el Estadio Municipal.	Un	12,0000		
4	72131601-9986	**CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRUTA COLOCADA**				
4.1	72131601-9986	Excavación para cimentación	M3	23,3125		
4.2	72131601-9986	Construcción de muro de piedra bruta colocada	M3	95,7175		
4.3	72131601-9986	Construcción de muro para escalera	M3	31,8000		

4.4	72131601-9986	Revoque de muro	M2	15,9000		
4.5	72131601-9986	Relleno y compactación	M3	460,8000		

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

Precio Total**	