OBRA: REFACCIONES EN LA PLAZA DE CAAPUCÚ

PLANILLA DE CÓMPUTO

N°	Código	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Albañileria				
1	72103003-001	Demoliciones varias y retiro de escombros	Gl	1		
2	83101504-990	Reducción de diámetro fuente de agua y provisión sistema de chorro	Gl	1		
3	83101504-990	Fosa subterránea con sistema de reciclado y filtrado, cañerías y tapas de HºAº (removibles, con manijas). Medidas interiores: 1,40x0,80x1,60 m de profundidad (Revocado con hidrófugo y filtrado)	Gl	1		
4	83101504-983	Arreglo de pozo c/ tapa y terminacion de herreria	Gl	1		
5	72101704-001	Camineros con piedra losa	Ml	20		
6	70111713-998	Reparacion de bancos y pintura de los mismos	Gl	1		
7	70111713-998	Bancos de mamposteria de 2,05 x 0,45 x0,45, con pintura	UNIDAD	10		
8	72131701-029	Construcción de pórticos en áreas de pantallas demolidas, con ladrillos a la vista, según vista en planos	Gl	1		
		Electricidad				
1	72102201-010	Traslado de farol, excavación y montaje de electroductos de PVC, con cableado, para circuitos de faroles nuevos	Gl	1		
2	72102201-010	Provisión y colocación de faroles, tipo globo colgante de tres artefactos, incluye alimentación eléctrica y preparación de bases	UNIDAD	10		
3	72102201-010	Iluminación de fuente, por medio de cuatro artefactos, incluye alimentación eléctrica y preparación de bases	Gl	1		
4	72102201-010	Iluminación de pozo, por medio de dos artefactos, incluye alimentación eléctrica y preparación de bases	Gl	1		
5	72102201-010	Mantenimiento, alimentación eléctrica y y puesta en marcha del sistema de filtrado	UNIDAD	1		
6	72102201-010	Automatización del sistema de encendido, y mantenimiento general de toda la instalación existente	Gl	1		