1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Nº	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total gral
1	**72131701-017**	**Construccion de alcantarilla**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de obras 2 x 3 m	un	1,00		
1.2	Marcación y Replanteo	gl	1,00		
1.3	Remoción de Estructura existente	gl	1,00		
1.4	Excavación	m3	43,75		
1.5	Hº pobre p/piso fondo espesor 30 cm(10 cm de losa y 20 cm de piedra bruta)	m3	2,57		
1.6	Muro de Piedras	m3	4,50		
1.7	Aletas laterales de hormigón armado	m3	8,40		
1.8	Colocación de tubo de Hº Aº de 1, 2m de diámetro espesor de 14 cm	un	11,00		
1.9	Terminación de Cabeceras y guardaruedas.	un	2,00		
1.10	Relleno y compactación	m3	286,00		
1.11	Limpieza final y retiro de materiales en desuso	gl	1,00		

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.