MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
OBRA: CONSTRUCCION DE CASETAS DE PARADAS DE OMNIBUS
EN EL DISTRITO DE CAPITAN MIRANDA
Fecha:

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA

Nº	Descripcion	Unid	Cantidad
1	Excavación, cimentación de hormigón ciclópeo	m3	18,00
2	Muro de Nivelación de ladrillos comunes, revocado lado exterior capa de 2,5 cm.	m2	24,00
3	Relleno y Compactación de suelo en forma manual por capas de 10 cm	m3	18,00
4	Contrapiso de Cascotes	m2	36,00
5	Piso tipo alisado. (Dosaje 1:3)	m2	36,00
6	Techo metálico de chapa ondulado de zinc, la estructura metálica con dos manos de antióxido gris interno y externo, varilla de 8 mm y 10 mm soldadas interna y externamente.	m2	36,00
7	Cenefa metálica (chapa nº 22) con dos manos de antióxido gris. Ancho 50 cm treas lados visibles con plegado superior e inferior	m2	21,60
8	Recubrimiento metálico lateral y posterior de chapa Nº 20 . Desde el piso hasta el techo y recubrimiento de columna de varillas 20 x 60 cm	m2	78,00
9	Asientos y respaldo de madera petereby con armajes de perfiles y angulos de hierro cimentados y soldados en el suelo y a la estructura metalica	ml	18,00
10	Pintura de asientos de madera con barniz nautico .	global unitario	6,00
	TOTAL		
	Cantidad de casillas :	Cantidad	6