MUNICIPALIDAD DE BELEN

BAÑO SIN TANQUE SUPERIOR - TECHO DE TEJAS - 16,10 M2

Construcción de Baños Diferenciados en el Colegio Nacional Carlos Antonio López

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Nº	Catalogo	Rubro	Unidad	cantidad	P unitario	P total
1		**Preparación de la Obra**				
	72131601-9999	a)Replanteo	m2	16,10		
	72131601-013	b) Limpieza y preparación del terreno	m2	16,10		
	72131601-002	c)Cartel de Obra	gl	1,00		
2	72103004-001	**Excavación y carga de cimiento c/P.B.C**	m3	4,00		
3		**Estructura de Hormigón Armado**				
	72131601-9999	b)Encadenado der H° A° superior de (11 x 27)	m3	0,75		
4		**Muros de Nivelación h: 0,30**				
	72131607-002	b)De 0,30 Armaddo con 4 o 6	m2	7,90		
5	72102905-001	**Relleno y Compactacion**	m3	4,15		
6		**Aislación Asfaltica de Muros**				
	72131601-006	a)0,15 Horizontal	m2	9,40		
7		**Muros de Elevación**				
	72102504-001	a)De 0,15 para revocar	m2	28,50		
	72131607-007	b)Visto de 1 cara 0,15 con ladrillos comunes	m2	38,40		
8		**Techo**				
	72131601-007	De Tejas con tejuelones prensadas a maqúina. Tirante de 2x6 de H° A°	m2	25,00		
9		**Revoques**				
	72131601-008	a) Interior y exterior	m2	93,00		
10	72131601-009	**Contrapiso de Ho de cascote**	m2	14,40		
		CARPETA DE NIVELACION	M2	14,40		
11	7213160-009	**PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE P14**	M2	14,40		
12		**Aberturas de Maderas**				
	72131601-010	a) De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	un	1,00		
	72131601-010	b) De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,6 x 1,60	un	3,00		
13		**Aberturas Metalicas**				
	72131601-010	a- Ventanas tipo balancin de 0,60,x 0,40 sshh	m2	0,96		
14		**Alfeizar de ventana**				
	72131601-010	a) De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	8,00		
15		**Pinturas**				
	72131601-012	a)De paredes exterior al latex	m2	85,80		
	72131601-012	b)De tejuelones con barniz y de tirantes al latex	m2	25,00		
	72131601-012	c) Abert. Madera C/ Barniz	m2	8,50		
	72131601-012	d)Pintura exterior al latex con color, visto	m2	40,80		
	72131601-012	e) De aberturas metalicas	m2	0,96		
	72131601-012	f) Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	m2	14,00		
16		**Revestimiento**				
	72101607-005	a-Azulejos blancos n: 1,20	m2	29,00		
17	72102602-004	**Vidrios**	m2	0,96		
18		**Desague Pluvial**				
	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada N° 26- Desarrollo 33 cm.	ml	14,00		
19		**Guarda Obra de 0,50 de ancho**	ml	18,10		
20	72131601-001	**Instalaciones eléctricas**	gl	1,00		
21		**Instalacion sanitaria**				
	72131601-011	a- Agua corriente- desague cloacal-camara de Inspeccion-Espejo y Artefactos Sanitarios	gl	1,00		
	72131601-011	b- Camara Septica 0,7 x 1,50	gl	1,00		
	72131601-011	c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 u otro tipo de tratamiento según indique la fiscalizacion	gl	1,00		
24	72131601-013	**Limpieza Final**	m2	16,10		
		TOTAL GENERAL				-