1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LOTE 01: CONSTRUCCION DE LOCAL DE FERIANTES EN LA ZONA ASENTAMIENTO ARSENIO BAEZ

Item	Codigo de Catalogo	Trabajos a ejecutar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	62.0	15,000	
2	82101502-003	Cartel de Obras	gl	1.00	1,500,000	
3	72131601-003	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	m3	3.5	460,000	
4	72102905-001	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	m3	16.8	95,000	
5	72131601-005	Mampost. Elev. 030 m. comun	m2	12.0	425,000	
6	72131601-007	Techo de Chapa de Zing Nº 24 s/ Especificaciones Técnicas	m2	55.00	360,000	
7	72131601-005	Mampost. Elev. 015 m. comun a la vista	m2	52.0	89,000	
8	72101607-006	Revoques de Paredes Interior y Exterior a una capa	m2	52.00	65,000	
9	72152509-001	Piso carpeta de nivelacion	m2	43.50	165,000	
10	72131601-010	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1.00	1,800,000	
11	72152402-001	Ventana tipo balancin 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	un	1.0	450,000	
12	72102201-002	Montajes, electroductos, cableado de fuente de energia electrica	gl	1.00	3,200,000	
13	72131601-012	Pintura al latex de paredes y pilares (interior y exterior)	m2	85.00	32,000	
14	72131601-013	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1.00	1,200,000	
			Total General Lote 01			

LOTE 02: CONSTRUCCION DE LOCAL DE FERIANTES EN LA ZONA COLONIA LA VIRGINIA

Item	Codigo de Catalogo	Trabajos a ejecutar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	62.0	15,000	
2	82101502-003	Cartel de Obras	gl	1.00	1,500,000	
3	72131601-003	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	m3	3.5	460,000	
4	72102905-001	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	m3	16.8	95,000	
5	72131601-005	Mampost. Elev. 030 m. comun	m2	12.0	425,000	
6	72131601-007	Techo de Chapa de Zing Nº 24 s/ Especificaciones Técnicas	m2	55.00	360,000	
7	72131601-005	Mampost. Elev. 015 m. comun a la vista	m2	52.0	89,000	
8	72101607-006	Revoques de Paredes Interior y Exterior a una capa	m2	52.00	65,000	
9	72152509-	Piso carpeta de nivelacion	m2	43.50		

BERNARDO ROBERTO MORAY S.
ARQUITECTO
REG. PROF. Nº 1544
RUC: 1238929-3
TEL.: 0981 - 466551

	001				165,000	
10	72131601-010	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1.00	1,800,000	
11	72152402-001	Ventana tipo balancin 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	un	1.0	450,000	
12	72102201-002	Montajes, electroductos, cableado de fuente de energia electrica	gl	1.00	3,200,000	
13	72131601-012	Pintura al latex de paredes y pilares (interior y exterior)	m2	85.00	32,000	
14	72131601-013	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1.00	1,200,000	
			Total General Lote 02			
			Total General Lote 01 Y Lote 02			

BERNARDO ROBERTO MORAY S.
ARQUITECTO
REG. PROF. N° 1544
RUC: 1238929-3
TEL.: 0981 - 488551

2. PLANO

El plano esta anexada en el SICP como ANEXO PLANOS, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.

BERNARDO ROBERTO MORAY S.
ARQUITECTO
REG. PROF. N° 1544
RUC: 1238929-3
TEL.: 0981 - 466551