★★ POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN	*"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811-2011"* **ADENDA Nº 01** **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 17/2010, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS Y GENERADOR ELÉCTRICO" ID 203152**

Asunción, 14 de setiembre de 2010

Señores
OFERENTES
Presente

La Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad a lo establecido en el Sección I numeral 8 Modificación a los Documentos de Licitación (Art. 22, Ley N° 2051/03), de las Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones, procede a efectuar **ENMIENDAS** al Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

ENMIENDA 1:

MODIFICASE la Sección IV **Formulario Lista de Precios** del Pliego de Bases y Condiciones, quedando como sigue:

LOTE Nº 01 INSTALACION Y ADECUACION VIDRIOS TEMPLADOS ACADEMIA DE POLICIA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	**Código**	**Descripción del Bien**	**U.M.**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario IVA incluido**	**Precio Total IVA incluido**
1	72102602-004	Colocación de Vidrios- Servicio de mantenimiento y reparación general; Servicio de instalación y adecuación de vidrios templados para Salón Auditorio del ISEPOL	Global	Evento	1		
						Total	

LOTE Nº 02 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES ACADEMIA DE POLICIA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	**Código**	**Descripción del Bien**	**U.M.**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario IVA incluido**	**Precio Total IVA incluido**
2	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas; Adecuación de la Instalación Eléctrica del Local de la Banda de Músicos y Esc. de Aprendices; bloque administrativo de la Dirección Gral. Del ISEPOL y Colegio de Policía. Cambio completo de cableados. Incluye materiales	Global	Evento	1		
3	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias, Adecuación de baños sector cursos Bloque B. Incluye materiales	Global	Evento	1		
						Total	

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
DIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

ADENDA Nº 01

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 17/2010, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS Y GENERADOR ELÉCTRICO" ID 203152

LOTE Nº 03 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS HOSPITAL DE POLICIA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	**Código**	**Descripción del Bien**	**U.M.**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario IVA incluido**	**Precio Total IVA incluido**
1		SERVICIOS DE CANALESTAS Y TUBOS DE BAJADA					
	72101603-001	Reparación de Canaletas de aluminio	Mt lineal	Evento	50		
	72101603-001	Reparación de Bajadas de aluminio	Mt lineal	Evento	50		
2		INSTALACION, REMODELACION O REAPARACION DE PAREDES					
	72101601-001	Reparación de techo y cielo raso	Global	Evento	1		
	72101607-003	Revoque de paredes a una capa	M2	Evento	250		
	72101607-003	Salpicado con hidrófugo de paredes	M2	Evento	250		
3		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS, CANTEROS, BORDILLOS Y MURALLAS					
	72101703-011	Reparación de piso de estacionamiento tipo rompecabezas	Global	Evento	1		
	72101703-011	Reparación de piso de vereda tipo vainilla	Global	Evento	1		
4		INSTALACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE SISTEMAS DE FONTANERIA					
	72102304-004	Reparación de instalación sanitaria y cloacal	Global	Evento	1		
5		SERVICIOS DE PINTURA DE EXTERIORES					
	72102401-001	Pintura de paredes externas con pintura látex exterior	M2	Evento	2.000		
6		SERVICIOS DE PINTURA DE INTERIORES					
	72102402-001	Pintura de paredes externas con pintura latex interior	M2	Evento	2.000		
7		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y ABERTURAS					
	72102602-001	Reparación de puertas tipo placas, con cambio de cerraduras a presión	Mt lineal	Evento	25		
	72102602-001	Reparación de puertas tipo tablero, con cambio de cerraduras a presión	Mt lineal	Evento	25		
						Total	

LOTE Nº 04 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS DTO. ASUNTOS INTERNOS

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	**Código**	**Descripción del Bien**	**U.M.**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario IVA incluido**	**Precio Total IVA incluido**
1		**Trabajos Preliminares**					
	72131601-002	Marcación y Replanteo de obra	m2	Evento	120		
	72131601-002	Demolición de mampostería 0,15	gl	Evento	1		
	72131601-002	Excavación p/ Cimiento	m3	Evento	5		
2		**Albañilería**					
	72131601-005	Cimiento P.B.C. prof :80cm.(planta baja)	m3	Evento	5		
	72131601-005	Encadenado inferior 25 x 40 h°A° ((planta baja)	m	Evento	3		
	72131601-005	Mampostería de Nivelación de 0.30 (planta baja)	m2	Evento	0,6		

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
DIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

	72131601-005	Aislación horizontal (planta baja)	m2	Evento	2		
	72131601-005	Mampostería 0.15 ladrillo Común de elevación	m2	Evento	135		
	72131601-005	Mampostería 0.20 ladrillo Común de elevación	m2	Evento	11		
	72131601-005	Mampostería 0,10 ladrillo común de elevación	m2	Evento	26		
	72131601-005	Encadenado superior (alt: Dintel) H°A° 25 x 40 Altura:2,50	ml	Evento	70		
	72131601-005	Relleno y compactación base p/ contrapiso losa H°A°	m3	Evento	5		
	72131601-005	Contrapiso de cascotes de 10 cm.	m2	Evento	38		
	72131601-005	Carpeta alisada p/ losa de h°a°	m2	Evento	35		
	72131601-005	Revoque filtrado interior c/ impermeabilizante	m2	Evento	188		
	72131601-005	Revoque Exterior c/ Hidrófugo	m2	Evento	20		
	72131601-005	Aislación temohidrofuga p/ techo de 4,5 mm (losa de H°A°)	m2	Evento	35		
	72131601-005	Losa H°A°,pilar de 15 x 40,	m3	Evento	6,5		
	72131601-005	Techo de tejas provisorias p/ zona escalera	m2	Evento	8,5		
3	72131601-009	**Piso**					
	72131601-009	Piso de Baldosas calcáreas 20 x 20 color gris	m2	Evento	35		
4	72101607-005	**Zócalo**					
	72101607-005	Zócalo Calcáreo 10 x 20 color gris	ml	Evento	90		
5	72102508-003	**Revestidos de paredes**					
	72102508-003	Revestido de Azulejos 15 x 15cm.	m2	Evento	50		
	72102508-003	Piso Cerámico 20 x 20 color gris	m2	Evento	12		
6	72131601-010	**Aberturas**					
	72131601-010	Puerta doble hoja 1,30 x 2,05 tablero (marco exist.) cerr.papaiz	un	Evento	1		
	72131601-010	Puerta placa 0,80 x 2,10 c/ marco metálico (	un	Evento	3		
	72131601-010	Puerta placa 0,70 x 2,10 c/ marco metálico (baños)	un	Evento	2		
7	72131601-011	**Instalación sanitaria**					
	72131601-011	Instalación de agua corriente en 6 artefactos de baño/prim. Aux.	un	Evento	9		
	72131601-011	Artefactos de baño (lavatorio,mingitorio,inodoro,griferías)	un	Evento	9		
	72131601-011	Desagüe cloacal para baño colectivo	gl	Evento	1		
	72131601-011	Accesorios p/ baño (toalleros,barral,jabonera,perchas)	un	Evento	9		
	72131601-011	Registro cloacal 60 x 60 prof: 50 cm.	un	Evento	1		
	72131601-011	Cañería de drenaje 100 mm. Pvc.al ramal cloacal	ml	Evento	15		
8	72131601-001	**Instalación Eléctrica**					
	72131601-001	llave de 3 (tres) puntos	un	Evento	1		
	72131601-001	llave de 2 (dos) puntos	un	Evento	5		

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
DIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

	72131601-001	Tomacorriente	un	Evento	10		
	72131601-001	Tomas de teléfono	un	Evento	2		
	72131601-001	boca de luces en la pared	un	Evento	9		
	72131601-001	boca de luces en el techo	un	Evento	9		
	72131601-001	Ventiladores p/ techo (bocas de entrada, solo)	un	Evento	6		
	72131601-001	Ducha Eléctrica	un	Evento	2		
	72131601-001	Colocación de artefactos (solo mano de obra)(lumínicas)	un	Evento	18		
	72131601-001	Montaje de ventiladores (solo mano de obra)	un	Evento	6		
	72131601-001	Artefactos sencillos de 2 x 40 w (tipo fluorescentes)	un	Evento	9		
	72131601-001	Apliques de pared (artefactos)	un	Evento	9		
	72131601-001	Ventiladores de techo de 56"	un	Evento	6		
	72131601-001	tablero principal c/ llaves termomagnéticas nuevas y rielera para todo el tablero, llaves de corte general	gl	Evento	1		
9	72131601-012	**Pintura**					
	72131601-012	Pintura interior / látex color	m2	Evento	370		
	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas y puertas placas	m2	Evento	22		
						Total	

LOTE Nº 05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS OFICINA TALENTOS HUMANOS

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	**Código**	**Descripción del Bien**	**U.M.**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario IVA incluido**	**Precio Total IVA incluido**
1.1	72102201-003	**Instalación de artefactos de energía eléctrica Instalación eléctrica:**					
		Instalación eléctrica: desmontaje de instalación actual, mediciones de cargas, provisión y colocación de T.S. de adosar (PVC) con su T.M., provisión y cableado nuevo del T.G. al T.S., provisión y cableado nuevo con tierra, provisión y colocación de 161 bocas para 8 oficinas en Planta Baja, cambio de tomas, cambio de artefactos y ventiladores y Acondicionadores de Aire. Reacondicionamiento de tablero general y seccional. Con limpieza de obra y retiro de escombros.	Global	Evento	1		
1.2	72102304-002	**Instalación de fontanería sanitaria Instalación sanitaria**					
		Instalación sanitaria: provisión y colocación de cañerías, accesorios, Reacondicionamiento de baño, cambio de artefactos, cambio de grifería en mal estado; colocación de lavatorios con pedestal, inodoros con cisterna alta, mingitorios, jaboneras, dispensarios para papel, portarrollos. Reparación de azulejos. Con limpieza de obra y retiro de escombros.	Unidad	Evento	4		

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
DIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Total

LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TRANSFORAMADOR INVESTIGACION DE DELITOS

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	**Código**	**Descripción del Bien**	**U.M.**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario IVA incluido**	**Precio Total IVA incluido**
1	72102201-001	Mantenimiento de un transformador de 315 KVA • Desmontaje y encubado limpieza general de componentes, sustitución de juntas de gomas. • Tratamiento integral al aceite con termo vacio para eliminar humedad y gases contaminantes. • Filtrado del aceite para eliminar partículas en suspensión. • Verificación de asilamiento en bobinas (Fase-Fase-Fase-Tierra) • Secado de la parte activa (bobinas) en estufa a 90º. • Ensayos de laboratorio a la recepción y de rutina después del servicio. • Pintura dos capas de esmalte sintético. • Materiales menores y mano de obra especializada. • Préstamo de transformador de similar potencia. • Servicio de transporte de camión grúa. • Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio.	Unidad	Evento	1		

Total

Total General

POLICIA NACIONAL PARAGUAY DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Abog. TIBURCIO A. MARTÍNEZ
Director - Dirección Administrativa
Responsable UOC