ESPECIFICACIONES TECNICAS

REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA EUGENIO A GARAY – ITAPÚA

CONSIDERACIONES GENERALES.

1. **PINTURA DE CIELORASO. :** previo a la ejecución de los trabajos de pintura se procederá a la limpieza con escobillón , y luego a proceder al lijado de la superficie con lija nº 80 y luego 100 … luego se procede a pintar con pintura barniz con tres manos ..

2. **TABLERO SECCIONAL DE UN ABUJERO .**

Sera de chapa metalica pintada conforme a reglamento de ande .

3. **PD DE ANDE :**

Se hara conforme a reglamento de ande con pilar de mampostería de ladrillo común , caño de acero galvanizado , crucetas, tapa y accesorios , instalado.

4. **ARENA EN ÁREA DE NIÑOS** : será libre de impurezas, materias orgánicas ,.granulometría fina.

5. **CENEFA DE TECHO CE CHAPA** : Sera de chapa doblada conforme a diseño , no alabeados, y rectos

6- **CIRCUITO DE CORTE AUTOMATICO PARA LUCES DE `PASILLO PARA 5 APARATOS** : serán conforme a exigencia de ande y con materiales aprobados por la fiscalización.

7. **LUCES DE PASILLO PARA 3 APARATOS**: Seran conforme a exigencia de ande , y calidad aprobada por la fiscalización.

8- **LIMPIEZA DE OBRA** : se dejara en condiciones libres de desperdicios y polvo de obra .

Miguel Amada
Arquitecto
Director de Obras
Municipalidad Cnel. Bogado