ITEM 01

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
Trabajos Preliminares		
Replanteo de la obra	1,00	UNID
Demolición de mamposteria y desmonte de abertura	1,00	UNID
Cimentación		
Excavación de zanjas para cimiento de BCP	6,00	m3
Excavación de zanjas para cimentación zapata de Hº Aº	1,00	m3
Cimentación de piedra bruta colocada de 0.60 m de prof.	6,00	m3
Cimentación zapata puntual de Hº Aº	1,00	m3
Estructura de Hº Aº		
Encadenado inferior de Hº Aº	1,00	m3
Pilar de Hº Aº de 0.15 x 0.20	1,00	m3
Vigas de Hº Aº de 0.20 x 0.20	1,00	m3
Losa premoldeada de 10 cm de espesor	30,00	m2
Aislación		
Aislación horinzontal en cimentación y muro de nivelación con asfalto solido en panes	29,00	ml
Aislación de techo plano no transitable con membrana asfaltica de 4 mm con terminación aluminio	30,00	m2
Mamposterias		
De nivelación de 0,30 m	6,00	m2
De elevación de 0,15 m, con ladrillo comun	60,00	m2
Revoques		
Revoque de mamposteria a dos capas interior y exterior	120,00	m2
Revestimientos		

Azotada impermeable para asiento de azulejo	20,00	m2
Provisión y colocación de azulejo blanco	20,00	m2

Pisos

Contrapiso de cascote cerámico de 7 cm de espesor	29,00	m2
Carpeta de nivelación para asiento de piso	29,00	m2
Provisión y colocación de baldosa calcarea	29,00	m2
Provisión y colocación de zócalo calcareo	28,00	ml

Instalación Eléctrica

Ampliación de instalación electrica con provisión y colocación de toma corriente, artefactos de ilumiación y accesorios	1,00	UNID

Instalación Sanitaria

Reparación de toma de cañeria de agua corriente	1,00	UNID
Reparación general de baño	1,00	UNID
Mesada con pileta de acero inoxidable de una bacha, con instalación sanitaria y griferia	1,00	UNID

Carpinteria Metálica y de madera

Abertura tipo balancin de hierro angulo con vidrio de 0.40 x 0.60 m para baño	1,00	UNID
Abertura tipo balancin de 1.40 x 1.15 m para dormitorio con vidrio doble de 3mm	3,00	UNID
Puerta de madera de 0.80 x 2.10 m con herrajes y accesorios	1,00	UNID

Pintura

De paredes al látex de primera calidad	120,00	m2
De aberturas con esmalte sintético previa base antioxido	3,00	m2
De cielo raso con látex de primera calidad	29,00	m2
Limpieza Final	1,00	UNID

ITEM 02

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
Provisión y colocación de mampara ciega c/ perfileria de acero galvanizado	60,00	m2
Provisión y colocación de mampara vidriada c/ perfileria de acero galvanizado	21,00	m2
Provisión y colocación de puertas vidriadas con herraje, cerraduras y accesorios	7,00	unid
Provisión y colocación de puertas vidriadas con herraje, cerraduras y accesorios	1,00	unid