LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2022

"CONSTRUCCIÓN DE PORTAL DE ACCESO Y READECUACIÓN DE UN PABELLÓN EN EL COLEGIO NACIONAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ" – PLURIANUAL EJERCICIO 2.022 – 2.023

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO DE LA OBRA

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total
		Construcción de portal de Acceso				
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación	m2	54.40		
2	72131601-003	Excavación de cimiento de PBC	m3	5.15		
3	72131601-005	Nivelación de Ladrillo Común	m2	6.86		
4	72131601-004	Viga de Fundacion	m2	1.37		
5	72131601-005	Elevacion de Ladrillo visto	m2	52.20		
6	72131601-004	Techo de Losa de H° A°	m3	1.00		
7	72131601-008	Revoque de Pared	m2	28.80		
8	72131601-004	Estructura de H° A° pilares	m3	2.90		
9	72131601-015	Pilar de Ladrillo 0,30 x 0,30 s/ EE.TT	ml	3.00		
10	72131601-007	Estructura de Metal pergolado	gl	1.00		
11	72131601-009	Contra piso y Carpeta para guarda obra	gl	54.40		
12	72131601-009	Guarda Obra de Baldoson	m2	13.50		
13	72131601-014	Arreglo de escalera de acceso	m2	42.32		
14	72131601-9984	Rampa de Acceso para capacidades diferentes	m2	21.60		
15	72131601-9984	Baranda para Rampa de acceso y escalera	m2	27.20		
16	72131601-009	Zocalo	ml	20.00		
17	72131601-012	Pintura de pared	ml	28.80		
18	72131601-012	Pintura de pared con silicona antimoho	m2	37.80		
19	72131601-012	Pintura de Pergolado (estructura de metal) s/ EETT	gl	1.00		
20	72131601-010	Porton de Metal s/ EE.TT	m2	8.80		
21	72131601-001	Letras Corporeas de Metal Inoxidable	un	1.00		
22	72131601-010	Abertura de Vidrio tipo Blindex	m2	1.80		
23	72131601-010	Abertura (Puerta) s/ EETT	un	1.00		
24	72131601-001	Instalacion Electrica	un	1.00		
25	72131601-002	Cartel de Obra	un	1.00		
26	72131601-013	Limpieza final	un	1.00		
SUB TOTAL						
		Acceso 02 - Costado del Colegio (Vehicular)				
27	72131601-9974	Replanteo y Marcacion	m2	19.60		
28	72131601-003	Excavacion de cimiento de PBC	m2	1.12		
29	72131601-005	Nivelacion de Ladrillo Comun	m2	1.50		
30	72131601-004	Estructura de H° A° pilares	m3	1.05		
31	72131601-015	Pilar de Ladrillo s/ EE.TT	ml	4.00		
32	72131601-007	Estructura de Metal pergolado	un	1.00		
33	72131601-009	Contra piso y Carpeta	m2	19.60		

34	72131601-010	Porton de Metal s/ EE.TT	m2	17.60		
35	72131601-012	Pintura de Pilar con silicona Atnimoho	m2	24.00		
36	72131601-012	Pintura de Estructura de Metal	gl	1.00		
37	72131601-013	Limpieza final	gl	1.00		
SUB TOTAL						
		Readecuación de un Pabellón en el Colegio Nacional Mariscal Francisco Solano López				
38	72131601-002	Desmonte Piso Existente	m2	701.78		
39	72131601-004	Estructura de H°A° excavacion y Viga Encadenada inferior 0,13 x 20 x 52	ml	104.00		
40	72131601-005	Muro de Contencion de piedra del Lado derecho (mirando de frente reforzado con varilla de 10 mm)	ml	52.00		
41	72131601-004	Zapata de H°A° (varilla de 10 mm)	m3	9.00		
42	72131601-004	Provision y colocacion de piso de estructura de varilla y H°A°	m2	701.78		
43	72131601-009	Provision y colocacion de piso ceramico	m2	701.78		
44	72131601-008	Reparacion de Grietas en el Revoque m2	m2	50.00		
45	72131601-012	Pintura y Enduido de Paredes inferior y exterior, ademas de los pizarrones	un	1,425.92		
46	72131601-009	Contrapiso y Carpeta de para guarda Obra	m2	127.58		
47	72131601-009	Guarda Obra de Baldoson s/ EETT	m2	127.58		
48	72131601-9984	Rampa de Acceso para capacidades diferentes	m2	10.50		
49	72131601-9984	Baranda para Rampa de acceso	m2	13.00		
50	72131601-009	Zocalo	ml	390.00		
51	72131601-012	Pintura de Aberturas (Ventana)	m2	169.00		
52	72131601-012	Pintura de Aberturas (puertas y Marcos)	m2	52.92		
53	72131601-002	Cartel de Obra	un	1.00		
54	72131601-013	Limpieza final	un	1.00		
TOTAL GS.						
TOTAL GERNERAL GS.						