MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef 0213270407
Telef 0213270408

Email. edelirauoc@hotmail.com
Cel: (0985) 588075

LOTE N° 5 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM28 AL LADO DE LA FISCALIA

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	595,00	
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	595,00	
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinilica).-	GL	1,00	
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	1,00	
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	595,00	
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	578,00	
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	578,00	
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	170,00	
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	6,00	
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	578,00	
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	578,00	
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	578,00	
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	595,00	

Lic. Juan G. Arzamendia
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Edelira

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contratación

Encargado de UOC

DJ Construcciones
RUC: 3951430 -7
Yatytay - Itapua Paraguay

Recibido
01-06-2024

21/61

D.J. CONSTRUCCIONES RUC: 3.951.430-7

DOMINGO VIDAL VALDEZ SOTELO

YATYTAY – ITAPUA - PY

LOTE N° 5 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM28 AL LADO DE LA FISCALIA				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	595,00	400
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	595,00	650
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1.50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	950.000
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	1,00	350.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	595,00	1.150
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	578,00	1.950
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	578,00	5.200
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	170,00	56.500
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	6,00	56.500
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	578,00	36.500
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	578,00	2.000
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	578,00	2.200
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	595,00	400

.....

DOMINGO VIDAL VALDEZ SOTELO
D.J. CONSTRUCCIONES

DJ Construcciones
RUC: 3951430 7
Yatytay - Itapua Paraguay

22/61

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407
Telef. 0213270408

Email. edelirauoc@hotmail.com
Cel. (0985) 588075

LOTE N° 6 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 45-PIRAPEY				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	2.040,00	
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	2.040,00	
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	2.040,00	
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	1.961,50	
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.961,50	
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	565,00	
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	28,00	
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).-	M2	1.961,50	
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	1.961,50	
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	1.961,50	
13	Baden de Hormigon simple e-15cm	M3	5,00	
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	2.040,00	

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contratación

.....
Encargado de UOC
Lic. Juan G. Arzamendia
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Edelira

DJ Construcciones
RUC: 3951430 - 7
Yatytay - Itapua Paraguay

medido
01-06-2021

23/01

D.J. CONSTRUCCIONES RUC: 3.951.430-7

DOMINGO VIDAL VALDEZ SOTELO

YATYTAY – ITAPUA - PY

LOTE N° 6 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 45-PIRAPEY				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	2.040,00	400
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	2.040,00	650
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinilica).-	GL	1,00	950.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	350.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	2.040,00	1.150
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	1.961,50	1.950
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.961,50	5.200
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	565,00	56.500
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	28,00	56.500
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	1.961,50	36.500
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	1.961,50	2.000
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	1.961,50	22.000
13	Baden de Hormigon simple e-15cm	M3	5,00	920.000
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	2 040,00	400

.....

DOMINGO VIDAL VALDEZ SOTELO
D.J. CONSTRUCCIONES

DJ Construcciones
RUC: 3951430 7
Yatytay - Itapua Paraguay

24/67

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407
Telef. 0213270408

Email. edelirauoc@hotmail.com
Cel: (0985) 588075

LOTE N° 7 CONSTRUCCION DE EMPREDRADO EN EDELIRA KM 49

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	2.097,00	
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	2.097,00	
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	2.097,00	
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	2.027,00	
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	2.027,00	
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	700,00	
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	6,00	
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	2.027,00	
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	2.027,00	
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	2.027,00	
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	2.097,00	

.....
Encargado de UOC
Lic. Juan G. Arzamendia
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Edelira

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contratación

DJ Construcciones
RUC: 3951430 7
Yatytay - Itapua Paraguay

Recibido
01-06-2021

25/61

D.J. CONSTRUCCIONES RUC: 3.951.430-7

DOMINGO VIDAL VALDEZ SOTELO

YATYTAY – ITAPUA - PY

LOTE N° 7 CONSTRUCCION DE EMPREDRADO EN EDELIRA KM 49				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	2.097,00	400
2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico -	M2	2.097,00	650
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2.00 x 1.50 m. con impresion en lona vinilica) -	GL	1,00	950.000
4	Carteles de señalizacion de chapa N° 24. (0,30 x 0,80) -	UN	2,00	350.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja -	M2	2.097,00	1.150
6	Compactación Mecánica de suelo -	M2	2.027,00	1.950
7	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m) -	M2	2.027,00	5.200
8	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	700,00	56.500
9	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	6,00	56.500
10	Pavimento tipo EMPEDRADO. de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).-	M2	2.027,00	36.500
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta. sobre pavimento empedrado	m²	2.027,00	2.000
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	2.027,00	2.200
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	2.097,00	400

.....

DOMINGO VIDAL VALDEZ SOTELO
D.J. CONSTRUCCIONES

DJ Construcciones
RUC: 3951430 7
Yatytay - Itapua Paraguay

26/21

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407
Telef. 0213270408

Email. edelirauoc@hotmail.com
Cel: (0985) 588075

LOTE N° 8 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 65				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.830,00	
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	1.830,00	
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinilica).-	GL	1,00	
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	
5	Carga de Suelo y compactacion por capas.-	M3	315,00	
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	840,00	
7	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	840,00	
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	789,00	
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	228,00	
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	14,00	
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).-	M2	789,00	
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	789,00	
13	Compactacion inicial, diaria y final	m²	789,00	
14	Baden de Hormigon simple e-15cm	M3	4,20	
15	Muro de hormigon armado de 0.30m de ancho altura 1.5m	M3	7,42	
16	Colocacion de tubos de hormigon armado 1.0	UN	28,00	
17	cuneta de Hormigon simple e-10cm	Ml	165,00	
18	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.830,00	

Lic. Juan G. Arzamendia
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Edelira

.....
Encargado de UOC

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contratación

DJ Construcciones
RUC: 3951430 - 7
Yatytay - Itapúa Paraguay

Recibido
01.06.2021

27/61

D.J. CONSTRUCCIONES RUC: 3.951.430-7

DOMINGO VIDAL VALDEZ SOTELO

YATYTAY – ITAPUA - PY

LOTE N° 8 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 65				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.830,00	400
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico -	M2	1.830,00	650
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2.00 x 1.50 m. con impresión en lona vinilica) -	GL	1,00	950.000
4	Carteles de señalizacion de chapa N° 24 (0,30 x 0.80) -	UN	2,00	350.000
5	Carga de Suelo y compactacion por capas -	M3	315,00	45.500
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja -	M2	840,00	1.150
7	Compactación Mecánica de suelo -	M2	840,00	1.950
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp 0.20 m) -	M2	789,00	5.200
9	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m - cargado in situ.-	ML	228,00	56.500
10	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m - cargado in situ.-	ML	14,00	56.500
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).-	M2	789,00	36.500
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	789,00	2.000
13	Compactacion inicial, diaria y final	m²	789,00	2.200
14	Baden de Hormigon simple e-15cm	M3	4,20	920 000
15	Muro de hormigon armado de 0.30m de ancho altura 1.5m	M3	7,42	2.100.000
16	Colocacion de tubos de hormigon armado 1.0	UN	28,00	600 000
17	cuneta de Hormigon simple e-10cm	Ml	165,00	265 000
18	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	1.830,00	400

DOMINGO VIDAL VALDEZ SOTELO
D.J. CONSTRUCCIONES

DJ Construcciones
RUC: 3951430 - 7
Yatytay - Itapua Paraguay

28/61

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407
Telef. 0213270408

Email. edelirauoc@hotmail.com
Cel: (0985) 588075

LOTE N° 9 CONSTRUCCION DE EMPREDRADO EN EDELIRA KM 69

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	2.082,00	
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	2.082,00	
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinilica).-	GL	1,00	
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	2.082,00	
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	2.012,00	
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	2.012,00	
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	694,00	
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	12,00	
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	2.012,00	
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	2.012,00	
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	2.012,00	
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	2.082,00	

Lic. Juan G. Arzamendia
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Edelira

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contratación

.....
Encargado de UOC

DJ Construcciones
0951430 7
Paraguay

Recibido
01-06-2021

29/61

D.J. CONSTRUCCIONES RUC: 3.951.430-7

DOMINGO VIDAL VALDEZ SOTELO

YATYTAY – ITAPUA - PY

LOTE N° 9 CONSTRUCCION DE EMPREDRADO EN EDELIRA KM 69				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	2.082,00	400
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico -	M2	2.082,00	650
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2.00 x 1.50 m. con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	950.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80) -	UN	2,00	350.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja -	M2	2.082,00	1.150
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	2.012,00	1.950
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m) -	M2	2.012,00	5.200
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m - cargado in situ.-	ML	694,00	56.500
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m - cargado in situ.-	ML	12,00	56.500
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	2.012,00	36.500
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	2.012,00	2.000
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	2.012,00	2.200
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	2.082,00	400

.....

DOMINGO VIDAL VALDEZ SOTELO
D.J. CONSTRUCCIONES

DJ Construcciones
RUC: 3951430 7
Yatytay - Itapua Paraguay

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407
Telef. 0213270408

Email. edelirauoc@hotmail.com
Cel: (0985) 588075

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Edelira,01 de junio de 2021.-

Señor:
HUGO DELVALLE MARTINEZ
H.D.M. CONSTRUCCIONES – Yatytay km 16
Correo: hdm_construcciones@hotmail.com

PRESENTE:

En nombre de la Municipalidad de Edelira, venimos a solicitar presupuesto para la **CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DIFERENTES LOTES"** de acuerdo planilla de cómputo métricos:

LOTE 1. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 21				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	2.057,00	
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	2.057,00	
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	2.057,00	
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	1.949,00	
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.949,00	
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	654,40	
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	1.949,00	
10	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m^2	1.949,00	
11	Compactacion inicial, diaria y final	m^2	1.949,00	
12	Baden de Hormigon simple e-15cm	M3	6,75	
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m^2	2.167,00	

Lic. Juan C. Arzamendia
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Edelira

.....
Encargado de UOC

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contratación

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7
recibido
01-06-2021

31/61

HDM CONSTRUCCIONES
Comprometidos a Crecer

CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS,
CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS
(CONSTRUCTORA) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION
DE ACERAS - CALZADAS Y PUENTES
TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE CARGA POR CARRETERA

Yatytay, 01 de junio de 2021

Señores:

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

C.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)

PRESENTE

A través de la presente nota cumplo en remitirles la cotización de presupuesto solicitado por esta institución Municipal es como se detalla en los siguientes ítems:

LOTE 1. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 21

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	2.057,00	350
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	2.057,00	550
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.000.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	320.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	2.057,00	1.200
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	1.949,00	2.000
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.949,00	5.500
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	654,40	60.000
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	1.949,00	36.000
10	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	M2	1.949,00	1.950
11	Compactacion inicial, diaria y final	M2	1.949,00	2.000
12	Baden de Hormigon simple e-15cm	M3	6,75	1.000.000
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2.167,00	320

HUGO DELVALLE MARTINEZ
H.D.M. CONSTRUCCIONES

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

Ruc. N° 3.629.726-7
Cel.: 0983_592162
E-mail: hdm_construcciones@hotmail.com
Yatytay - Paraguay

32/61

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407
Telef. 0213270408

Email. edelirauoc@hotmail.com
Cel: (0985) 588075

LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 21-BARRIO CLAVEL

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	422,00	
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	422,00	
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	422,00	
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	399,40	
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	399,40	
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	142,20	
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	6,00	
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	399,40	
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m^2	399,40	
12	Compactacion inicial, diaria y final	m^2	399,40	
13	Baden de Hormigon simple e-15cm	M3	1,25	
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	m^2	422,00	

Lic. Juan G. Azcarate
Encargado de UOC
Municipalidad de Edelira

Encargado de UOC

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contratación

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

Recibido
01-06-2021

33/61

LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 21-BARRIO CLAVEL

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	422,00	350
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	422,00	550
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.000.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	320.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	422,00	1.200
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	399,40	2.000
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	399,40	5.500
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	142,20	60.000
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	6,00	60.000
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	399,40	36.000
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	399,40	1.950
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	399,40	2.000
13	Baden de Hormigon simple e-15cm	M3	1,25	1.000.000
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	422,00	320

.....
HUGO DELVALLE MARTINEZ
H.D.M. CONSTRUCCIONES
H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

Ruc. Nº 3.629.726-7
Cel.: 0983_592162
E-mail: hdm_construcciones@hotmail.com
Yatytay - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407
Telef. 0213270408

Email. edelirauoc@hotmail.com
Cel: (0985) 588075

LOTE 3 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 21 - CAMINO ALA JUNTA DE SANEAMIENTO				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	450,00	
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	450,00	
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	450,00	
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	435,00	
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	435,00	
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	150,00	
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	12,00	
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	435,00	
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	435,00	
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	435,00	
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	450,00	

Lic. Juan G. Arzamendia
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Edelira

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contratación

Encargado de UOC

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7
Recibido 01-06-2021

35/61

LOTE 3 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 21 - CAMINO ALA JUNTA DE SANEAMIENTO				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	450,00	350
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	450,00	550
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.000.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	320.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	450,00	200
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	435,00	2.000
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	435,00	5.500
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	150,00	60.000
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	12,00	60.000
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	435,00	36.000
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	435,00	1.950
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	435,00	2.000
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	450,00	320

HUGO DELVALLE MARTINEZ
H.D.M. CONSTRUCCIONES
H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

Ruc. Nº 3.629.726-7
Cel.: 0983_592162
E-mail: hdm_construcciones@hotmail.com
Yatytay - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407
Telef 0213270408

Email. edelirauoc@hotmail.com
Cel: (0985) 588075

LOTE 4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 28

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	2.066,00	
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	2.066,00	
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	2.066,00	
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	1.994,00	
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.994,00	
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	597,00	
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	21,00	
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	1.994,00	
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	1.994,00	
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	1.994,00	
13	Baden de Hormigon simple e-15cm	M3	2,70	
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	2.066,00	

Lic. Juan G. Arzamendia
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Edelira

Encargado de UOC

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contratación

H.D.M. Construcciones
Hugo Dehvalle Martinez
RUC. 3625726 - 7

Recibido
01-06-2021

37/61

LOTE 4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM 28

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	2.066,00	350
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	2.066,00	550
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.000.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	320.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	2.066,00	1.200
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	1.994,00	2.000
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.994,00	5.500
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	597,00	60.000
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	21,00	60.000
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	1.994,00	36.000
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	1.994,00	1.950
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	1.994,00	2.000
13	Baden de Hormigon simple e-15cm	M3	2,70	1.000.000
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	2.066,00	320

.....
HUGO DELVALLE MARTINEZ
H.D.M. CONSTRUCCIONES

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC. 3629726 - 7

Ruc. N° 3.629.726-7
Cel.: 0983_592162
E-mail: hdm_construcciones@hotmail.com
Yatytay - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407
Telef. 0213270408

Email. edelirauoc@hotmail.com
Cel: (0985) 588075

LOTE N° 5 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM28 AL LADO DE LA FISCALIA

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	595,00	
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	595,00	
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	1,00	
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	595,00	
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	578,00	
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	578,00	
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	170,00	
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	6,00	
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).-	M2	578,00	
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	578,00	
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	578,00	
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	595,00	

Lic. Juan G. Arzamendia
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Edelira

.....
Encargado de UOC

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contratación

H.D.M. Construcciones
Hugo Debvalle Martinez
RUC: 3625726 - 7
Recibido
01-06-2021

39/61

LOTE N° 5 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EDELIRA KM28 AL LADO DE LA FISCALIA				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	595,00	650
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	595,00	550
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.000.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	1,00	320.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	595,00	1.200
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	578,00	2.000
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	578,00	5.500
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	ML	170,00	60.000
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	6,00	60.000
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	578,00	36.000
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	578,00	1.950
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	578,00	2.000
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	595,00	320

.....
HUGO DELVALLE MARTINEZ
H.D.M. CONSTRUCCIONES
H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

Ruc. Nº 3.629.726-7
Cel.: 0983_592162
E-mail: hdm_construcciones@hotmail.com
Yatytay - Paraguay

210/61