MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: RESTAURACION DE 2 DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 5780 Estrella de Kirito

UBICACIÓN: Comunidad Indígena Kirito- Distrito de Mbaracayú

Nro.	Descripción	Cant.	U.M.	P.Unit	Total
1.1	Desmonte de techo existente	m2	201,60		
1.2	Provisión y colocación de techo con maderamen	m2	201,60		
1.3	Cambio de piso cerámico	m2	136,23		
1.4	Zócalo cerámico	ml	64,27		
1.5	Cambio de Vidrios en ventanas	m2	10,80		
1.6	Arreglo de pared con fisuras	m2	7,00		
1.7	Cambio de canaleta y bajadas con antioxido	ml	55,40		
1.8	Guarda obra tipo baldosón de hormigón, incluye nivelacion y contrapiso	m2	38,83		
1.9	Rampa de Hº Aº para discapacitados	un	1,00		
1.10	fluorescentes de 2x40, 3 artefactos fluorescentes de 1x40,cablerios,8 tomas y 4 ventiladores) com puesto de medición definitivo	gl	1,00		
1.11	Pintura de maderamen y tejuelones al barniz	m2	201,60		
1.12	Pintura de aberturas metálicas ventanas al sintético	un	6,00		
1.13	Pintura de aberturas de puertas de madera al barniz	un	2,00		
1.14	Pintura de pared interior y exterior (zocalo sintetico y latex el resto)	m2	297,93		
1.15	Cartel de Obra	un	1,00		
1.16	Placa tipo mármol	un	1,00		
1.17	Pintura de Pizarrones	un	2,00		
		TOTAL GENERAL GS			