MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LOTE 01: CONSTRUCCION DE BLOQUE DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTAS Nº 158

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Cartel de Obras	un	1,00		
1.2	Replanteo de obra	m2	15,70		
1.3	Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Cimiento PBC	m3	12,30		
2.2	Relleno de suelo y compactación	m3	8,80		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Encadenado superior de H°A° 15x30	m	25,30		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Mamposteria de elevación 015 m. visto	m2	34,70		
4.2	Mamposteira de elelvación 015 m. común	m2	23,10		
4.3	Mamposteria de nivelacion 030 m.	m2	11,30		
4.4	Aislación horizontal	ml	29,70		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-007	Colocacion de Techo	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
5.1	Techo cerámico c/ tirantes de H°A° 2"x6", tejuelones y tejas --- españolas.	m2	23,90		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
6	72131601-008	Revoques	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
6.1	Revoque interior / ext.	m2	83,60		
6.2	Revestido cerámico blanco h=1,20 mts.	m2	40,60		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
7.1	Contrapiso de cascotes e= 10 cms.	m2	15,70		
7.2	Carpeta alisada	m2	15,70		

7.3	Piso alisada guarda obra de 60 cms. e=10 cms	m	15,90		
7.4	Piso cerámico PI-5 antideslizante	m2	15,70		
7.5	Rampa peatonal	un	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Puerta metálica 070x210	un	2,00		
8.2	Ventana tipo balancin 060x040 c/ vidrios	un	2,00		
8.3	Puerta placa box 060x160 c/ parantes y pasadores	un	3,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Pintura latex interior /exterior	m2	73,50		
9.2	Pintura aberturas	m2	16,20		
9.3	Pintura techo	m2	44,30		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
10.1	Inst. agua cte. (bachas, inhodoros, mingitorios)	un	7,00		
10.2	Inst. desague cloacal (por aterf)	un	7,00		
10.3	Artef. Sanitarios bachas	un	2,00		
10.4	Artef. Sanitarios inhodoros	un	3,00		
10.5	Artef. Sanitarios mingitorios	un	2,00		
10.6	Registro cloacal 40x40	un	1,00		
10.7	Camara septica	un	1,00		
10.8	Pozo absorvente	un	1,00		
10.9	Caño PVC 100 desague	m	9,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Instalacion electrica según diseño	un	8,00		
11.2	Instalacion general y su alimentación	un	1,00		
11.3	Provision y colocacion de artefactos Eléctricos 1x20	un	5,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL LOTE 01				

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

LOTE 02: CONSTRUCCION DE BLOQUE DE SANITARIOS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN RAFAEL

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Cartel de Obras	un	1,00		
1.2	Replanteo de obra	m2	15,70		
1.3	Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Cimiento PBC	m3	12,30		
2.2	Relleno de suelo y compactación	m3	8,80		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Encadenado superior de H°A° 15x30	m	25,30		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Mamposteria de elevación 015 m. visto	m2	34,70		
4.2	Mamposteira de elelvación 015 m. común	m2	23,10		
4.3	Mamposteria de nivelacion 030 m.	m2	11,30		
4.4	Aislación horizontal	ml	29,70		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-007	Colocacion de Techo	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
5.1	Techo cerámico c/ tirantes de H°A° 2"x6", tejuelones y tejas --- españolas.	m2	23,90		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
6	72131601-008	Revoques	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
6.1	Revoque interior / ext.	m2	83,60		
6.2	Revestido cerámico blanco h=1,20 mts.	m2	40,60		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
7.1	Contrapiso de cascotes e= 10 cms.	m2	15,70		
7.2	Carpeta alisada	m2	15,70		
7.3	Piso alisada guarda obra de 60 cms. e=10 cms	m	15,90		
7.4	Piso cerámico PI-5 antideslizante	m2	15,70		

7.5	Rampa peatonal	un	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Puerta metálica 070x210	un	2,00		
8.2	Ventana tipo balancin 060x040 c/ vidrios	un	2,00		
8.3	Puerta placa box 060x160 c/ parantes y pasadores	un	3,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Pintura latex interior /exterior	m2	73,50		
9.2	Pintura aberturas	m2	16,20		
9.3	Pintura techo	m2	44,30		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
10.1	Inst. agua cte. (bachas, inhodoros, mingitorios)	un	7,00		
10.2	Inst. desague cloacal (por aterf)	un	7,00		
10.3	Artef. Sanitarios bachas	un	2,00		
10.4	Artef. Sanitarios inhodoros	un	3,00		
10.5	Artef. Sanitarios mingitorios	un	2,00		
10.6	Registro cloacal 40x40	un	1,00		
10.7	Camara septica	un	1,00		
10.8	Pozo absorvente	un	1,00		
10.9	Caño PVC 100 desague	m	9,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Instalacion electrica según diseño	un	8,00		
11.2	Instalacion general y su alimentación	un	1,00		
11.3	Provision y colocacion de artefactos Eléctricos 1x20	un	5,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL LOTE 01				

TOTAL GENERAL LOTE 01 Y LOTE 02	

2.- Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas ANEXO I (www.dncp.gov.py).