GUAIRA

CULTURA DE TRADICIONES

Gobernación de Guairá

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Villarrica, 19 de junio de 2.013.-

Señores
Proveedores del Estado
Presente.-

Me dirijo a Ustedes a los efectos de poner a su conocimiento las respuestas de consultas realizadas con referencia a la Licitación Pública Nacional Nº 02/2013 "Pavimento de Concreto Asfáltico sobre empedrado de varias calles de la Ciudad de Coronel Martínez" ID Nº 261057, y son los siguientes:

1.- Consulta: En el plano de acceso a propiedades muestra un pontillón de H°A° con cimiento de piedra bruta, en la planilla de lista de cantidades no figura computo métrico de hormigón armado de piedra bruta.-
Respuesta: Cotizar únicamente lo establecido en la Planilla de Cómputo Métrico, pues estos son los trabajos que serán realizados, los planos describen un proyecto óptimo para el lugar, sin embargo solo lo establecido en la planilla de cómputo serán los trabajos a ejecutarse.-
2.- Consulta: En las Especificaciones Técnicas del Item 100 Remoción y Reposición del Pavimento Tipo Empedrado (Pag. 3), se pide en el Método Constructivo – A. Relleno y compactación con suelo mejorado. Si bien el título dice: A. Relleno y compactación con suelo mejorado, la descripción que se hace a continuación es la construcción de una capa con Material Granular (Piedra) para Base con una incorporación de 100 kg de cemento por metro cúbico, lo cual es una solución mucho mas costosa que un relleno con suelo mejorado. En caso de que la solución a ejecutar sea con material granular con incorporación de 100 cemento por metro cúbico, solicitamos que se indique cual es la cantidad de superficie sobre la que hay que realizar este trabajo para distribuirla dentro del Ítem Remoción y Reposición de Empedrado o bien incluir un nuevo Ítem en el cual cotizar este trabajo.-
Respuesta: La cantidad será la necesaria de acuerdo a la zona de obras a fin de que los trabajos se ejecuten de acuerdo a las normas establecidas. En ese sentido el conocimiento del sitio de obras es fundamental, lo que consideramos indispensable para que todo potencial oferente pueda cotizar.-
3.- Consulta: Entre los planos se incluyen una Planta General y los Tramos desde 1 hasta 7 y no se incluye por separado la Avenida. Sin embargo, realizado una verificación de las cantidades, entendemos que la Avenida también está incluida en estos trabajos. Solicitamos que nos confirmen si nuestro entendimiento es correcto.-
Respuesta: La Avenida está incluida en los planos y está incluida plenamente entre los trabajos a realizarse.-
4.- Consulta: Solicitamos Especificaciones Técnicas del Ítem 5 Movilización.-
Respuesta: La Movilización corresponde al período que tiene el contratado de instalarse en el lugar, se ha solicitado un listado mínimo de equipos y maquinarias que se puedan llegar a utilizar, esos gastos deben ser calculados por los oferentes previamente ya que solo ellos pueden dimensionar la cantidad de personal u otro gasto que puedan llegar a tener a fin de dar cumplimiento al trabajo en tiempo y forma.-
5.- Consulta: En el conjunto de planos encontramos detalles de Señalización Horizontal, Señalización Vertical y Acceso a Propiedades. También encontramos sus Especificaciones Técnicas. Sin embargo estos items mencionados no están la lista de cantidades y sus precios. Entendemos que por lo tanto que estos items no deben ser cotizados en esta licitación. Solicitamos que nos confirmen si nuestro entendimiento es correcto.-
Respuesta: Cotizar únicamente lo establecido en la Planilla de Cómputo Métrico, pues estos son los trabajos que serán realizados, los planos describen un proyecto óptimo para el lugar, sin embargo solo lo establecido en la planilla de cómputo serán los trabajos a ejecutarse.-

GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ · Unidad Operativa de Contrataciones · GUAIRA · CULTURA DE TRADICIONES

Cristian Fabian Bassi
Responsable U.O.C.