Municipalidad de Ayolas
Ayolas -Misiones

Ayolas, 20 de agosto de 2018

ADENDA Nº 1

CONTRATACIÓN DIRECTA

"REACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EXISTENTES EN ENTIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE AYOLAS"

ID Nº 351.102

VISTO: La necesidad de modificar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Contratación Directa (CD) Nº 13/2018 para el **"REACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EXISTENTES EN ENTIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE AYOLAS"**, ID Nº 351.102.

Por tanto; la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Ayolas emite la presente **ADENDA N° 1** del llamado a Contratación Directa Nº 13/2018 para el **"REACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EXISTENTES EN ENTIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE AYOLAS"**, según el siguiente detalle:

1. **DATOS DE LA CONTRATACIÓN**

DONDE DICE:

1- La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:
Fecha: 14/08/2018
Hora: 09:00HS
Funcionario responsable: Francisco Alcaraz Bordón Jefe Dpto. de Obras y Servicios.

Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

DEBE DECIR:

2.La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:
Fecha: 22/08/2018
Hora: 09:00HS
Funcionario responsable: Francisco Alcaraz Bordón Jefe Dpto. de Obras y Servicios.

Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

2. **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DONDE DICE:

Lote 1: Reacondicionamiento de baño existentes en la Escuela Básica Nº 6729 Costa Yabebyry compañía de Ayolas.

David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

N°	Código de Catálogo	Descripción del Rubro	Un	Cant.
		Trabajos Preliminares		
1	72102802-005	Placa Conmemorativa y Libro de Obra	gl	1,00
		Demoliciones Varias		
2	72102802-005	Demolición de Techo de Chapa existente	m2	7,61
3	72102802-005	Demolición de piso existente	m2	4,75
4	72102802-005	Apertura de vano para ventana metálica de 0,80x0,40m	un	2,00
5	72102802-005	Retiro de puertas de madera existentes, incluye marcos con recuperación	un	2,00
6	72102802-005	Retiro de artefactos sanitarios	un	2,00
		Cimiento		
7	72102802-005	Zapata de H°A° de 0,90x0,90m alt.: 0,30m	m3	0,49
		Techo		
8	72102802-005	Techo de Chapa Trapezoidal prepintada N°26 con aislación de membrana, incluye estructura metálica de apoyo	m2	15,75
		Albañilería		
9	72102802-005	Pilar de H°A° de 0,20x0,20mcon 4 varillas de 10mm y estribos de 6mm cada 18cm	ml	6,80
10	72102802-005	Mampostería de nivelación de 0,30m en galería	m2	1,64
11	72102802-005	Mampostería de elevación de 0,15m a revocar ambas caras armada con dos varillas de 8mm en dos hiladas	m2	5,01
12	72102802-005	Envarillado de paredes con dos varillas de 8mm en dos hiladas	ml	10,02
13	72102802-005	Envarillado de paredes con fisuras con varillas en forma de Z	ml	11,20
14	72102802-005	Revoque exterior de paredes de mampostería	m2	5,01
15	72102802-005	Revoque exterior de pilares	ml	4,80
16	72102802-005	Contrapiso de cascotes	m2	17,92
17	72102802-005	Piso Cerámico de alto tráfico, incluye carpeta de asiento	m2	4,75
18	72102802-005	Guarda Obra de piso Alisado de Cemento, ancho 0,60m	m2	13,17
19	72102802-005	Reparación de revoque base de azulejos	m2	22,15
20	72102802-005	Revestimiento con azulejos de 0,20x0,20m o similar	m2	22,15
		Cielorraso de PVC		
21	72102802-005	Cielorraso de PVC	m2	4,75
		Instalación de Agua Corriente		
22	72102802-005	Instalación de Agua Corriente fría en Baño, incluye un lavatorio y un inodoro	un	2,00
23	72102802-005	Alimentación desde el Pozo de Agua hasta el baño, incluye cañería de 3/4 y motor para impulsión del agua, accesorios y reja protectora.	gl	1,00
		Instalación de Desagüe Cloacal		

David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

23	72102802-005	Instalación de Desagüe Cloacal en Baño, incluye un lavatorio y un inodoro	un	2,00
24	72102802-005	Registro de Inspección de 0,60x0,60m con tapa de hormigón	un	1,00
25	72102802-005	Caño de PVC de 100mm color blanco, incluye excavación y relleno	ml	15,00
26	72102802-005	Cámara séptica de 1,00x2,00m y Profundidad 1,40m, con tapa de H°A°	un	1,00
27	72102802-005	Pozo absorbente de diametro 1,50m y profundidad 2,00m	un	1,00
		Artefactos Sanitarios		
28	72102802-005	Artefactos Sanitarios en Baño incluye un inodoro con cisterna alta y un lavatorio con pedestal, grifería FV y accesorios (jabonera, portarrollos, percheras y toalleros)	un	2,00
		Aberturas de madera y metálica		
29	72102802-005	Puerta Tablero de cedro de una hoja de abrir de 0,80x2,10m, incluye marco de ybyrapyta cerradura de marca reconocida	un	2,00
30	72102802-005	Ventanas metálica de 0,60x0,40m y vidrio de 4mm	un	2,00
		Vidrios y Espejos		
31	72102802-005	Espejos	m2	0,96
32	72102802-005	Vidrio	m2	0,64
		Desagüe Pluvial		
33	72102802-005	Canaletas y bajadas de chapa plegada N°24 des. 33cm	ml	13,40
		Instalación Eléctrica		
34	72102802-005	Alimentación del tablero al Baño	ml	6,00
35	72102802-005	Bocas de Luces	bc	3,00
36	72102802-005	Artefacto tipo fluorescente de 1x40Watts de adosar a la pared y/o techo	Un	3,00
		Pintura		
37	72102802-005	Pintura de paredes interiores y exteriores con látex exterior	m2	18,14
38	72102802-005	Pintura de paredes exteriores con esmalte sintético, h:1,50m	m2	15,12
39	72102802-005	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	m2	6,88
40	72102802-005	Pintura de techo con esmalte sintético tipo grafitto	m2	11,00
41	72102802-005	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	un	2,00
42	72102802-005	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	13,40
		Trabajos Finales		
43	72102802-005	Limpieza final de Obra y retiro de escombros	m2	15,75

Lote 2: Reacondicionamiento de baño Tipología MEC en la Escuela Básica Nº 2757 Mauricio Cardozo Ocampos del Barrio Ma. Graciela de Ayolas

David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

N°		Descripción del Rubro	Un	Cant.
		Aberturas de madera:		
1	72102802-005	Reparación de puertas tableros, incluye provisión y colocación de cerraduras de marca reconocida	un	3,00
2	72102802-005	Trancas reforzadas para boxes	un	5,00
		Albañilería		
3	72102802-005	Piso Alisado de Cemento, incluye contrapiso de cascotes	m2	25,20
		Pintura		
4	72102802-005	De pintura de techo (maderamen) al barniz, previa limpieza del techo	m2	38,00
5	72102802-005	De paredes con látex interior / exterior	m2	114,00
6	72102802-005	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	m2	22,92
7	72102802-005	Pintura de ventanas metálicas con esmalte sintético	m2	6,00
		Instalación Eléctrica		
8	72102802-005	Tubos Fluorescentes largos	un	6,00
		Instalación Sanitaria - Agua Corriente		
9	72102802-005	Provisión e instalación de conexiones flexibles cromadas en cisternas y lavatorios	un	13,00
		Instalación Sanitaria - Desagüe Cloacal		
10	72102802-005	Limpieza y destranque de inodoros y minguitorios	un	9,00
		Instalación Sanitaria - Artefactos Sanitarios		
11	72102802-005	Provision e Instalación de Griferías de marcas reconocida FV para lavatorios	un	6,00
12	72102802-005	Provision e Instalación de Griferías de marcas reconocida FV para minguitorios	un	3,00
13	72102802-005	Tapa para inodoro	un	6,00
14	72102802-005	Cisterna Alta	un	6,00

Lote 3: Reacondicionamiento de baño en la Esc. Básc. Nº 1915 Agustín Pío Barrios del Barrio Mil Viviendas de Ayolas.

N°		Descripción del Rubro	Un	Cant.
		Trabajos Preliminares		
1	72102802-005	Placa Conmemorativa y Libro de Obra	gl	1,00
		Demoliciones Varias		
2	72102802-005	Demolición de mampostería de elevación 0,15m de ladrillo común revestido con azulejos (minuitorio corrido)	m2	2,04
3	72102802-005	Demolición de azulejos existente	m2	87,70
4	72102802-005	Demolición de piso existente	m2	33,40
5	72102802-005	Retiro de puertas de madera existentes, incluye marcos con recuperación	un	6,00
6	72102802-005	Retiro de artefactos sanitarios	un	12,00
		Albañilería		
7	72102802-005	Contrapiso de cascotes	m2	16,70
8	72102802-005	Piso Cerámico de alto tráfico, incluye carpeta de asiento	m2	33,40

David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

9	72102802-005	Reparación de revoque base de azulejos	m2	87,70
10	72102802-005	Revestimiento con azulejos de 0,20x0,20m o similar	m2	87,70
11	72102802-005	Revoque de parapeto unión de mampostería con techo de tejas españolas a 2 capas con hidrofugo y pintura vedapren	ml	7,50
		Instalación de Agua Corriente		
12	72102802-005	Instalación de Agua Corriente fría en Baño de Damas, incluye tres lavatorios y tres inodoros	un	1,00
13	72102802-005	Instalación de Agua Corriente fría en Baño Caballeros, incluye dos lavatorios, tres minguitorios y tres inodoros	un	1,00
14	72102802-005	Instalación de Agua Corriente fría en pileta exterior, incluye dos lavamanos	un	1,00
		Instalación de Desagüe Cloacal		
15	72102802-005	Instalación de Desagüe Cloacal en Baño de Damas, incluye dos lavatorios y tres inodoros	un	1,00
16	72102802-005	Instalación de Desagüe Cloacal en Baño Caballeros, incluye tres lavatorios, tres minguitorios y tres inodoros	gl	1,00
17	72102802-005	Registro de Inspección de 0,60x0,60m con tapa de hormigón	un	2,00
18	72102802-005	Caño de PVC de 100mm, incluye excavación y relleno	ml	15,00
19	72102802-005	Destranque de registro de desagüe cloacal existente	un	1,00
20	72102802-005	Instalación de Desagüe Cloacal en pileta exterior, incluye dos lavamanos	gl	1,00
		Artefactos Sanitarios		
21	72102802-005	Artefactos Sanitarios en Baño Damas incluye cuatro inodoros con cisterna alta, tres lavatorios con pedestal, grifería presstamatic y accesorios (jabonera, portarrollos, percheras y toalleros)	un	1,00
22	72102802-005	Artefactos Sanitarios en Baño Caballeros incluye inodoro con cisterna alta, lavatorios con pedestal, grifería presstamatic y accesorios (jabonera, portarrollos, percheras y toalleros)	un	1,00
23	72102802-005	Provisión y Colocación de Mesada de hormigon de dos bachas con griferia prestamatic en la pared exterior del Baño	un	1,00
		Aberturas de madera		
24	72102802-005	Puerta Placa de cedro de una hoja de abrir de 0,80x2,10m, incluye cerradura de marca reconocida	un	2,00
25	72102802-005	Puerta Placa de cedro de una hoja de abrir de 0,75x,1,50m, incluye trancas de marca reconocida	un	2,00
26	72102802-005	Reacondicionamiento de Puerta Placa existente de una hoja de abrir de 0,75x,1,50m, incluye trancas de marca reconocida	un	4,00
		Vidrios y Espejos		
27	72102802-005	Espejos	m2	4,00
28	72102802-005	Vidrio	m2	3,00
		Instalación Eléctrica		

David Vega Cásco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

29	72102802-005	Artefacto de Ilumincación tipo fluorescente de 2x40Watts de adosar al techo y/o pared, incluye cambio de ficha de encendido	un	2,00
		Pintura		
30	72102802-005	Pintura de paredes interiores y exteriores con látex exterior	m2	307,86
31	72102802-005	Pintura de paredes exteriores con esmalte sintético	m2	199,00
32	72102802-005	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	m2	22,50
33	72102802-005	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	m2	25,50
34	72102802-005	Pintura de techo con barniz sintetico	m2	48,00

DEBE DECIR:

Lote 1: Reacondicionamiento de baño existentes en la Escuela Básica Nº 6729 Costa Yabebyry compañía de Ayolas.

Nº	Código de Catálogo	Descripción del Rubro	Un	Cant.
		Trabajos Preliminares		
1	72102802-005	Placa Conmemorativa y Libro de Obra	gl	1,00
		Demoliciones Varias		
2	72102802-005	Demolición de Techo de Chapa existente	m2	7,61
3	72102802-005	Demolición de piso existente	m2	4,75
4	72102802-005	Apertura de vano para ventana metálica de 0,80x0,40m	un	2,00
5	72102802-005	Retiro de puertas de madera existentes, incluye marcos con recuperación	un	2,00
6	72102802-005	Retiro de artefactos sanitarios	un	2,00
		Cimiento		
7	72102802-005	Zapata de H°A° de 0,90x0,90m alt.: 0,30m	m3	0,49
		Techo		
8	72102802-005	Techo de Chapa Trapezoidal prepintada N°26 con aislación de membrana, incluye estructura metálica de apoyo	m2	15,75
		Albañilería		
9	72102802-005	Pilar de H°A° de 0,20x0,20mcon 4 varillas de 10mm y estribos de 6mm cada 18cm	ml	6,80
10	72102802-005	Mampostería de nivelación de 0,30m en galería	m2	1,64
11	72102802-005	Mampostería de elevación de 0,15m a revocar ambas caras armada con dos varillas de 8mm en dos hiladas	m2	5,01
12	72102802-005	Envarillado de paredes con dos varillas de 8mm en dos hiladas	ml	10,02
13	72102802-005	Envarillado de paredes con fisuras con varillas en forma de Z	ml	11,20
14	72102802-005	Revoque exterior de paredes de mampostería	m2	5,01
15	72102802-005	Revoque exterior de pilares	ml	4,80
16	72102802-005	Contrapiso de cascotes	m2	17,92

David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

17	72102802-005	Piso Cerámico de alto tráfico, incluye carpeta de asiento	m2	4,75
18	72102802-005	Guarda Obra de piso Alisado de Cemento, ancho 0,60m	m2	13,17
19	72102802-005	Reparación de revoque base de azulejos	m2	22,15
20	72102802-005	Revestimiento con azulejos de 0,20x0,20m o similar	m2	22,15
		Cielorraso de PVC		
21	72102802-005	Cielorraso de PVC	m2	4,75
		Instalación de Agua Corriente		
22	72102802-005	Instalación de Agua Corriente fría en Baño, incluye un lavatorio y un inodoro	un	2,00
23	72102802-005	Alimentación desde el Pozo de Agua hasta el baño, incluye cañería de 3/4 y motor para impulsión del agua, accesorios y reja protectora.	gl	1,00
		Instalación de Desagüe Cloacal		
24	72102802-005	Instalación de Desagüe Cloacal en Baño, incluye un lavatorio y un inodoro	un	2,00
25	72102802-005	Registro de Inspección de 0,60x0,60m con tapa de hormigón	un	1,00
26	72102802-005	Caño de PVC de 100mm color blanco, incluye excavación y relleno	ml	15,00
27	72102802-005	Cámara séptica de 1,00x2,00m y Profundidad 1,40m, con tapa de H°A°	un	1,00
28	72102802-005	Pozo absorbente de diametro 1,50m y profundidad 2,00m	un	1,00
		Artefactos Sanitarios		
29	72102802-005	Artefactos Sanitarios en Baño incluye un inodoro con cisterna alta y un lavatorio con pedestal, grifería FV y accesorios (jabonera, portarrollos, percheras y toalleros)	un	2,00
		Aberturas de madera y metálica		
30	72102802-005	Puerta Tablero de cedro de una hoja de abrir de 0,80x2,10m, incluye marco de ybyrapyta cerradura de marca reconocida	un	2,00
31	72102802-005	Ventanas metálica de 0,60x0,40m y vidrio de 4mm	un	2,00
		Vidrios y Espejos		
32	72102802-005	Espejos	m2	0,96
33	72102802-005	Vidrio	m2	0,64
		Desagüe Pluvial		
34	72102802-005	Canaletas y bajadas de chapa plegada N°24 des. 33cm	ml	13,40
		Instalación Eléctrica		
35	72102802-005	Alimentación del tablero al Baño	ml	6,00
36	72102802-005	Bocas de Luces	bc	3,00
37	72102802-005	Artefacto tipo fluorescente de 1x40Watts de adosar a la pared y/o techo	Un	3,00
		Pintura		

David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

38	72102802-005	Pintura de paredes interiores y exteriores con látex exterior	m2	18,14
39	72102802-005	Pintura de paredes exteriores con esmalte sintético, h:1,50m	m2	15,12
40	72102802-005	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	m2	6,88
41	72102802-005	Pintura de techo con esmalte sintético tipo grafitto	m2	11,00
42	72102802-005	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	un	2,00
43	72102802-005	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	13,40
		Trabajos Finales		
44	72102802-005	Limpieza final de Obra y retiro de escombros	m2	15,75

Lote 2: Reacondicionamiento de baño Tipología MEC en la Escuela Básica Nº 2757 Mauricio Cardozo Ocampos del Barrio Ma. Graciela de Ayolas

Nº		Descripción del Rubro	Un	Cant.
		Aberturas de madera:		
1	72102802-005	Reparación de puertas tableros, incluye provisión y colocación de cerraduras de marca reconocida	un	3,00
2	72102802-005	Trancas reforzadas para boxes	un	5,00
		Albañilería		
3	72102802-005	Piso Alisado de Cemento, incluye contrapiso de cascotes	m2	25,20
		Pintura		
4	72102802-005	De pintura de techo (maderamen) al barniz, previa limpieza del techo	m2	38,00
5	72102802-005	De paredes con látex interior / exterior	m2	114,00
6	72102802-005	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	m2	22,92
7	72102802-005	Pintura de ventanas metálicas con esmalte sintético	m2	6,00
		Instalación Eléctrica		
8	72102802-005	Tubos Fluorescentes largos	un	6,00
		Instalación Sanitaria - Agua Corriente		
9	72102802-005	Provisión e instalación de conexiones flexibles cromadas en cisternas y lavatorios	un	13,00
		Instalación Sanitaria - Desagüe Cloacal		
10	72102802-005	Limpieza y destranque de inodoros y minguitorios	un	9,00
		Instalación Sanitaria - Artefactos Sanitarios		
11	72102802-005	Provision e Instalación de Griferías de marcas reconocida FV para lavatorios	un	6,00
12	72102802-005	Provision e Instalación de Griferías de marcas reconocida FV para minguitorios	un	3,00
13	72102802-005	Tapa para inodoro	un	6,00
14	72102802-005	Cisterna Alta	un	6,00

David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

Lote 3: Reacondicionamiento de baño en la Esc. Básc. Nº 1915 Agustín Pío Barrios del Barrio Mil Viviendas de Ayolas.

Nº		Descripción del Rubro	Un	Cant.
		Trabajos Preliminares		
1	72102802-005	Placa Conmemorativa y Libro de Obra	gl	1,00
		Demoliciones Varias		
2	72102802-005	Demolición de mampostería de elevación 0,15m de ladrillo común revestido con azulejos (minuitorio corrido)	m2	2,04
3	72102802-005	Demolición de azulejos existente	m2	87,70
4	72102802-005	Demolición de piso existente	m2	33,40
5	72102802-005	Retiro de puertas de madera existentes, incluye marcos con recuperación	un	6,00
6	72102802-005	Retiro de artefactos sanitarios	un	12,00
		Albañilería		
7	72102802-005	Contrapiso de cascotes	m2	16,70
8	72102802-005	Piso Cerámico de alto tráfico, incluye carpeta de asiento	m2	33,40
9	72102802-005	Reparación de revoque base de azulejos	m2	87,70
10	72102802-005	Revestimiento con azulejos de 0,20x0,20m o similar	m2	87,70
11	72102802-005	Revoque de parapeto unión de mampostería con techo de tejas españolas a 2 capas con hidrofugo y pintura vedapren	ml	7,50
		Instalación de Agua Corriente		
12	72102802-005	Instalación de Agua Corriente fría en Baño de Damas, incluye tres lavatorios y tres inodoros	un	1,00
13	72102802-005	Instalación de Agua Corriente fría en Baño Caballeros, incluye dos lavatorios, tres minguitorios y tres inodoros	un	1,00
14	72102802-005	Instalación de Agua Corriente fría en pileta exterior, incluye dos lavamanos	un	1,00
		Instalación de Desagüe Cloacal		
15	72102802-005	Instalación de Desagüe Cloacal en Baño de Damas, incluye dos lavatorios y tres inodoros	un	1,00
16	72102802-005	Instalación de Desagüe Cloacal en Baño Caballeros, incluye tres lavatorios, tres minguitorios y tres inodoros	gl	1,00
17	72102802-005	Registro de Inspección de 0,60x0,60m con tapa de hormigón	un	2,00
18	72102802-005	Caño de PVC de 100mm, incluye excavación y relleno	ml	15,00
19	72102802-005	Destranque de registro de desagüe cloacal existente	un	1,00
20	72102802-005	Instalación de Desagüe Cloacal en pileta exterior, incluye dos lavamanos	gl	1,00
		Artefactos Sanitarios		
21	72102802-005	Artefactos Sanitarios en Baño Damas incluye cuatro inodoros con cisterna alta, tres lavatorios con pedestal, grifería presstamatic y accesorios (jabonera, portarrollos, percheras y toalleros)	un	1,00

David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

22	72102802-005	Artefactos Sanitarios en Baño Caballeros incluye inodoro con cisterna alta, lavatorios con pedestal, grifería presstamatic y accesorios (jabonera, portarrollos, percheras y toalleros)	un	1,00
23	72102802-005	Provisión y Colocación de Mesada de hormigon de dos bachas con griferia prestamatic en la pared exterior del Baño	un	1,00
		Aberturas de madera		
24	72102802-005	Puerta Placa de cedro de una hoja de abrir de 0,80x2,10m, incluye cerradura de marca reconocida	un	2,00
25	72102802-005	Puerta Placa de cedro de una hoja de abrir de 0,75x,1,50m, incluye trancas de marca reconocida	un	2,00
26	72102802-005	Reacondicionamiento de Puerta Placa existente de una hoja de abrir de 0,75x,1,50m, incluye trancas de marca reconocida	un	4,00
		Vidrios y Espejos		
27	72102802-005	Espejos	m2	4,00
28	72102802-005	Vidrio	m2	3,00
		Instalación Eléctrica		
29	72102802-005	Artefacto de Ilumincación tipo fluorescente de 2x40Watts de adosar al techo y/o pared, incluye cambio de ficha de encendido	un	2,00
		Pintura		
30	72102802-005	Pintura de paredes interiores y exteriores con látex exterior	m2	307,86
31	72102802-005	Pintura de paredes exteriores con esmalte sintético	m2	199,00
32	72102802-005	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	m2	22,50
33	72102802-005	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	m2	25,50
34	72102802-005	Pintura de techo con barniz sintetico	m2	48,00

3. CONDICIONES DEL CONTRATO- PUNTO 9 Y.

DONDE DICE:

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde la fecha de la firma de contrato hasta la recepción definitiva:

9.1. Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto 5.000.000 (cinco millones)

9.2. Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto 5.000.000 (cinco millones)

9.3. Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto 5.000.000 (cinco millones)

DEBE DECIR:

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde la fecha de la firma de contrato hasta la recepción definitiva:

David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

9.1. Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto Gs. 5.000.000 (cinco millones)
9.2. Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto Gs. 5.000.000 (cinco millones)
9.3. Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto Gs. 5.000.000 (cinco millones)

APERURA DE SOBRES

1. La fecha tope de consulta es el día **viernes 24 de agosto de 2018**, hasta las **07:30** hs.
2. Las ofertas serán recibidas hasta el día **miércoles 29 de agosto de 2018**, hasta las **07:30** hs.
3. La apertura de sobres está prevista para el día **miércoles 29 de agosto de 2018**; a las **08:00** hs.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Ramón David Vega Casco
DIRECTOR de UOC