PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Obra: Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre la calle Nuestra Señora de Asunción de la Ciudad de José Domingo Ocampos

item	codigo de catalogo	descripcion	unidad de medida	cantidad	Precio Total
1	72131701-002	construcción de empedrado	unidad Global	1	
Nº	ITEMS	Unid	Cant	P. Unitario	P. Total
1.1	Replanteo de Obras	gl	1		
1.2	Preparacion de Terreno p/Empedrado	m2	800		
1.3	Cordón Cuneta 0,50	ml	200		
1.4	Pavimento tipo empedrado	m2	700		
1.5	Limpieza Final	gl	1		

Obra: Construcciones e Instalaciones para refugios peatonales en la Ciudad de José Domingo Ocampos

item	codigo de catalogo	descripcion	unidad de medida	cantidad	Precio Total
1	72131601-001	construcciones e instalaciones	unidad Global	1	
Nº	ITEMS	Unid	Cant	P. Unitario	P. Total
1.1	Excabacion	m^3	2		
1.2	Hormigon ciclopeo	m^3	1,8		
1.3	Encadenado de hormigon armado inferior	ml	6		
1.4	Pilar de hormigon armado	m^3	2		
1.5	Techo metalico con pintura	m2	22		
1.6	Columna de Iluminación c/ tres globos	un	4		
1.7	Base de Columna	un	2		
1.8	Tablero p/ intemperie	un	2		
1.9	Alimnentación sub-terranea	ml	50		
1.10	Instalación y colocacion de artefactos	bc	9		
1.11	Contactor y disyuntor trifásico	un	2		
1.12	Registros	un	2		
1.13	Banco de madera	un	4		
1.14	Estructura metalica con acrilico	m2	18		
1.15	Revoque	m2	24		
1.16	Pintura de columnas	m2	6		
1.17	Contrapiso	m2	14		
1.18	Piso baldozon	m2	14		
1.19	Limpieza Final	gl	1		

1. Plano


EMPEDRADO EXISTENTE
7.00
CALZADA EMPEDRADO
CORDON CUNETA
150.00
8.00
TERRENO NAT. EXISTENTE
CORDON CUNETA
4.00
CORTE TIP. TRANSVERSAL
SUB-BASANTE
EMPEDRADO
TERRENO NAT. EXISTENTE
DETALLE DEL CORDON CUNETA
0.40
0.11
MUNICIPALIDAD DE J. D. OCAMPOS
UBICACION: CIUDAD DE J. D. OCAMPOS
PROFESIONAL: ARQ. PEDRO BENITEZ
OBRA: EMPEDRADO CALLE JOSE D. OCAMPOS
BARRIO:
SUPERFICIE: 1200 M2
DETALLE PLANTA
1:500
LAMINA
1
MARZO 2014


MODULO PARADA DE OMNIBUS
PLANTA ARQUITECTONICA
Esc. 1/50
FACHADA FRONTAL
Esc. 1/50
CORTE A ' A
Esc. 1/50
CORTE B 'B
Esc. 1/50