Asunción, 29 de agosto del 2014

**Señores Oferentes:**

Me dirijo a ustedes con relación al llamado "ADQUISICION DE MAMPARAS", CON ID Nº 280741", bajo la modalidad de **Contratación Directa DINCAP Nº 14/2014** correspondiente a la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos **(DINCAP),** del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)", a fin de dar respuesta a las consultas.

## ACLARACIÓN N° 1

**CONSULTA 1: En el Ítem 1, 2 y 3 falta definir las medidas. Es por m2? Porque la lista de precio dice unidad y no tiene medida:**

**Respuesta 1:** La Unidad de medida de los 1, 2 y 3, es por m2. Se debe reemplazar el termino Unidad por m2**. (Remitirse a la Ver Adenda Nº 1)**

**CONSULTA 2: En el Item 4 no tiene color de vidrio templado, los precios difieren de acuerdo al color:**

**Respuesta 2**: El vidrio templado será de color polarizante bronce**. ( Remitirse a la Adenda Nº 1)**

**CONSULTA 3: En el Item 5 y 6 con perfilería de aluminio o chapa? y será colocado dentro de la mampara?**

**Respuesta 3**: Remitirse a lo solicitado en el Anexo C, Especificaciones Técnicas, Descripción y Alcance del Servicio, Item 1 Mampara con estructura de Perfilería de Aluminio.

**CONSULTA 4: En el Item 7: La puerta placa es lisa o con relieve.**

**Respuesta 4**: La puerta placa será lisa de la mejor calidad**. (ver Adenda Nº 1). ( Remitirse a la Adenda Nº 1)**

**Consulta 5: De que color serán los perfiles de aluminio).-**

**Respuesta 5**: Los Perfiles de aluminio serán de color Fosco**. (Remitirse a la Adenda Nº 1)**

**CONSULTA Nº 6: Las perfilería de aluminio serán perfilería liviana o perfilería reforzada?**

**Respuesta 6**: Las perfilería de aluminio serán de perfilería liviana**. (Remitirse a la Adenda Nº 1)**

**CONSULTA Nº 7: Las mamparas tienen que ir atornilladas en la parte inferior por el piso para que sean resistentes y no se muevan.**

**Respuesta 7**: Los pisos existentes de la edificación no podrán ser perforados. Las estructuras deberán sujetarse a las paredes y techo a fin de asegurar la rigidez estructural de la s mamparas. **(Remitirse a la Adenda Nº 1)**

Atentamente.

Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos
Sub Unidad Operativa de Contrataciones
SUOC - DINCAP

**ING. ROSANNA ESTIGARRIBIA**
Jefe de la SUOC – DINCAP

RE/nv



Alberdi N° 226 c/Pdte. Franco Teléf.: 448 654 E-mail: uocdincap@mag.gov.py