PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE

ITEM	*CODIGO DE CATALOGO*	*DESCRIPCION*	*U. M.*	*CANTIDAD*	*P. UNIT (IVA INCLUIDO)*	*P. TOTAL (IVA INCLUIDO)*
		TABLERO LIMITADOR				
1	72102201-002	Desmontaje de llave limitador existente	un	1,00		
2	72102201-010	Provisión y montaje de llave termo magnética de 150 amp	un	1,00		
3	72102304-998	Provisión y montaje de caño PVC de 2"	un	1,00		
4	72102201-010	Provisión y montaje de línea trifásica con conductor NYY 3x1x50 + 1x35 mm2	m	6,00		
		LINEA GENERAL				
5	72102304-998	Provisión y montaje de caño PVC de 2"	m	10,00		
6	72102201-010	Provisión y montaje de línea trifásica con conductor NYY 3x1x50 + 1x35 mm2	m	10,00		
7	72102201-010	Terminal de 50 mm2	un	6,00		
8	72102201-010	Terminal de 35 mm2	un	2,00		
		TABLERO GENERAL				
9	72102201-010	Tablero con sistema de barra y neutro	un	1,00		
10	72102201-010	Provisión y montaje de llave termo magnética de 150 amp	un	1,00		
11	72102201-010	Provisión y montaje de llave TM 3x150 Amp	un	1,00		
12	72102201-010	Provisión y montaje de llave TM 3x63 Amp	un	3,00		
		ALIMENTACION GENERAL - ZONA CARNICERIA				
13	72102304-998	Provisión y montaje de caño PVC de 2"	m	60,00		

14	72102201-010	Provisión y montaje de línea trifásica con conductor NYY 3x1x50 + 1x35 mm2	m	30,00		
15	72102201-010	Terminal de 50 mm2	un	6,00		
16	72102201-010	Terminal de 35 mm2	un	2,00		
AREA CARNICERIA						
17	72102201-010	Tablero con sistema de barra y neutro	un	1,00		
18	72102201-010	Provisión y montaje de llave termo magnética de 150 amp	un	1,00		
19	72102201-010	Provisión y montaje de llave TM 3x63 Amp	un	4,00		
20	72102201-010	Provisión y montaje de llave TM 1x20 Amp	un	10,00		
21	72131601-001	Boca de luces	un	20,00		
22	72131601-001	Boca de toma corriente	un	15,00		
23	72102201-003	Equipo de iluminación	un	20,00		
24	72102201-010	Conductor de 4mm2	m	200,00		
25	72102201-010	Conductor de 2mm2	m	400,00		
AREA DORMITORIO						
26	72102201-010	Tablero con sistema de barra y neutro	un	1,00		
27	72102201-003	Provisión y montaje de llave termo magnética de 63 Amp	un	1,00		
28	72102201-010	Provisión y montaje de llave TM 1x20 Amp	un	10,00		
29	72102201-010	Boca de luces	un	60,00		
30	72131601-001	Boca de toma corriente	un	40,00		
31	72102201-003	Equipo de iluminación	un	60,00		
32	72102201-010	Conductor de 4mm2	m	300,00		
33	72102201-010	Conductor de 2mm2	m	600,00		
34	72102201-010	Electroducto PVC de 1 1/2"	m	60,00		
35	72102201-010	Conductor NYY de 16 mm2	m	120,00		
AREA COCINA						
36	72102201-010	Tablero con sistema de barra y neutro	un	1,00		
37	72102201-003	Provisión y montaje de llave termo magnética de 63 Amp	un	1,00		
38	72102201-010	Provisión y montaje de llave TM 1x20 Amp	un	10,00		
39	72102201-010	Boca de luces	un	20,00		
40	72131601-001	Boca de toma corriente	un	15,00		

41	72102201-003	Equipo de iluminación	un	20,00		
42	72102201-010	Conductor de 4mm2	m	200,00		
43	72102201-010	Conductor de 2mm2	m	400,00		
44	72102201-010	Electroducto PVC de 1 1/2"	m	60,00		
45	72102201-010	Conductor NYY de 16 mm2	m	120,00		
AREA COMEDOR						
46	72102201-010	Tablero con sistema de barra y neutro	un	1,00		
47	72102201-003	Provisión y montaje de llave termo magnética de 63 Amp	un	1,00		
48	72102201-010	Provisión y montaje de llave TM 1x20 Amp	un	10,00		
49	72102201-010	Boca de luces	un	20,00		
50	72131601-001	Boca de toma corriente	un	15,00		
51	72102201-003	Equipo de iluminación	un	20,00		
52	72102201-010	Conductor de 4mm2	m	200,00		
53	72102201-010	Conductor de 2mm2	m	400,00		
54	72102201-010	Electroducto PVC de 1 1/2"	m	60,00		
55	72102201-010	Conductor NYY de 16 mm2	m	120,00		
AREA BAÑOS						
56	72102201-010	Tablero con sistema de barra y neutro	un	1,00		
57	72102201-003	Provisión y montaje de llave termo magnética de 63 Amp	un	1,00		
58	72102201-010	Provisión y montaje de llave TM 1x25 Amp	un	6,00		
59	72102201-010	Provisión y montaje de llave TM 1x20 Amp	un	4,00		
60	72102201-010	Boca de luces	un	20,00		
61	72131601-001	Boca de toma corriente	un	15,00		
62	72102201-003	Equipo de iluminación	un	20,00		
63	72102201-010	Conductor de 4mm2	m	500,00		
64	72102201-010	Conductor de 2mm2	m	300,00		
65	72102201-010	Electroducto PVC de 1 1/2"	m	80,00		
66	72102201-010	Conductor NYY de 16 mm2	m	160,00		
PANADERIA						
67	72102201-003	Provisión y montaje de conductor tipo NYY 25mm2	m	80,00		
68	72102201-010	Provisión y montaje de conductor 4x35mm2	m	90,00		
69	72102201-010	Provisión y montaje de prensa tipo mordaza	un	8,00		

70	72102201-010	Provisión y montaje de tablero general con sistema de barra	un	1,00		
71	72102201-010	Provisión y montaje de llave TM 3x100 Amp	un	1,00		
72	72102201-010	Provisión y montaje de llave TM 3x63 Amp	un	1,00		
73	72102201-010	Provisión y montaje de llave TM 3x40 Amp	un	4,00		
74	72102201-010	Provisión y montaje de llave TM 3x20 Amp	un	8,00		
75	72102201-010	Tendido de conductor NYY 16mm2	m	100,00		
76	72102201-010	Tendido de conductor NYY 6mm2	m	400,00		
77	72102201-010	Boca de luces	un	30,00		
78	72131601-001	Boca de toma corriente	un	20,00		
79	72102201-003	Provisión y montaje de equipos fluorescente 1x40W	un	30,00		
80	72102201-010	Tendido de conductor NYA 4mm2	m	300,00		
81	72102201-010	Tendido de conductor NYA 2mm2	m	500,00		
82	72102305-003	Provisión y montaje de extractor industrial de 1HP de pared	un	2,00		
AREA INFORMATICA						
83	72102201-010	Tablero con sistema de barra y neutro	un	1,00		
84	72102201-010	Provisión y montaje de llave termo magnética de 63 Amp	un	1,00		
85	72102201-010	Provisión y montaje de llave TM 1x20 Amp	un	20,00		
86	72102201-010	Boca de luces	un	60,00		
87	72131601-001	Boca de toma corriente	un	40,00		
88	72102201-003	Equipo de iluminación	un	20,00		
89	72102201-010	Conductor de 4mm2	m	400,00		
90	72102201-010	Conductor de 2mm2	m	600,00		
91	72102201-010	Electroducto PVC de 1 1/2"	m	60,00		
92	72102201-010	Conductor NYY de 16 mm2	m	120,00		
AREA BAÑOS - INFORMATICA						
93	72102201-010	Tablero con sistema de barra y neutro	un	1,00		
94	72102201-010	Provisión y montaje de llave termo magnética de 63 Amp	un	1,00		
95	72102201-010	Provisión y montaje de llave TM 1x25 Amp	un	6,00		

96	72102201-010	Provisión y montaje de llave TM 1x20 Amp	un	4,00		
97	72102201-010	Boca de luces	un	20,00		
98	72131601-001	Boca de toma corriente	un	15,00		
99	72102201-003	Equipo de iluminación	un	20,00		
100	72102201-010	Conductor de 4mm2	m	500,00		
101	72102201-010	Conductor de 2mm2	m	300,00		
102	72102201-010	Electroducto PVC de 1 1/2"	m	80,00		
103	72102201-010	Conductor NYY de 16 mm2	m	160,00		
		GENERADOR				
104	81141804-004	Repar. de generador existente, reparación del tablero de transferencia, interconexión con la red de ANDE puesta en marcha	gl	1,00		
		DEMOLICION				
105	72103003-001	De mampostería ladrillo hueco	m2	5,80		
106	72103003-001	De base de cocina de dos bachas	unid	1,00		
107	72103003-001	De cañería de agua corriente 0,15	unid	1,00		
108	72103003-001	Remoción de artefactos sanitarios	unid	4,00		
109	72103003-001	De cañería de desagüe cloacal	unid	1,00		
		CONTRAPISO				
110	72131601-009	De cascote 0,07	m2	41,79		
		CARPETA				
111	72131601-009	Base para piso cerámico	m2	434,00		
		PISO				
112	72131601-009	De cerámica Pi5 30x30 alto trafico	m2	434,00		
113	72101607-005	Zócalo	ml	135,70		
		REVESTIDO				
114	72101607-002	Piso pared cerámico	m2	90,80		
115	72101607-002	De mesada de cocina, base, pared	m2	13,80		
		ALBAÑILERIA				
116	72131601-004	Construcción mesada de HºAº con base de mampostería y zócalo	m2	8,40		
		INSTALACION SANITARIA				
117	72102304-998	Provisión y colocación de cañería agua fría para pileta para cocina	unid	1,00		
118	72102304-998	Provisión y colocación de cañería de desagüe y desengrasador PVC	unid	1,00		
119	72102304-999	Provisión y colocación de pileta acero inoxidable doble bacha con accesorio y grifería, canilla pico móvil	unid	1,00		
		ABERTURAS				
120	72102602-005	Provisión y colocación de ventana metálica tipo reja 1,30x0,50	unid	2,00		

121	72102602-005	Prov. y coloc. puerta placa 0,90x2,10 con marco herrajes y cerraduras	unid	1,00		
		REVOQUE				
122	72101607-006	De pared se sectores afectados	m2	250,00		
		INSTALACION ELECTRICA				
123	72102201-003	Prov y coloc de toma cte para cámara frigorífica	un	2,00		
124	72102201-003	Provi y coloc de toma cte. para frizzer	un	4,00		
125	72102305-003	Provisión y colocación extractor de aire	un	2,00		
126	72131601-001	Prov e instal de llaves para luces	un	5,00		
127	72131601-001	Prov e instal de circuitos independientes para eq informático, cámara frigoríficas, congeladores, AA	unid	5,00		
		ARTEFACTOS LUMINICOS Y EXTRACTOR				
128	72102201-003	Focos de 36W bajo consumo	unid	5,00		
129	72102201-003	Focos de 150W bajo consumo para alumbrado público exterior con fotocélula	unid	25,00		
130	72102305-003	Extractor de aire eléctrico para cocina 30cm de diámetro	unid	2,00		
		SS HH y LAVADERO				
131	72131601-009	Construcción de contrapiso cascote 0,07	m2	34,50		
132	72131601-009	Construcción carpeta base para piso ceramico	m2	34,50		
		PISO				
133	72131601-009	Cerámico Pi5 alto trafico	m2	34,50		
		REVESTIDO				
134	72101607-002	De pared con cerámica 20x30 h=2,00	m2	112,34		
		ARTEFACTO SANITARIO				
135	72102201-003	Prov e instalación de ducha plástica	unid	4,00		
136	72102304-002	Provisión e instalación de cisterna alta	unid	4,00		
137	72102304-002	Prov e inst de canilla para lavamanos	unid	4,00		
138	72102304-002	Provisión e instalación de canilla para pileta para lavar ropa	unid	2,00		
		PINTURA				
139	72131601-012	De puerta de madera	m2	10,68		
140	72102401-002	De pared al aceite de SSHH	m2	50,00		
141	72102401-002	De pared al látex	m2	350,00		
		VARIOS				
142	72102905-001	Relleno y compactación	m3	20,00		

143	72102602-007	Mampara divisoria EUCATEX	m2	21,41		
144	72102602-005	Puerta 0,80x2,10 con herrajes y cerraduras EUCATEX	unid	3,00		
145	72101601-002	Provisión y colocación de cielo raso PVC con soporte metálico	m2	34,50		
146	72102305-002	Prov y coloc de AA de 36.000 BTU	unid	1,00		
147	72102602-005	Enchapado de puerta metálica existente de 1,50x2,10	unid	1,00		
148	72102201-003	Cambio de ubicación de lámpara de luz a los pilares	unid	8,00		
149	72102303-005	Desagote de pozo ciego 1,50x3,00	unid	2,00		
150	72102304-998	Provisión y colocación de cañería para agua pileta panadería	unid	1,00		
151	72101606-001	Provisión y colocación de desagüe pileta	unid	1,00		
152	72131601-004	Construcción de mesada de Hº Aº	ml	3,00		
153	72102304-002	Construcción y colocación doble bacha con grifería	unid	1,00		
154	72102503-001	Provisión y colocación de azulejo h=2,00mts	m2	70,00		
155	72131601-009	Provisión y colocación de piso Pi5 alto trafico	m2	50,00		
156	72131601-009	Construcción de alisada piso cerámica	m2	50,00		
157	72131601-009	Construcción de Contrapiso de cascote 0,07 vereda	m2	90,00		
158	72131601-009	Provisión y colocación de piso baldosan 40x40	m2	235,00		
159	72131601-009	Construcción de Contrapiso de cascote 0,07	m2	268,00		
160	70111713-002	Talud con empastado	m2	95,00		
161	72131601-009	Provisión y colocación de piso calcáreo 30x30	m2	156,00		
162	72131601-009	Construcción de carpeta base de piso	m2	156,00		
163	72101607-005	Zócalo calcáreo	ml	48,00		
TOTAL						***0***