Esc. 1:300
Calle Marcelo Ibarra
Empedrado existente
Calle Rafael Ibarra
N
Detalle de cámara de inspección
Detalle de cámara
Detalle
Canal de desagüe
Empedrado existente
Juana Vda. de Laiva
Calle Mujeres Constituyentes
Estacionamiento
POLIDEPORTIVO
Cordon escondido
63
112,5
113
48
8,5

		LONGITUD 326,2m	Ancho:9 m		_	
Item	**Código**	**Rubros**	**Unidad**	**Cantidad**	**Costo Unitario**	**Costo Total**
1		Movimiento de suelo: Apertura de caja y desalijo de Materiales sobrantes	**m2**	2095,00		
2		Empedrado de piedra tipo arenisca sobre tierra roja	**m2**	1680,00		
3		Cordón cuneta de hormigón 1:3:3 de 0,60 cm. E=15 cm	**ml**	359,00		
4		Bade de Hormigón de 1,20 m	**ml**	27,00		
5		Adecuación de cañerías de agua corrientes	Gbl	1,00		
Total Gs.						