Lista de cantidades y precios						
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)						
Puente alcantarilla						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131702-001	Puente Alcantarilla				
1.1		Cartel de obra 1 x 2 m, h:1.50 m	Unid	10		
1.2		Movimiento de suelo y caja para ubicación de tubos y colchón de arena lavada espesor: 20 cms.	Gl.	10		
1.3		Colocación de tubos de Hº Aº (8 tubos) Ø 100 cm. y encalado interior y exterior	Un.	80		
1.4		Construcción de muro de cabecera de piedra bruta colocada, con pantalla de 2 m. de largo en ambos lados	M3	102		
1.5		Construcción loseta Hº ciclópeo entrada y salida de agua	M3	25		
1.6		Relleno y apisonado de alcantarillado con ripio	M3	800		
1.7		Limpieza Final	Gl.	10		
			Precio Total			