LPN N° 11/2017 – Mejoramiento y Reparación de Infraestructuras de Oficinas de la Dirección General del Registro del Estado Civil – Contrato abierto

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		Trabajos Preliminares		
1	72131601-002	Relleno de tierra Gorda y compactación	m3	1
2	72131601-002	Relleno y compactación mecánica	m3	1
3	72131601-002	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	m2	1
4	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	1
5	72131601-002	Excavación para zapatas	m3	1
6	72131601-002	Excavación para cimiento de PBC	m3	1
7	72131601-002	Desmonte manual de tierra , sin acarreo	m3	1
8	72131601-002	Desmonte de contrapiso	m2	1
9	72131601-002	Desmonte de pisos de Hº	m2	1
10	72131601-002	Desmonte de pisos calcáreos	m2	1
11	72131601-002	Desmonte de pisos cerámicos	m2	1
12	72131601-002	Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	m2	1
13	72131601-002	Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	m2	1
14	72131601-002	Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	m2	1
15	72131601-002	Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	m2	1
16	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	m2	1
17	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	m2	1
18	72131601-002	Demolición de pared de ladrillo común de 0,20 cm	m2	1
19	72131601-002	Demolición de revoques deteriorados	m2	1
20	72131601-002	Demolición de azulejos	m2	1
21	72131601-002	Demolición de ladrillejos	m2	1
22	72131601-002	Desmonte de cielorraso de metal desplegado	m2	1
23	72131601-002	Desmonte de cielorraso de PVC	m3	1
24	72131601-002	Desmonte de cielorraso de machimbre	m2	1
25	72131601-002	Sacar zócalos	ml	1
26	72131601-002	Desmonte de lavamanos	Un	1
27	72131601-002	Desmonte de inodoro o silla turca	Un	1
28	72131601-002	Desmonte de cisterna de baño	Un	1
29	72131601-002	Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Un	1
30	72131601-002	Desmonte y recolocación de marcos	Un	1
31	72131601-002	Desmonte de ventanas incluye marco	Un	1
32	72131601-002	Desmonte de techo de bovedilla	m2	1
33	72131601-002	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	m2	1
34	72131601-002	Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	m2	1
35	72131601-002	Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	m2	1
36	72131601-002	Desmonte de canaleta aérea externa	ml	1
37	72131601-002	Desmonte de canaleta embutida aérea	ml	1
38	72131601-002	Desmonte de bajada de chapa o PVC	ml	1

39	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,15 m	m2	1
40	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,20 m	m2	1
41	72131601-002	Abrir vano en pared de 0,30 m	m2	1
42	72131601-002	Tala de tacuaral ancho =1m2	m2	1
43	72131601-002	Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	un	1
44	72131601-002	Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	un	1
45	72131601-002	Desmonte de cañería de agua	ml	1
46	72131601-002	Desmonte de instalación eléctrica existente	ml	1
47	72131601-002	Desmontaje de reja vertical existente -	m2	1
48	72131601-002	Desmontaje de reja horizontal existente	m2	1
49	72131601-002	Montaje de reja vertical existente	m2	1
50	72131601-002	Montaje de reja horizontal existente	m2	1
51	72131601-002	Desmonte de cañería de desagüe existente	ml	1
52	72131601-002	Reposición de cañería de desagüe existente	ml	1
53	72131601-002	Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	m3	1
54	72131601-002	Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	m3	1
55	72131601-002	Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Un	1
56	72131601-002	Limpieza e impermeabilización de tanque superior de Hormigón Armado de 30 mil litros	Un	1
57	72131601-002	Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra	Un	1
		Albañilería		
58	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	m2	1
59	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	m2	1
60	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	m2	1
61	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	m2	1
62	72131601-005	Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	m2	1
63	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	m2	1
64	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	m2	1
65	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	m2	1
66	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	m2	1
67	72131601-005	Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	ml	1
68	72131601-005	Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería	ml	1
69	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	m2	1
70	72131601-005	Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	ml	1
71	72131601-005	Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	ml	1
72	72131601-005	Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelon, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	ml	1
		Cimientos		
73	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	m3	1
74	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	m3	1

		Cielorrasos		
75	72101601-002	Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	m2	1
76	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	1
77	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	m2	1
78	72101601-002	De machimbre con armazón de madera	m2	1
		Estructuras de HºAª		
79	72131601-004	Viga encadenado superior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml	1
80	72131601-004	Viga encadenado superior de HºAº 13x30 bajo pared 0,15 m	ml	1
81	72131601-004	Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml	1
82	72131601-004	Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	ml	1
83	72131601-004	Viga superior de Hormigón Armado	m3	1
84	72131601-004	Viga inferior de Hormigón Armado	m3	1
85	72131601-004	Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	m3	1
86	72131601-004	Zapatas	m3	1
87	72131601-004	Pilares	m3	1
88	72131601-004	Escaleras	m3	1
89	72131601-004	Losa	m3	1
90	72131601-004	Hormigón masa F.C.K 180	m3	1
91	72131601-004	Losa RAP alivianado	m2	1
92	72131601-004	Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	m2	1
93	72131601-004	Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	m2	1
94	72131601-004	Pantalla de H°A° terminación a la vista, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	m2	1
95	72131601-004	Pantalla de H°A° terminación a la vista, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 15 cm	m2	1
		Dinteles		
96	72131601-004	De hormigón prefabricado	ml	1
		Revoques		
97	72131601-008	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	m2	1
98	72131601-008	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	m2	1
99	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	m2	1
100	72131601-008	Reparación de pared revocada para repintado - lijado	m2	1
101	72131601-008	Revoque de arista o canto	ml	1
102	72131601-008	Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	ml	1
103	72131601-008	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	ml	1
104	72131601-008	Revoque de goterón en alero o borde de losa	ml	1
		Aislaciones		
105	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	ml	1
106	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo	ml	1

		(1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m		
107	72131601-006	Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	m2	1
108	72131601-006	Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	m2	1
109	72131601-006	Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	m2	1
110	72131601-006	Aislación con membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	m2	1
111	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	m2	1
112	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	m2	1
113	72131601-006	Provisión y colocación Membrana elástica líquida acrílica impermeable líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas y tela de fibras	m2	1
114	72131601-006	Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	ml	1
115	72131601-006	Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Un	1
116	72131601-006	Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	m2	1
		Contrapiso de Hº de cascote		
117	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	m2	1
118	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	1
119	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	1
120	72131601-009	Contrapiso de Hº	m2	1
		Pisos		
121	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	1
122	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	m3	1
123	72131601-009	Provisión y colocación de piso Calcáreo	m2	1
124	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI 4 c/ carpeta	m2	1
125	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI5 Alto Trafico c/con carpeta	m2	1
126	72131601-009	Provisión y colocación de alfombra de alto trafico color unificado	m2	1
127	72131601-009	Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	m2	1
128	72131601-009	Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	m2	1
129	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	m2	1
130	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	m2	1

131	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, riego e imprimación, compactación mecánica	m2	1
132	72131601-009	Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4") - Ancho. aprox: 1,20 mts	un	1
133	72131601-009	Alisada de huellas y contrahuellas de escalera de cemento coloreado con óxido rojo con cantoneras de hierro áng. (1 1/4") - Ancho. aprox.: 1,20 mts	un	1
		Revestidos		
134	72102508-003	Provisión y colocación de azulejos sobre base previa	m2	1
135	72102508-004	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml	1
136	72102508-005	Provisión y colocación de ladrillejos	m2	1
137	72102508-006	Provisión y colocación de guarda decorativa	ml	1
		Zócalos		
138	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Cerámicos	ml	1
139	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Calcáreos	ml	1
140	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos vinilico	ml	1
141	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de madera	ml	1
142	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de Alfombra	ml	1
		Pintura		
143	72131601-012	Enduido interior de paredes	m2	1
144	72131601-012	De paredes al aceite / sintético	m2	1
145	72131601-012	De paredes tipo texturado	m2	1
146	72131601-012	De paredes a la cal	m2	1
147	72131601-012	De paredes al látex interior y exterior sin enduido	m2	1
148	72131601-012	De paredes interior al látex con enduido	m2	1
149	72131601-012	De paredes exterior al látex con enduido	m2	1
150	72131601-012	De cielorraso a la cal	m2	1
151	72131601-012	De cielorraso al látex con enduido	m2	1
152	72131601-012	De cielorrasos al látex sin enduido	m2	1
153	72131601-012	De cielorraso de bovedilla a la cal	m2	1
154	72131601-012	De cielorraso de bovedilla al látex	m2	1
155	72131601-012	De placas de yeso al látex	m2	1
156	72131601-012	De tejuelon y maderamen al barniz	m2	1
157	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	1
158	72131601-012	De abert. de madera con barniz	m2	1
159	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	m2	1
160	72131601-012	De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	m2	1
161	72131601-012	Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	m2	1
162	72131601-012	Limpieza de piedra con acido muriático	m2	1
163	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	m2	1
164	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	ml	1
		Carpinterías de madera		
165	72102601-001	Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	un	1
166	72102601-001	Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	un	1

		incluye herrajes y cerradura llave chica		
167	72102601-001	Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	un	1
168	72102601-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	un	1
169	72102601-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	un	1
170	72102601-001	Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Un	1
171	72102601-001	Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2"x6" para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Un	1
172	72102601-001	Provisión y colocación de marco recto de madera de 2"x6" para ventana de 1.20 x 1,50 m	Un	1
173	72102601-001	Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Un	1
174	72102601-001	Ajuste de puertas de madera y colocación con cerraduras llave chica	Un	1
175	72102601-001	Provisión y colocación de contramarco de madera	ml	1
		Mamparas		
176	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	m2	1
177	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	m2	1
178	72102602-007	Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	m2	1
179	72102602-007	Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Un	1
180	72102602-007	Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	m2	1
181	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	m2	1
182	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana ciega de 3 mm	m2	1
183	72102602-007	Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro	Un	1
184	72102602-007	Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro	Un	1
185	72102602-007	Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Un	1
186	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	m2	1
187	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	m2	1
188	72102602-007	Provisión y colocación Cerradura doble traba para	un	1

		puertas de seguridad		
		Carpinterías de hierro		
189	72102601-001	Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	Un	1
190	72102601-001	Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	un	1
191	72102601-001	Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega	un	1
192	72102601-001	Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Un	1
193	72102601-001	Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	un	1
194	72102601-001	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Un	1
195	72102601-001	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Un	1
196	72102601-001	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	un	1
197	72102601-001	Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	un	1
198	72102601-001	Provisión y colocación de Baranda (caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	ml	1
199	72102601-001	Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 1,00 m con marco y cerradura tipo cilindro	Un	1
200	72102601-001	Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	m2	1
201	72102601-001	Provisión y colocación de baranda metálica para escalera sencilla	ml	1
202	72102601-001	Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Un	1
203	72102601-001	Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Un	1
204	72102601-001	Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	m2	1
205	72102601-001	Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	m2	1
206	72102601-001	Provisión y colocación de puerta trampa tipo reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm para acceso p/ mantenimiento de equipos eléctricos en rejas horizontales c/ bisagras y soldaduras de seguridad - 0,60 x 0,60 en techo	un	1
207	72102601-001	Desmonte, modificación, reacondicionamiento y	un	1

		colocación de puerta o ventana tipo balancín		
208	72102601-001	Desmonte, modificación y recolocación de ventanas/puertas tipo balancín	un	1
		Techos		
209	72131601-007	Provisión y colocación de chapas galvanizadas y translucidas sobre estructura metálica existente	m2	1
210	72131601-007	Provisión y colocación de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	m2	1
211	72131601-007	Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	m2	1
212	72131601-007	Provisión y colocación de tejas sobre tejuelon existente	m2	1
213	72131601-007	Desmonte y reposición de cobertura de chapa metálica Nº 24	m2	1
214	72131601-007	Provisión y colocación de chapa traslucida sobre estructura metálica existente	m2	1
215	72131601-007	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml	1
216	72131601-007	Provisión y colocación de chapas galvanizadas Ondulada Nº 24 y aislante térmico con doble aluminio 10 mm	m2	1
217	72131601-007	Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	m2	1
218	72131601-007	Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	m2	1
219	72131601-007	Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	m2	1
220	72131601-007	Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	m2	1
221	72131601-007	Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas y cobertura de chapa de zinc trapezoidal Nº 24	m2	1
		Canaletas y Bajadas		
222	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de chapa N º 24	ml	1
223	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	ml	1
224	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	ml	1
225	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	ml	1
226	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mmC/soporte metálico cada 2 mts.	ml	1
		Parasoles		
227	72131601-007	Provisión y colocación de parasoles de Hº Aº prefabricado de 15x30 x4000	un	1
228	72131601-007	Provisión y colocación de parasoles metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	un	1
		Instalaciones Sanitarias, Hidráulicas y Pluviales externas		
		Desagüe Cloacal		
229	72102304-007	Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	un	1
230	72102304-007	Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa	un	1

		roscadle		
231	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm	ml	1
232	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm	ml	1
233	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm	ml	1
234	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada	ml	1
235	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm -Enterrada	ml	1
236	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml	1
237	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml	1
238	72102304-007	Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	ml	1
239	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Un	1
240	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	un	1
241	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	un	1
242	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	un	1
243	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	un	1
244	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	un	1
245	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	un	1
246	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	un	1
247	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Un	1
248	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Un	1
249	72102304-007	Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	un	1
250	72102304-007	Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m	un	1
251	72102304-007	Reparación interior de registros 40x40 - Revoque y paredes	un	1
252	72102304-007	Reparación interior de registros 60x60 - Revoque y paredes	un	1
253	72102304-007	Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00	un	1
254	72102304-007	Limpieza de cañerías de desagüe sanitario y/o pluvial	ml	1
255	72102304-007	Desagote y limpieza de cámara séptica - Dim. Aprox.: 2,00 x 2,50 x 2,50 con camión Atmosférico	un	1
256	72102304-007	Desagote y limpieza de pozo ciego - Dim. Aprox - 3,00 x 3,00 x 3,00 con camión Atmosférico	un	1
		Desagüe Pluvial		

257	72102304-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Un	1
258	72102304-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Un	1
259	72102304-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Un	1
260	72102304-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	ml	1
261	72102304-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	ml	1
262	72102304-005	Construcción Cuenca Pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	ml	1
		Instalación Agua Corriente		
263	72131601-011	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2"	ml	1
264	72131601-011	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1" 1/4	ml	1
265	72131601-011	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1"	ml	1
266	72131601-011	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4"	ml	1
267	72131601-011	Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2"	ml	1
268	72131601-011	Provisión y colocación cañería PVC multicapa y accesorios para agua fría interior de baño completo - Incluye llaves de pasos de 1/2" y 3/4" metálicas cromadas con campana línea clásica /Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	un	1
269	72131601-011	Instalación agua corriente fría de 1/2" para pileta de cocina - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Un	1
270	72131601-011	Instalación agua corriente fría de 1/2" para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Un	1
		Provisión y Colocación de Artefactos Sanitarios y Griferías metálicas		
271	72102304-002	Instalación en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Un	1
272	72102304-002	Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1" 1/4	Un	1
273	72102304-002	Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1"	Un	1
274	72102304-002	Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4" con campana	Un	1
275	72102304-002	Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2" con campana	Un	1
276	72102304-002	Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4"	Un	1
277	72102304-002	Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2" para lavatorio	Un	1
278	72102304-002	Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2" para pileta	Un	1
279	72102304-002	Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2" para cocina	Un	1
280	72102304-002	Reposición de válvulas de canillas en Gral.	Un	1
281	72102304-002	Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	Un	1

282	72102304-002	Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	Un	1
283	72102304-002	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Un	1
284	72102304-002	Provisión y colocación de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	un	1
285	72102304-002	Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Un	1
286	72102304-002	Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Un	1
287	72102304-002	Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	Un	1
288	72102304-002	Provisión y colocación de cisterna plástica - Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Un	1
289	72102304-002	Provisión y colocación de lavatorio chico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2", tarugos y accesorios	Un	1
290	72102304-002	Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Un	1
291	72102304-002	Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Un	1
292	72102304-002	Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1" 1/4 anti vandalismo	un	1
293	72102304-002	Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	un	1
294	72102304-002	Reposición de tapa plástica para inodoro	Un	1
295	72102304-002	Provisión y colocación de ducha eléctrica	Un	1
296	72102304-002	Provisión y colocación de ducha simple PVC	Un	1
297	72102304-002	Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2" metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Un	1
298	72102304-002	Provisión y colocación de perchero de loza	Un	1
299	72102304-002	Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	Un	1
300	72102304-002	Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Un	1
301	72102304-002	Provisión y colocación de porta papel de losas	Un	1
302	72102304-002	Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de bronce de 1/2, sopapa y accesorios	Un	1
303	72102304-002	Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de bronce de 1/2, sopapa y accesorios	Un	1
304	72102304-002	Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Un	1
305	72102304-002	Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Un	1
		Instalación Contra incendio		
306	92101603-001	Provisión y colocación Cañería HºGº de 2" 1/2" combate contra incendio	ml	1

307	92101603-001	Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 2"1/2 y manguera con pico rociador	un	1
308	92101603-001	Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 2"1/2	un	1
309	92101603-001	Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	un	1
310	92101603-001	Provisión y colocación Detector de Humo calor	un	1
311	92101603-001	Provisión y colocación de mangueras de 30 mts con rociador pico de bronce para combate contra incendio	un	1
		Instalación eléctrica		
312	72102201-010	Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	Un	1
313	72102201-010	Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	Un	1
314	72102201-010	Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	ml	1
315	72102201-010	Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	ml	1
316	72102201-010	Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	ml	1
317	72102201-010	Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8", cemento y arena lavada	ml	1
318	72102201-010	Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8", cemento y arena lavada	ml	1
319	72102201-010	Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	Un	1
320	72102201-010	Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Un	1
321	72102201-010	Instalación de bocas tomas trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 "Tipo F" de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo tipo toma trifásico, pico tipo toma trifásico con tierra	Un	1
322	72102201-010	Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	un	1
323	72102201-010	Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Un	1
324	72102201-010	Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Un	1
325	72102201-010	Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	un	1
326	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	un	1
327	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 24	un	1

		agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina		
328	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	un	1
329	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	un	1
330	72102201-010	Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	un	1
331	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	un	1
332	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	un	1
333	72102201-010	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	un	1
334	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	un	1
335	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	1
336	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	1
337	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	un	1
338	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	un	1
339	72102201-010	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	un	1
340	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	ml	1
341	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	ml	1
342	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	ml	1
343	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	un	1
344	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	un	1
345	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	un	1
346	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	un	1
347	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	un	1
348	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	un	1
349	72102201-010	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	un	1
350	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1" embutidos	ml	1
351	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4" embutidos	ml	1
352	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8" embutidos	ml	1
353	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2" embutidos	ml	1
354	72102201-010	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" embutidos	ml	1
355	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" embutidos	ml	1
356	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" embutidos	ml	1
357	72102201-010	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	ml	1

358	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	ml	1
359	72102201-010	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	ml	1
360	72102201-010	Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	ml	1
361	72102201-010	Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	ml	1
362	72102201-010	Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	ml	1
363	72102201-010	Provisión y colocación de cable cordón 2x1	ml	1
364	72102201-010	Provisión y colocación de cable cordón 2x2	ml	1
365	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 25 mm	ml	1
366	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 16 mm2	ml	1
367	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 10 mm2	ml	1
368	72102201-010	Provisión y colocación de cable de 6 mm2	ml	1
369	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 4mm2	ml	1
370	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 2mm2	ml	1
371	72102201-010	Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	ml	1
372	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	ml	1
373	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	ml	1
374	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	ml	1
375	72102201-010	Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	ml	1
376	72102201-010	Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	un	1
377	72102201-010	Provisión y colocación de Tomas tipo trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 "Tipo F" de 16 A	un	1
378	72102201-010	Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	un	1
379	72102201-010	Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Un	1
380	72102201-010	Provisión y colocación de tapas ciegas	Un	1
381	72102201-010	Provisión y colocación de fotocélula	Un	1
382	72102201-010	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	Un	1
383	72102201-010	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Un	1
384	72102201-010	Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	un	1
385	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Un	1
386	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Un	1
387	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Un	1
388	72102201-010	Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta	Un	1

		foco cerámico		
389	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Un	1
390	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Un	1
391	72102201-010	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Un	1
392	72102201-010	Mantenimiento y readecuación de tablero eléctrico - Desmonte general de llaves, verificación de estado de TM y cableado, restauración de caja - adecuación y equilibrio de cargas - montaje - MANO DE OBRA	un	1
393	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	ml	1
394	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	ml	1
395	72102201-010	Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	ml	1
396	72102201-010	Mantenimiento de ventiladores de techo	Un	1
397	72102201-010	Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	un	1
398	72102201-010	Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	un	1
399	72102201-010	Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	un	1
400	72102201-010	Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	un	1
401	72102201-010	Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	un	1
402	72102201-010	Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	un	1
403	72102201-010	Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	un	1
404	72102201-010	Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	un	1
405	72102201-010	Provisión de controles p/ motor	un	1
406	72102201-010	Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	un	1
407	72102201-010	Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	un	1
408	72102201-010	Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	ml	1
409	72102201-010	Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	un	1
410	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	un	1
411	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	un	1
412	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	un	1
413	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	un	1
414	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	un	1
415	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	un	1
416	72102201-010	Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	un	1
417	72102201-010	Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	un	1
418	72102201-010	Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	un	1

419	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	un	1
420	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	un	1
421	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	un	1
422	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	un	1
423	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	un	1
424	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	un	1
425	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	un	1
426	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	un	1
427	72102201-010	Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	un	1
428	72102201-010	Conector dentado	un	1
429	72102201-010	Aislador pimentón	un	1
430	72102201-010	Grampa p/ electroducto ext.	un	1
431	72102201-010	Instalación de bocas para teléfono y computadoras incluye cajas caños cables tomas especiales embutidas	un	1
		Vidrios		
432	72154021-001	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm	m2	1
433	72154021-001	Provisión y colocación de vidrio de 5 mm	m2	1
434	72154021-001	Provisión y colocación de vidrio de 6 mm	m2	1
435	72154021-001	Provisión y colocación de vidrio de 8 mm	m2	1
436	72154021-001	Provisión y colocación de vidrio de 10 mm	m2	1
437	72154021-001	Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	1
438	72154021-001	Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	1
439	72154021-001	Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	1
440	72154021-001	Polarizado de vidrios	m2	1
441	72154021-001	Provisión y colocación de espejo	m2	1
442	72154021-001	Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado	Un	1
443	72154021-001	Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	m2	1
444	72154021-001	Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	1
445	72154021-001	Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro	m2	1

		y/o bronce y/o gris		
446	72154021-001	Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	1
447	72154021-001	Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	1
448	72154021-001	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	Un	1
449	72154021-001	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	Un	1
450	72154021-001	Cambio de manijas para ventanas	Un	1
451	72154021-001	Cambio de tiradores para ventana	Un	1
452	72154021-001	Cambio de pasadores para ventana	Un	1
453	72154021-001	Cambio de manijon	Un	1
454	72154021-001	Cambio de freno hidráulico	Un	1
455	72154021-001	Ajuste de herrajes	Un	1
456	72154021-001	Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	m2	1
		Varios		
457	72131601-002	Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	m2	1
458	72101703-007	Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	ml	1
459	72101703-006	Retensado de tejido de alambre	m2	1
460	72101703-006	Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2", soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	un	1
461	72101703-006	Reparación de tejido alambre	m2	1
462	72101703-006	Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	ml	1
463	72101703-006	Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	ml	1
464	72101703-006	Provisión e instalación de pasarela metálica de 0,70m de ancho, con estructura de viguetas perfil C12 doble de 2mm de espesor, piso de metal expandido de 3mm con malla de 1 1/4, barandas laterales de 0,90 de altura c/ tubos horizontales c/ 30cm y parantes c/ 2,50m Ø50mm soldadas y amuradas a mampostería existente	ml	1
465	72101703-007	Provisión y colocación de portón para uso vehicular de dos hojas de 3,00 m de ancho, caño 40x40 alambre tejido externo Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m incluye soporte caños metálicos soporte del portón y porta candados	Un	1
466	72101703-007	Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado de 5.60 m de 3" de diámetro, incluye dados de HªAª para fundaciones, viga cadena inferior de 15x20 cm, tensores,	ml	1

		abrazaderas. Alambre tejido Nº 10 malla 0,05 my coronamiento de seguridad tipo concertina de 30 cm de diam. a cuchillas en doble hilera		
467	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de Hormigón, azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla metálica móvil	Un	1
468	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito, con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil	Un	1
		MOVIMIENTO DE SUELO		
469	72131601-002	Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	ml	1
470	72131601-002	Relleno y compactación manual	m3	1
471	72131601-002	Relleno y compactación manual - Mano de Obra	m3	1
472	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	ml	1