MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Entubamiento con cabeceras de piedra
UBICACIÓN: Colonia Procopio

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
	Trabajos preliminares				
4.1	Replanteo y marcación	gl	1,00		
	Entubamiento				
4.2	Excavación para cabeceras y tubos	m3	54,00		
43	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras	m3	38,40		
4.4	Colocación de tubos de H°A° de 1.00 m diámetro	un	30,00		
4.5	Relleno y compactación de tierra	m3	64,00		
4.6	Limpieza final	gl	1,00		
			Total general Gs.		

Son Guaranies: