OBRA: Reparaciones varias de Infraestructura de la Penitenciaria Regional de Emboscada Antigua

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

PABELLON A - PLANTA BAJA-ALTA

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P. TOTAL (IVA INCLUIDO)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72103003-001	Demolicion de azulejos existentes en SS.HH. de Guardia.	m2	21,00		
2	72103003-001	Demolicion de revoque existente en sectores averiados	m2	80,00		
		REVOQUE				
3	72131601-008	Reposicion de revoque en sectores averiados	m2	80,00		
		SANITARIO				
4	72102503-001	Provision y colocacion de azulejos en SS.HH. de Guardia	m2	21,00		
5	72131601-011	Provision y colocacion de canilla en lavamanos de	un.	44,00		
6	72131601-011	Provision y colocacion de duchas PVC para agua fria	un.	44,00		
7	72131601-011	Reparacion de ducto en SS.HH.	m2	5,00		
8	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de PVC para agua fria en sectores averiados	ml	20,00		
9	72131601-011	Provision y colocacion de boyas para accionamiento automatico de la bomba para cargado de reservorio de agua superior	un.	2,00		
10	72102304-002	Reposicion de cañeria de alimentacion de PVC de 2 1/2´´	un.	35,00		
11	72102304-002	Provision y colocacion de caño PVC 100mm para desague cloacal (bajada)	ml	42,00		
12	72102304-002	Provision y colocacion de caño PVC 150mm para desague cloacal (ramal colector)	ml	20,00		
13	72131601-011	Provision y colocacion de cisterna baja en SS.HH. Guardia	un.	2,00		
14	72131601-011	Sustitucion de canilla de lavamanos en SS.HH. Guardia	un.	2,00		
15	72102304-003	Reparacion y limpieza de registro cloacal de 0.60x0.60 con provision de tapa de hormigon armado	un.	12,00		
		PISOS				
16	72131601-009	Reparacion de alisada de piso con mortero y terminacion con oxido rojo en zonas averiadas	m2	80,00		
		TECHO				
17	72131601-007	Sustitucion de chapas de zinc y translucido techo de estructura metalica en zonas averiadas	m2	35,00		
18	72131601-007	Sustitucion de canaleta desarrollo 33cm para desague pluvial de techo	ml	72,00		
		INSTALACION ELECTRICA				
19	72102201-003	Instalacion de boca de luces en celdas, (incluye cableado en elctroducto existente y llave de luz)	un	88,00		
20	72102201-003	y SS.HH. comandado desde tablero seccional (incluye cableado en electroducto existente y llave de luz)	un	22,00		
21	72102201-003	schuko, (incluye cableado en elctroducto existente en celdas)	un	88,00		
22	72102201-003	Instalacion de toma corriente especial tipo schuko en celdas, (incluye cableado y conexión a tierra)	un	88,00		
23	72102201-003	Provision y colocacion de lamparas de bajo consumo de 32watts y portalamparas para celdas	un.	88,00		
24	72102201-003	Provision y colocacion de lamparas de bajo consumo de 105watts y portalamparas para galeria, escalera y SS.HH.	un.	22,00		
25	72102201-003	Reacondicionamiento completo de tablero seccional existente,(incluye cableado y provision y colocacion de llaves termomagneticas por circuitos según carga instalada)	un.	2,00		
		PINTURA				

26	72131601-012	Pintura en pared al agua en interior de celdas y galeria	m2	1000,00		
27	72131601-012	Pintura en pared al aceite en SS.HH. de celdas	m2	440,00		
28	72131601-012	Pintura sintetica de aberturas en general	m2	150,00		
29	72131601-012	Pintura siliconada en pared exterior con ladrillo visto con tratamiento previo	m2	450,00		
30	72131601-012	Pintura latex en pared exterior (zonas revocadas)	m2	150,00		
31	72131601-012	Pintura esmalte sintetico en canaleta exterior	ml	73,00		
EXTERIOR						
		INSTALACION ELECTRICA				
32	72102201-003	Provision y colocacion de reflectores de 400W de mercurio halogenado con llave	un.	6,00		
33	72102201-003	Reacondicionamiento y puesta en funcionamiento del equipo generador de corriente electrica. Incluye provision de baterias y mantenimiento general (cambio de aceite, filtro de aceite, limpieza de tanque de combustible, radiador, megado de motor y verificacion de rulemanes)	un	1,00		
		SANITARIO				
34	72131601-011	Provision y colocacion de caño PVC 150mm para desague cloacal (ramal colector exterior)	un.	50,00		
COMEDOR						
		INSTALACION ELECTRICA				
35	72102201-003	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40	un	12,00		
		PINTURA				
36	72131601-012	Pintura en pared al agua en interior y exterior .	m2	590,70		
37	72131601-012	Pintura sintetica de aberturas en general	m2	58,40		
38	72131601-012	Pintura esmalte sintetico en canaleta exterior	ml	107,00		
		SANITARIO				
39	72131601-011	Provision y colocacion de canilla de 1/2"en lavam	un.	1,00		
40	72131601-011	Provision y colocacion de canilla de 1/2" pico mov	un.	1,00		
PABELLON NUEVO - PLANTA BAJA-ALTA						
		TRABAJOS PRELIMINARES				
41	72103003-001	Demolicion de revoque existente en sectores averiados	m2	100,00		
		REVOQUE				
42	72131601-008	Reposicion de revoque en sectores averiados	m2	100,00		
		PISO				
43	72131601-009	Reparacion de alisada de piso con mortero y terminacion con oxido rojo en zonas averiadas	m2	100,00		
		PINTURA				
44	72131601-012	Pintura en pared al agua en interior de celdas, galeria y guardia	m2	1000,00		
45	72131601-012	Pintura en pared al aceite en SS.HH. de celdas y guardia	m2	500,00		
46	72131601-012	Pintura sintetica de aberturas en general	m2	150,00		
47	72131601-012	Pintura esmalte sintetico en canaleta exterior	ml	107,00		
		TECHO				
48	72131601-007	Sustitucion de chapas de zinc y translucido techo de estructura metalica en zonas averiadas	m2	50,00		
49	72131601-007	Sustitucion de canaleta desarrollo 33cm para desague pluvial de techo	ml	72,00		
		SANITARIO				
50	72131601-011	Provision y colocacion de canilla en lavamanos de SS.HH. de celdas	un.	56,00		
51	72131601-011	Sustitucion de canilla de lavamanos en SS.HH. Guardia	un.	2,00		
52	72131601-011	Provision y colocacion de duchas PVC para agua fria	un.	60,00		
53	72102304-002	Provision y colocacion de cañeria de PVC para agua fria en sectores averiados	ml	30,00		
54	72102304-002	Reposicion de cañeria de alimentacion de PVC de 2 1/2´´	un.	40,00		
55	72102304-002	Provision y colocacion de caño PVC 100mm para desague cloacal (bajada)	ml	45,00		
56	72102304-002	Provision y colocacion de caño PVC 150mm para desague cloacal (ramal colector)	ml	30,00		
57	72131601-011	Provision y colocacion de cisterna baja en SS.HH. Guardia	un.	2,00		
58	72102304-003	Reparacion y limpieza de registro cloacal de 0.60x0.60 con provision de tapa de hormigon armado	un.	14,00		

		INSTALACION ELECTRICA				
59	72102201-003	cableado en electroducto existente y llave de luz)	un	112,00		
60	72102201-003	guardia, (incluye cableado en electroducto existente y llave de luz)	un	4,00		
61	72102201-003	Instalacion de boca de luces en galeria, escalera. Comandado desde tablero seccional (incluye cableado en electroducto existente)	un	22,00		
62	72102201-003	schuko, (incluye cableado en electroducto existente en celdas)	un	112,00		
63	72102201-003	Instalacion de toma corriente especial tipo schuko en celdas, (incluye cableado y conexión a tierra)	un	112,00		
64	72102201-003	Provision y colocacion de lamparas de bajo consumo de 32watts y portalamparas para celdas	un.	112,00		
65	72102201-003	Provision y colocacion de lamparas de bajo consumo de 32watts y portalamparas para caseta de guardia	un.	4,00		
66	72102201-003	Provision y colocacion de lamparas de bajo consumo de 105watts y portalamparas para galeria y escalera.	un.	22,00		
67	72102201-003	Reacondicionamiento completo de tablero seccional existente,(incluye cableado y provision y colocacion de llaves termomagneticas por circuitos según carga instalada)	un.	2,00		
EXTERIOR						
		PINTURA				
68	72131601-012	Pintura latex en pared exterior (Zonas revocadas)	m2	500,00		
69	72131601-012	Pintura esmalte sintetico en canaleta exterior	m2	72,00		
		SANITARIO				
70	72102304-002	Provision y colocacion de caño PVC 150mm para desague cloacal (ramal colector exterior)	un.	50,00		
71	72102303-005	Desagote de pozo ciego y camaras digestoras y limpieza de los residuos solidos existentes (81 m3 = 81.000 ltrs.)	un	1,00		
		INSTALACION ELECTRICA				
72	72102201-003	Provision y colocacion de reflectores de 400W , incluye cableado con las secciones de los conductores correspondientes a los artefactos luminicos mencionados	un.	6,00		
TOTAL						