MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA

Alto Paraná – Paraguay
Cel.: 0983.137.700

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS					
Item	**codigo de catalogo**	**descripción**	**cantidad**	**unidad**	**total item 1**
1	**70131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado**	**1**	**gl**	
Sub item	**trabajos a ejecutar**	**Cantidad**	**unidad**	**precio unitario**	**Precio Total**
1.1	Limpieza de franja de dominio	1.681	m2		
1.2	Provision y colocacion de cartel de obras	1	gl		
1.3	Movimiento de suelos y desmonte	54	m3		
1.4	Terraplén hasta 20 cm de esp.	308	m3		
1.5	Pavimento Tipo empedrado incluye: 200 ml de cordón cuneta de Ho. más 200 ml de cordón vereda de Hº con compactación y esparcido de Triturada tipo 6ta	1.500	m2		
1.6	Limpieza Final	1	gl		

PLANO


N
CALLE LIBERTAD
200.00
PREFECTURA
CALLE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
8.00
7.00
CORDON PIEDRA U H°
CORTE
ARENA O COLCHON DE SUELO DEL LUGAR
SUELO COMPACTADO AMOVEDADO
PEND. 3%
CORDON CUNETA DE HP
PAVIMENTACION PETREA
MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
UBICACION: DISTRITO DE JOSÉ DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO
EMPEDRADO EN CALLE LIBERTAD
BARRIO: CENTRO
SUPERFICIE: 1580 M2
PROFESIONAL: ING. DONALDO ROBERTO MIRAI
PLANTAS DETALLE
LAMINA
1
AGOSTO 2016