Unidad Operativa de Contrataciones

CONCURSO DE OFERTAS Nº 011/14
"SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES"
ID N° 283001

Circular Nº 1

La Unidad Operativa de Contrataciones de la SENAVITAT, de conformidad a lo establecido en las Instrucción a los Oferentes, Numeral 7. Aclaración de los Documentos de la Licitación del Pliego de Bases y Condiciones, cumple en dar respuesta a las siguientes consultas realizadas por oferentes:

CONSULTA 1:
1.19 RACK CERRADO DE PISO 19" DE 32 U 900 mm
"solicitamos que sean aceptado Rack de 19", con 2 (dos) minis ventiladores pero que cumpla a cabalidad con todas las demás especificaciones solicitadas por la convocante."

Respuesta 1: Atenerse a los solicitado en el P.B.C. No se aceptaran 2(dos) mini Ventiladores por los siguientes motivos: los racks cerrados deberán contener equipos que generan calor y teniendo en cuenta las altas temperaturas ambientales que reinan en nuestro país, como así también la ubicación de los mismos no será en un ambiente climatizado y que los equipos que contendrán deben tener buena refrigeración para su optimo desempeño razón por la cual que se solicita 4(cuatro) mini ventiladores turbinados.

CONSULTA 2
1.21. RACK CERRADO DE PISO 19" DE 42 U 1100mm
"En este punto solicitan una puerta de vidrio. Solicitamos que se acepten propuestas con puertas micro perforadas que para este tipo de equipo tiene mejores prestaciones."

Respuesta 2: Atenerse a lo solicitado en el P.B.C. NO se aceptaran puerta Microperforada porque estas dificultan la visión de los leds de los equipos que contiene el mismo, y las puertas de vidrios facilitan la visualización. Sin embargo aclaramos que también se aceptara que el resto del rack sea microperforado, a excepción de la puerta.

Lic. Miguel L. Mora Díaz
DIRECTOR
UOC - SENAVITAT