Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595 294 220-252 I +595 294 220-358

Obra: Construcción de Empedrado, Zona 19

Responsable: Municipalidad de Itauguá

PLANILLA DE PRESUPUESTO Y COMPUTO METRICO

			TOTAL GENERAL M2:		**2893**
Calle Barrio Guyra Campana		**Total m2:**	**1290**		
	Detalles	**Longitud (mts)**	**215**	**Ancho (mts)**	**6**
Nº	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO**	**TOTAL**
1	Levantamiento planimétrico	ml	215	2.907	625.005
2	Nivelación y compactación	ml	215	4.667	1.003.405
3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	430	25.933	11.151.190
4	Colocación de cordones de H°A°	ml	430	9.707	4.174.010
5	Colchón de arena H: 20cm	m3	258	26.600	6.862.800
6	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.290	33.880	43.705.200
7	Compactación de empedrado	m2	1.290	3.303	4.260.870
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.290	4.828	6.228.120
9	Cartel de Obra	gl	1	745.467	745.467
10	Limpieza final	ml	215	2.927	629.305
				SUB TOTAL:	**₲ 79.385.372**
Calle Yvapuru		**Total m2:**	**1022**		
	Detalles	**Longitud (mts)**	**146**	**Ancho (mts)**	**7**
Nº	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO**	**TOTAL**
11	Levantamiento planimétrico	ml	146	2.907	424.422
12	Nivelación y compactación	ml	146	4.667	681.382
13	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	292	25.933	7.572.436
14	Colocación de cordones de H°A°	ml	292	9.707	2.834.444
15	Colchón de arena H: 20cm	m3	204	26.600	5.426.400
16	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	1.022	33.880	34.625.360
17	Compactación de empedrado	m2	1.022	3.303	3.375.666
18	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	1.022	4.828	4.934.216
19	Cartel de Obra	gl	1	745.467	745.467
20	Limpieza final	ml	146	2.927	427.342
				SUB TOTAL:	**₲ 61.047.135**
Calle Mango, Comisión Juan Bosco		**Total m2:**	**350**		
	Detalles	**Longitud (mts)**	**50**	**Ancho (mts)**	**7**
Nº	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO**	**TOTAL**
21	Levantamiento planimétrico	ml	50	2.907	145.350
22	Nivelación y compactación	ml	50	4.667	233.350
23	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	100	25.933	2.593.300
24	Colocación de cordones de H°A°	ml	100	9.707	970.700
25	Colchón de arena H: 20cm	m3	70	26.600	1.862.000
26	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	350	33.880	11.858.000
27	Compactación de empedrado	m2	350	3.303	1.156.050
28	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	350	4.828	1.689.800
29	Cartel de Obra	gl	1	745.467	745.467
30	Limpieza final	ml	50	2.927	146.350
				SUB TOTAL:	**₲ 21.400.367**
Calle 27 de Setiembre, Com. San Vicente		**Total m2:**	**231**		
	Detalles	**Longitud (mts)**	**33**	**Ancho (mts)**	**7**
Nº	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO**	**TOTAL**
31	Levantamiento planimétrico	ml	33	2.907	95.931
32	Nivelación y compactación	ml	33	4.667	154.011
33	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	66	25.933	1.711.578
34	Colocación de cordones de H°A°	ml	66	9.707	640.662
35	Colchón de arena H: 20cm	m3	46	26.600	1.223.600
36	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	231	33.880	7.826.280
37	Compactación de empedrado	m2	231	3.303	762.993
38	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	231	4.828	1.115.268
39	Cartel de Obra	gl	1	745.467	745.467
40	Limpieza final	ml	33	2.927	96.591
				SUB TOTAL:	**₲ 14.372.381**
			TOTAL GENERAL		**₲ 176.205.255**

DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. Mirta Yasmín Olmedo
Reg. M.T.C. Nº 3715 - Directora de Obras