CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2016
"ADQUISICION DE CONTAINERS PARA EL AISP"
ID. 304.600
ADDENDA Nº 01

La DINAC de conformidad al Art. 22, inc, "b" de la Ley Nº 2051/03 y el Art. 40 del Dto. 21909/03, y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Addenda, a fin de **modificar los siguientes puntos de la Nota de Invitación.**

DONDE DICE

5. **Los rubros para esta Contratación Directa corresponden a la partida presupuestaria: 530 –*Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General* que están sujetos a aprobación del Plan Financiero del Ejercicio Fiscal 2016**, *con fuente de financiamiento 30 – Recursos Institucionales*

DEBE DECIR

5. **Los rubros para esta Contratación Directa corresponden a la partida presupuestaria: 530 –*Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General*** del presente ejercicio fiscal, *con fuente de financiamiento 30 – Recursos Institucionales*

7. **Fecha y hora límites para realizar consultas: *hasta el día 12 de abril de 2016, hasta las 13:00 hs.***

17. Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es: *DPTO. DE COMPRAS DIRECTAS/UOC Avda. Mcal. López e/ Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre – 3º Piso.*
De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas vencido el plazo para la presentación de ofertas originalmente establecidas, la Convocante podrá realizar una prórroga de la presentación y apertura según lo estipulado en la Resolución DNCP Nº 805/09 y el artículo 34 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas.
Atención: *Diana Cabrera – Jefa del Dpto. de Compras Directas.*
Dirección: Avenida Mariscal López e/ 22 de Setiembre y Vicepresidente Sánchez.
Número del Piso/Oficina: 3º Piso, Edificio del Ministerio de Defensa Nacional.
Ciudad: Asunción, Paraguay
Código postal: 1752.
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 22 de marzo de 2016
Hora: hasta las 08:30 a.m.

	FECHA	HORA
Fecha y Hora límite para la recepción de sobres establecida	**22/03/2016**	**08:30**
Fecha y Hora límite para la recepción de sobres modificada	**20/04/2016**	**08:30**

18. La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: DPTO. DE COMPRAS DIRECTAS/UOC Avda. Mcal. López e/ Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre – 3º Piso.
Número de Piso/Oficina: 3º Piso, Edificio del Ministerio de Defensa Nacional.
Ciudad: Asunción, Paraguay
Fecha: 22 de marzo de 2016
Hora: hasta las 09:00 a.m.

	FECHA	HORA
Fecha y Hora para la Apertura de sobres establecida	**22/03/2016**	**09:00**
Fecha y Hora para la Apertura de sobres modificada	**20/04/2016**	**09:00**

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. **ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS**

CONTENEDOR TIPO MARITIMO DE 20 PIES	ESPECIFICACIONES
LAGO	5898 mm
ANCHO	2352 mm
ALTURA	2393 mm
VOLUMEN	33.2 m3
CAPACIDAD	28.000 Kg.
ESTRUCTURA GENERAL	Contenedor tipo marítimo de 20 pies de volumen 33.2 m3 con capacidad de 28.000 kg plena carga, de estructura de acero de 2.5 mm de espesor sin orificios de entrada de materiales corrosivos o peligrosos para la carga almacenada.
ESTRUCTURA DE PISO	Sobre la base del piso del contenedor de acero de 2.5 mm se solicita la terminación de piso de plancha de madera terciada de 25 mm de espesor fijada con tornillo auto perforante, con terminación al ras y tratada con aceite de linaza en ambos lados del material, color de la terminación de piso en gris. **Observación:** el contenedor deberá tener alojamiento para doble espada de monta carga de gran capacidad y el piso deberá soportar a plena carga el levantamiento del contenedor sin sufrir deformaciones.
ESTRUCTURA DE PAREDES LATERALES	Plancha plegada de acero de 2.5 mm de espesor unidas por soldadura MIG con 4 rejillas cada panel lateral de 60 x 50 cm con apertura tipo persiana para evitar entrada de lluvia fabricada con chapa 14"
ESTRUCTURA DE PARED FRONTAL Y FONDO	Plancha plegada de acero de 2,5 mm, las chapas van soldadas entre si con soldadura continua a los rieles laterales y pilares esquinero. El panel frontal que seria utilizado como puerta del contenedor deberá contar con doble manija de cierre conjunta de goma para evitar la entrada de agua y doble porta candado de 100mm
ESTRUCTURA DE TECHO	Techo de chapa de acero de 2 mm corrugados horizontalmente en trapecios con pendiente para desagüe pluvial, NO DEBE ACUMULAR AGUA, deberá así mismo de disponer orificio de drenaje en toda la superficie del techo.
TERMINACION EXTERIOR E INTERIOR	Se solicita arenado completo del cuerpo del contenedor a ser controlado por el fiscal designado por la DINAC para luego dar permiso de terminación a ser: aplicar dos manos de anticorrosivo y 2 manos de pintura de terminación Blanco Mate.
MUESTRA	La muestra del contenedor requerido se dispone para visita técnica en la Gerencia Técnica de la DINAC.

OBSERVACION: se establece visita técnica el día Martes 05 de abril del corriente a partir de las 08:00 hs hasta las 14:00 hs. en el Aerop. Int. Silvio Pettirossi – Luque. (La Gcia Técnica expedirá un certificado de visita técnica que deberá ser presentada con la oferta el día de la apertura)-
Los oferentes que no realicen la visita técnica deberán presentar una Declaración Jurada de tener conocimiento del bien requerido por la Institución.

Se remite la presente Addenda, que consta de (02) dos hojas, a todas las empresas invitadas, la cual pasa a formar parte de la misma.

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC