Asunción,23 de octubre del 2017

Señores
Oferentes
PRESENTE

Ref. "LPN N° 01/2017 "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD NSB2A – CON CONTRATO PLURUANUAL" CON ID N° 335.447

ADENDA N° 1

Me dirijo a ustedes, con relación al llamado de referencia en el marco del "**Proyecto de Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos de Alimentos (FOCEM)**", a fin de comunicar que por la presente se modifica algunos puntos detallado a continuación, quedando redactado de la siguiente manera:

1. **SECCIÓN III. ALCANCE DE LA OBRA**

2- Especificaciones Técnicas

Generalidades

DEBE DECIR:

2.7. Techos.

2- 7.1. **De Chapa galvanizada, sobre estructura metálica de chapa plegada.** Se constituirá la estructura metálica con vigas longitudinales de perfiles y correas según se indica en los planos. Las fijaciones de cabriadas a la estructura de hormigón serán mediante insertos metálicos empotrados en la misma estructura de hormigón. La cobertura de techo será de chapa galvanizada trapezoidal y debe considerarse la utilización de las chapas termo acústicas tipo sándwich, con chapa superior N° 20, relleno de poliuretano expandido 40mm y chapa inferior N°26.

2. PASS THROUGH

11. INSTALACION DE SISTEMAS: (ANEXO 9)

DEBE DECIR:

- **PASS THROUGH**

Podrá plantearse otra alternativa de **PASS THROUGH**, siempre que cumpla con las especificaciones técnicas.-

3. EN LA HOJA 37 DEL SICP,PAGINA 157 Y 158 QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIIENTE MANERA:

Item	INSTALACIONES ELECTRICAS	un	cant.
	INSTALACIONES EN MEDIA TENSION		
157	Transformador pedestal 1250 KVA , exclusivo 23/0400 - 0230 kV	un	1
158	Generador cabinado 1250 KVA , diesel , refrigeración , escape , tanque	un	1

4. EN LA HOJA 21 DEL SICP, EN LA PAGINA 317 QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

317	**Artefacto fluorescente** estanco para adosar 2 x 40 W, TIPO LED.-	un	30		

* **Es válida la alternativa de utilizar artefactos de iluminación tipo LED, siempre que se cumpla el nivel luminoso calculado para cada ambiente.**

5. SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION

Punto 9- REQUERIMIENTOS ADICIONALES

Descripción del Método de Trabajo y Cronogramas Específicos

DEBE DECIR:

Para oferentes no domiciliados en la República del Paraguay (personas jurídicas y consorcios), todos los poderes de representación podrán estar apostillados por el país de origen

6. ANEXO III- PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS

2.4 Bombas de Incendio

DEBE DECIR:

Se tiene previsto la instalación de un kit de Incendios provisto de;

- Bomba trifásica de Incendios de 15 HP de Potencia = 1 Un.
- Bomba trifásica de 1 HP, para Jockey = 1 Un.
- Tanque neumático de 100 lts. de capacidad = 1 Un.
- Válvula de 5 vías = 2un.
- Presostatos = 2 Un. (uno de alta y otro de baja presión)
- Manómetros = 2 un.
- Tablero de Comando Eléctrico con Sistemas de Protección y Arranque en estrella triángulo para la Bomba de 15 HP; llaves de corte respectivos de amperaje adecuado.

Las Bombas serán de procedencia Italiana o similar y las llaves de corte serán las fabricadas con licencia europea, americana o de países del MERCOSUR. Se debe considerar el Caudal de 1.000 lts x min y Altura manométrica de 43 mca.

7. Sección I. Datos de la Licitación

IAO 22.1	Para **propósitos de presentación de ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es: Atención: Sub - Unidad Operativa de Contrataciones SUOC – DINCAP Atte. : CP. RAQUEL LANERI - Jefa de la Sub UOC - DINCAP Calle y No.: Nuestra Señora del Carmen Nº 505 esquina Soldado Desconocido Oficina Sub UOC Ciudad: Asunción- Paraguay **La fecha límite para la presentación de ofertas es:** **Fecha 07/11/*2017*** **Hora 09:00*hs***

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

IAO 25.1	La **apertura de ofertas** tendrá lugar en: Calle y No.: Nuestra Señora del Carmen Nº 505 esquina Soldado Desconocido Oficina SUBUOC Ciudad: Asunción **Fecha** ***07/11/2017*** **Hora 09:30** ***hs***

C.P. RAQUEL LANERI
JEFA SUOC- DINCAP