MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Cartel de Obra	un	1,00		
1.2	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	m3	8,60		
1.3	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	m3	45,80		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	13,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Viga de fundacion H° A° 15x30	m	34,10		
3.2	Encadenado H°A° h: 2,10mtrs	m	27,60		
3.3	Viga de H° A° cumbrera	m	7,50		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Muros de elevacion 0,15m a la vista	m2	43,50		
4.2	Muros de elevacion 0,15m comun	m2	7,60		
4.3	Muros de elevacion 0,30m comun a la vista	m2	19,60		
4.4	Muros de elevacion 0,30m comun	m2	7,10		
4.5	Pilar de mamposteria 45x45 c/ 4 varillas de 8 mm	m	7,50		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-006	Aislacion	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
5.1	Aislacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrofugo y pintura asfaltica	m	34,10		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
6	72131601-007	Construccion / Colocacion de techo / tinglado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
6.1	De tejas españolas con tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 2"x6"	m2	81,30		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General

7	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Revoque Interior a dos capas filtrado	m2	21,70		
7.2	Revoque Exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo	m2	10,70		
7.3	Revoque Mocheta	m	39,60		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Contrapiso de Ho de cascote 10cm	m2	58,30		
8.2	Piso de alto trafico calcareo rojo 20x20	m2	58,30		
8.3	Zócalo calcareo rojo 10x30	m	35,90		
8.4	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	35,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Puerta metalica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura	un	1,00		
9.2	Ventanas tipo balancín 150x170 c/ vidrios translucidos de 4mm	un	4,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
10.1	Pintura de Paredes al latex interior y exterior	m2	25,60		
10.2	Pintura latex exterior	m2	10,70		
10.3	Pintura de ladrillo visto silicona	m2	156,60		
10.4	Pintura de techo barniz de tejuelones y sintetico maderamen	m2	82,10		
10.5	Pintura de aberturas sintentico de color	m2	15,30		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Instalación eléctrica: 24 bc sencillas, llaves y bocas de luces; 3 especiales, bocas AA, bocas TF, bocas TV; 1 tablero seccional electrico.	gl	1,00		
11.2	Alimentacion electrica c/ electroducto liso de 3/4 del tablero general al tablero secundario	m	18,00		
11.3	Artefactos electricos: 4 artefacto tipo 3x40 externo c/ reactancia electronica; 2 artefacto tipo 1x40 externo c/ reactancia electronica; 4 ventilador de techo motor pesado	gl	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio**

					General
12	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

2.- Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).