Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal
Teléfono 0526 - 260206 / 260260 - Gral. B. Caballero - Paraguay

PLANILLA DE COMPUTO METRICO – Lote Nº 01/2016 CONSTRUCCION DE SANITARIO Esc. Bas. Nº 2.197 Cristo Rey						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES	Unidad	Cantidad	Costo	Total Gs.
1	**72131601-001**	**Preparacion de la obra**				
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	M2	10,2		
1.2		Replanteo	M2	10,2		
2	**72131601-004**	**cimiento**				
2.1		Excav.y carga de cimiento con PBC (0,3x0,6)	M3	3,55		
2.2		Encadenado de HºAº superir de 0,11x0,27	M3	0,54		
2,3		Relleno y compactacion	M3	1,5		
3	**72131601-005**	**mamposteria**				
3.1		De 0,30 armado con 4 6	M2	5,5		
4	**72131601-006**	**Aislacion**				
4,1		De0,15- Horizontal	M2	8,23		
5	**72131601-005**	**mamposteria**				
5,1		De 0,15 para revocar	M2	23,4		
5,2		De 0,15 visto a una cara con lad. Comun	M2	35,6		
6	**72131601-007**	**Techo**				
6,1		De tejas con tejuelones	M2	17		
7	**72131601-008**	**Revoque**				
7,1		De paredes interior a una capa	M2	80,8		
8	**72131601-009**	**colocacion de pisos y contrapisos**				
8,1		Contrapiso de Hº de cascote	M2	16,6		
8,2		Tipo baldosa calcarea	M2	16,6		
8,3		Guarda obra de alisada de cemento de 0,50	ML	14		
9	**72131601-010**	**Abertura**				
9,1		Puerta tablero de 0,70 x 2,10	UN	2		
9,2		Para boxes enchap.con formica 0,60x1,60	UN	3		
9,3		Ventana tipo balancin	M2	0,48		
9,4		Mocheta de revoque en aberturas	ML	12,5		
9,5		Vidrios dobles	M2	0,48		
10	**72131601-012**	**Pinturas**				
10,1		De paredes a la cal	M2	48,8		
10,2		De aberturas demadera con barniz sintet.	M2	8,5		
10,3		De aberturas metalicas con pintura sintet.	M2	0,48		
10,4		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	35,6		
10,5		De machimbre de madera con barniz	M2	17		
11	**72102503-001**	**azulejos**				
11,1		De azulejos de 0,15x0,15 h=1,20	M2	23		
12	**72102201-9998**	**electrica**				
12,1		Instalacion electrica	GL	1		
12,2		Artefactos electricos	GL	1		

13	**72102304-006**	**instalacion de desague cloacal**				
13,1		Instalacion sanitaria	Gl	1		
13,2		Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	GL	1		
13,3		Camara septica 0,75 x 1,50	UN	1		
13,4		Pozo absorvente 1,50 x 2,50	UN	1		
13,5		Espejo 0,40x0,50	UN	2		
14	**72131601-013**	Limpieza final	gl	1		
TOTAL GENERAL						

PLANILLA DE COMPUTO METRICO
Lote Nº 02/2016 CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESC. BASICA Nº 783 Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES	Unidad	Cantidad	Costo	Total Gs.
1	**72131601-001**	**Preparacion de la obra**				
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	M2	10,2		
1.2		Replanteo	M2	10,2		
2	**72131601-004**	**CIMIENTO**				
2,1		Excav.y carga de cimiento con PBC (0,3x0,6)	M3	3,55		
2,2		Encadenado de HºAº superir de 0,11x0,27	M3	0,54		
2,3		Relleno y compactacion	M3	1,5		
3	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA**				
3,1		De 0,30 armado con 4 6	M2	5,5		
3,2		De 0,15 para revocar	M2	23,4		
3,3		De 0,15 visto a una cara con lad. Comun	M2	35,6		
4	**72131601-005**	**AISLACION**				
4,1		De0,15- Horizontal	M2	8,23		
5	72131601-007	**Techo**				
5,1		De tejas con tejuelones	M2	17		
6	72131601-008	**Revoque**				
6,1		De paredes interior a una capa	M2	80,8		
7	**72131601-009**	**colocacion de pisos y contrapisos**				
7,1		Contrapiso de Hº de cascote	M2	16,6		
7,2		Tipo baldosa calcarea	M2	16,6		
7,3		Guarda obra de alisada de cemento de 0,50	ML	14		

8	**72131601-009**	**ABERTURA**				
8,1		Aberturas de madera				
8,2		Puerta tablero de 0,70 x 2,10	UN	2		
8,3		Para boxes enchap.con formica 0,60x1,60	UN	3		
8,4		Aberturas metalicas				
8,5		Ventana tipo balancin	M2	0,48		
8,6		Alfeicer de ventanas				
8,7		Mocheta de revoque en aberturas	ML	12,5		
8,8		Vidrios dobles	M2	0,48		
9	**72131601-012**	**Pinturas**				
9,1		De paredes a la cal	M2	48,8		
9,2		De aberturas de madera con barniz sintet.	M2	8,5		
9,3		De aberturas metalicas con pintura sintet.	M2	0,48		
9,4		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	35,6		
9,5		De machimbre de madera con barniz	M2	17		
10	**72102503-001**	**AZULEJO**				
10,1		De azulejos de 0,15x0,15 h=1,20	M2	23		
11	**72102201-9998**	**ELECTRICO**				
11,1		Instalación eléctrica	GL	1		
11,2		Artefactos eléctricos	GL	1		
11,3		Tanque de agua colocado con todos sus accesorios	gl	1		
11,4		Motor para poso de agua colocado	gl	1		
12	**72102304-006**	**instalacion de desague cloacal**				
12,1		Instalacion sanitaria	Gl	1		
12,2		Agua corriente-desague cloacal-camara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL	1		
12,3		Camara septica 0,75 x 1,50	UN	1		
12,4		Pozo absorvente 1,50 x 2,50	UN	1		
12,5		Espejo 0,40x0,50	UN	2		
13	**72131601-013**	Limpieza final	gl	1		

Municipalidad Gral. B. Caballero · U.O.C. · Unidad Operativa de Contrataciones

Karen Natalia Colman
Jefa UOC