MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

RUC 80047616-6 - Sta. Rosa del Mbutuy - Caaguazú - Py

Fulgencio Yegros e/ Ángel Piragginy N° 313

ADENDA Nº 01/2019

"MEJORAMIENTO TINGLADO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL MBUTUY"

CONTRATACION DIRECTA (CD) - ID Nº 367499

Santa Rosa del Mbutuy, julio de 2019

Señores
Oferentes
P R E S E N T E

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy, emite esta Adenda, referente a los puntos que se detallan a continuación:

DATOS DEL SICP

DONDE DICE

9- Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde_____ hasta la recepción definitiva:

9.1. Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto_____

9.2. Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto_____

9.3. Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto_____

OBSERVACION: Este punto no se aplica por tratarse de una obra de pequeña envergadura.

DEBE DECIR:

9- Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde la fecha de inicio de la obra hasta la recepción definitiva:

9.1. Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto: 20% del valor del contrato

9.2. Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto: 20% del valor del contrato

9.3. Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto: 20% del valor del contrato

ESPECIFICACIONES TECNICAS (se incluye)

Ítem N°	Especificaciones técnicas
1: **Mejoramiento general de Instalación eléctrica (incluye cableado desde Tablero Gral.)**	Este trabajo comprende: El cableado total y funcionamiento de artefactos lumínicos, previendo llaves TM. Dependientes para cada sector del tinglado. Así también la utilización de cables forrados en todas las instalaciones.
2: **Reposición de canaletas y caños de bajada**	Este trabajo comprende la reposición total de las canaletas, desmantelando totalmente para reparar en forma adecuada. Los caños de bajada serán de caños pvc de 100mm donde irán conectados a registros.
3: **Registros y desagües pluviales**	Se construirán de P.V.C. 100mm. doble con pendiente mínima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de desagüe subterránea. Los registros correspondientes tendrán sus costos

	incluidos en este rubro
4: **Reposición de vidrios y pintura**	Antes de ejecutar el rubro, se procederá a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes serán corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. En el caso de los vidrios, se deberán reparar cuidadosamente y retirar los restos de vidrios que quedan expuestas en las aberturas metálicas.
5: **Piso Alizado (Incluye: cordon , contrapiso y compactacion)**	Este trabajo comprende la preparación de suelo con contrapiso de cascotes bien compactados y posterior carga de mortero con dosificación (1:4) cemento y arena. Después del cargamento se deberá realizar un acabado bien fino.

6: **Piso Baldoson (acceso lateral)**	Primeramente se deberá preparar el suelo bien nivelado respetando las medidas que figuran en el plano, el piso deberá tener un acabado perfecto con bordes en los extremos permitiendo así la protección y buena terminación.
7: **Mejoramiento de Escenario**	Este trabajo comprende el mejoramiento del escenario en los extremos, se realizaran compactaciones y posterior cargas de hormigón para que quede bien nivelado. Así también se implementaran envarillados en las uniones o vértices en los dos lados del escenario.
8: **Piso de hormiogon**	Se realizaran en forma puntuales dicho trabajo, teniendo una terminación o acabado perfecto utilizando el hormigón con dosificación (1:3:4). Se deberán reparar todas las partes convenientes y necesarios dentro del tinglado
9: **Limpieza general**	Comprende la limpieza de todos los trabajos realizados de acuerdo a los rubros de la planilla, así también el retiro de los escombros o

	desechos de la obra.
10: **Cartel de Obra**	El cartel de obra será confeccionado y colocado con todos los detalles de identificación de la obra según se encuentra señalado en el pliego.

Melanio Mercado Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones