MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
PALACIO DE JUSTICIA - CORONEL OVIEDO
OBRAS: REPARACIONES VARIAS 2016
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SUB SUELO 1				
1.1	Provisión y colocación de mamparas de melamina ciegas, con estructuras de aluminio anodizado igual a la existente. Incluye zócalos de aluminio.	m²	16,00	280.000	4.480.000
1.2	Puerta de mampara con cerradura y herrajes.	un	1,00	280.000	280.000
1.3	Pintura acrìlica de paredes Interiores	m²	500,00	16.000	8.000.000
1.4	Pintura acrilica con enduido de tabiques de yeso	m²	295,00	16.000	4.720.000
	Sub-total				17.480.000
2	PLANTA BAJA				
2.1	Pintura acrìlica de paredes interiores	m²	450,00	16.000	7.200.000
2.2	Pintura acrilica con enduido de tabiques de yeso	m²	450,00	16.000	7.200.000
2.3	Reparacion,reposicion y relleno con revoque hidrofugo de ladrillo visto en fachada.	m²	35,00	90.600	3.171.000
2.4	Reparacion y reposicion del manijon puerta de acceso principal	un	4,00	120.000	480.000
	Sub-total				18.051.000
3	PRIMER PISO				
3.1	Provisión y colocación de mamparas de melamina ciegas, con estructuras de aluminio anodizado igual a la existente. Incluye zócalos de aluminio.	m²	95,00	280.000	26.600.000
3.2	Puerta de mampara con cerradura y herrajes.	un	2,00	280.000	560.000
3.3	Mostrador para atencion al publico. Igual a existentes	un	1,00	1.800.000	1.800.000
3.4	Provisión y colocación de toma corriente estabilizado	un	8,00	95.000	760.000
3.5	Provisión e instalación de tomas para telefonos, incluye cableado hasta la central telefónica.	un	3,00	280.000	840.000
3.6	Pintura acrilica de paredes interiores	m²	248,00	16.000	3.968.000
3.7	Pintura acrilica con enduido de tabiques de yeso	m²	170,00	16.000	2.720.000
	Sub-total				37.248.000
4	SEGUNDO PISO				
4.1	Provisión y colocación de mamparas de melamina ciegas, con estructuras de aluminio anodizado igual a la existente. Incluye zócalos de aluminio.	m²	18,00	280.000	5.040.000
4.2	Puerta de mampara con cerradura y herrajes.	un	1,00	280.000	280.000
4.3	Mostrador para atencion al publico. Igual a existentes	un	1,00	1.800.000	1.800.000
4.4	Provisión y colocación de toma corriente estabilizado	un	8,00	95.000	760.000
4.5	Provisión e instalación de tomas para telefonos, incluye cableado hasta la central telefónica.	un	3,00	280.000	840.000
4.6	Provision e instalacion de tomas para red,incluye cableado hasta la central de la planta	un	2,00	280.000	560.000
4.7	Pintura acrilica de paredes interiores	m²	348,00	16.000	5.568.000
4.8	Pintura acrilica con enduido de tabiques de yeso	m²	150,00	16.000	2400000
	Sub-total				17.248.000
5	CAFETERIA				
5.1	Reposicion de lucernario con estructura metalica y cobertura de policarbonato con sistema de vedacion, en cafeteria.	m²	26,25	150.000	3.937.500
	Sub-total				3.937.500

	TOTAL PALACIO DE JUSTICIA CORONEL OVIEDO SIN IVA:				**93.964.500**
	JUZGADO DE PAZ DE CORONEL OVIEDO				
6	**PINTURA EXTERIOR**				
6.1	Pintura acrilica texturada de paredes exteriores	m²	140,00	16.000	2.240.000
6.2	Tratamiento de pared exterior ladrillo comun prensado visto, limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. Incluye muralla perimetral	m²	144,00	16.000	2.304.000
6.3	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona	m²	16,00	16.000	256.000
6.4	Reparacion y pintura sintetica de bancos de madera	m²	4,00	16.000	64.000
6.5	Reparacion y reposicion de ladrillo visto en fachada.	m²	10,00	80.000	800.000
6.6	Esmalte sintetico en estructura de pergolado y portones	m²	6,00	16.000	96.000
6.7	Reparacion de puerta, acceso principal, herrajes y cerraduras	gl	1,00	275.500	275.500
	Sub-total				6.035.500
	TOTAL JUZGADOS DE PAZ				**6.035.500**
	TOTAL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO Y JUZGADOS DE PAZ				**100.000.000**