1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item	codigo de catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
1	**72102802-003**	**Restauracion de aulas**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1.1	Vallado de protección	gl	1,00		
1.2	Envarillado de fisuras (2@10x1,00 c/ 0,30m en "Z")	gl	1,00		
1.3	Pilar de 0,45x0,45 visto pintado (incluye reparación de pilar)	m	3,00		
1.4	Viga de Hormigón (0,20x0,60)	m	15,40		
1.5	Dado de Hormigón Armado de 0,60x 0,20	un	3,00		
1.6	Reparación de muro de ladrillos macisos de 0,15	gl	1,00		
1.7	Techo de teja y tejuelones sobre estructura de madera (nuevo)	m2	162,00		
1.8	Vigas de galeria, tacos y planchuelas (Nuevo)	gl	1,00		
1.9	De Muro de nivelación y contrahuellas	m2	30,00		
1.10	De Muro de ladrillo visto	m2	120,00		
1.11	Contrapiso de hormigón de cascotes (Reconstrucción parcial)	gl	1,00		
1.12	Alisada de cemento	m2	20,00		
1.13	Piso de baldosa calcarea roja nuevo (Reparación parcial)	gl	1,00		
1.14	Zocalo de baldoza calcarea roja nevo (Reparación parcial)	gl	1,00		
1.15	Piso de baldosa calcarea roja en escalones	m2	20,00		
1.16	Guarda obra de alisada de cemento	m2	22,00		
1.17	Escalón de ladrillos alisados	gl	1,00		
1.18	Reparación de pileta de lavado (muro, azulejo, griferias, cañería)	gl	1,00		
1.19	Pizarrón	un	2,00		
1.20	Puerta tablero de 0,90x2,10 (con herrajes y cerraduras)	un	2,00		
1.21	Pintura interior al latex	m2	250,00		
1.22	Pintura exterior al latex	m2	90,00		
1.23	Pintura exterior al sintético (Guarda, nivelación y contrahuellas)	m2	30,00		
1.24	Pintura de aberturas de madera al barniz	m2	15,00		
1.25	Pintura de aberturas de metal con esmalte sintético	m2	6,00		
1.26	Pintura de maderamen y tejuelones al barniz	m2	165,00		
1.27	Pintura de pizarrón	m2	8,00		
1.28	Pintura de canaletas y bajadas	m	49,00		
1.29	Vidrio de aberturas tipo balancín	gl	1,00		
1.30	Canaletas No. 26 desarrollo 33 cm	m	31,00		
1.31	Bajadas	m	18,00		
1.32	Instalación eléctrica (cableado, artefactos, llaves TM, ect)	gl	1,00		
1.33	Limpieza final de obra	gl	1,00		

2.- PLANOS

El plano esta anexada en el icono de planos como ANEXO I en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.