CUADRO DE CARGA – EQUILIBRIO DE CARGAS

DETALLES DE LOS CIRCUITOS	EQUILIBRIO DE CARGAS				POTENCIA
	CIRCUITO	R	S	T	
Tomacorrientes baño	1	400	0	0	400
Tomacorrientes pasillo	2	0	700	0	700
Tomacorriente Crimen organizado	3	0	0	500	500
Tomacorrientes baño	4	400	0	0	400
Tomacorrientes pasillo	5	0	700	0	700
Tomacorriente Crimen organizado	6	0	0	500	500
Tomacorriente Sala de audiencia de ilitos económicos	7	1500	0	0	1850
Tomacorriente delitos económicos	8	0	1850	0	1850
Tomacorriente Secretaría Tribunal de Apelación	9	0	0	1500	1850
Tomacorriente Secretaría tribunal de apelación	10	1500	0	0	1850
Tomacorriente Secretaría Juzgado Ejecutivo Crimen organizado	11	0	1850	0	1850
Tomacorriente Secretaría Juzgado Ejecutivo Crimen organizado	12	1200	0	0	1250
Tomacorriente Sala de audiencia	13	1800	0	0	1850
Tomacorriente Despacho Juzgado de Garantía Delitos Económicos	14	0	1300	0	1300
Tomacorriente Despacho Tribunal Apelación	15	0	0	1300	1300
Tomacorriente Despacho Tribunal Apelación	16	0	0	1300	1300
Tomacorriente Despacho Tribunal Apelación	17	0	1300	0	1300
Tomacorriente pasillo privado	18	0	0	600	600
Tomacorriente Juzgado de Ejecución delitos económicos	19	1300	0	0	1300
Tomacorriente Despacho Tribunal de Sentencia	20	0	1300	0	1300
Tomacorriente Despacho Tribunal de Sentencia	21	0	0	1300	1300
Tomacorriente Despacho Tribunal de Sentencia	22	1300	0	0	1300
Tomacorriente Despacho Tribunal de Sentencia	23	0	1300	0	1300
Tomacorriente Despacho Tribunal de Sentencia	24	0	0	1300	1300
Tomacorriente Despacho Tribunal de Sentencia	25	1300	0	0	1300
Tomacorriente Despacho Tribunal de Sentencia	26	0	1300	0	1300
Tomacorriente Despacho Tribunal de Sentencia	27	0	0	1300	1300
Tomacorriente baños	28	300	0	0	300
Termomagnética oficina de apoyo	29	0	1500	0	1850
Iluminación	30	0	0	1400	1420
Iluminación	31	1400	0	0	1420
Iluminación	32	0	500	0	500
Iluminación	33	0	0	500	500
Iluminación	34	1200	0	0	1200
Iluminación	35	0	1200	0	1220
Iluminación	36	0	0	900	900
Iluminación	37	1200	0	0	1220
Iluminación	38	0	1300	0	1320
Iluminación	39	0	300	0	300
Iluminación	40	1500	0	0	1520
Iluminación	41	0	0	600	600
Iluminación	42	600	0	0	600
Iluminación	43	600	0	0	600
Iluminación	44	0	300	0	300
Iluminación	45	0	0	1400	1420
Iluminación	46	0	0	900	900
Tomacorriente Secretaría Tribunal de Sentencia	47	0	1500	0	1820
Tomacorriente Secretaría Tribunal de Sentencia	48	0	0	1500	1820
Tomacorriente Secretaría Tribunal de Sentencia	49	1200	0	0	1220
Tomacorriente Secretaría Tribunal de Sentencia	50	0	1500	0	1820
Tomacorriente Secretaría Tribunal de Sentencia	51	0	0	1500	1850
Tomacorriente Secretaría Tribunal de Sentencia	52	0	0	1200	1220
Tomacorriente Secretaría Juzgado de ejecución de ilitos económicos	53	1800	0	0	1820
Tomacorriente Secretaría Juzgado de ejecución de ilitos económicos	54	0	0	1500	1850
Tomacorriente Secretaría Juzgado de ejecución de ilitos económicos	55	0	1200	0	1220
Secamanos para baño	56	1500	0	0	1550
Secamanos para baño	57	0	1500	0	1550
Secamanos para baño	58	0	0	1500	1550
Secamanos para baño	59	1500	0	0	1550
Secamanos para baño	60	0	1500	0	1550
Secamanos para baño	61	0	0	1500	1550
Secamanos para baño	62	1500	0	0	1550
	SUBTOTAL	22600	22600	22320	76900
		POTENCIA INSTALADA VATIOS			76900
		POTENCIA DECLARADA VATIOS			66923
		FACTOR DE POTENCIA			0.9
		INTENSIDAD DE CORRIENTE AMPERIO			173.6

Arq. Teresita Franco
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

Leticia M. Pereira
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

OBRA: REORGANIZACIÓN PARA JUZGADOS FUERO PENAL UBICACIÓN: SEGUNDO PISO – TORRE NORTE			PLANO N° 16
PLANO: PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
PROYECTO	ESCALA	DIBUJO	FECHA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	S.E.	D.O.P.	FEBRERO 2023