ACLARACIONES N° 1

Señores
OFERENTES
Presente

Se emiten las presentes aclaraciones, en respuesta a las consultas formuladas a la DNCP y que fueran recibidas hasta la fecha y hora tope establecida para el llamado por Contratación Directa Nº 15/2014 **"PROVISION E INSTALACION DE CABLEADO DE DATOS".**

Consulta N° 1:

El PBC solicita que el cableado de UPS comprende el tablero de Distribución en cada Piso, el cableado desde el tablero hasta las estaciones , y las tomas Eléctricas en cada estación de trabajo, Tambien comprenderá el cableado desde el tablero principal.(Edificio del SIPE y la GUARDERIA), hasta cada tablero de piso; en la visita técnica recibimos las instrucción que el cableado que alimentara a cada tablero de distribución se deberá realizar hasta otro tablero donde posteriormente se realizara la conexión con los equipos de UPS que serán productos de otro llamado, por ello solicitamos a la convocante pueda indicar la ubicación exacta de dicho tablero, ya que esta definición permitirá a todos los oferentes cotizar la misma cantidad de materiales volviendo el concurso más equitativo.

Respuesta: **Se anexan los planos con la ubicación exacta de cada tablero.**

Consulta N° 2:

Según lo solicitado en el PBC para la planta baja del Edificio del SIPE, hemos contabilizado un total de 6 puestos cada uno de ellos con 2 puntos de red.
Según lo solicitado en el PBC cada puesto de red deberá contar con 2 puntos. El cableado horizontal de estos puntos debe realizarse en cable U/UTP Cat. 6; según lo observado en la visita técnica, el sistema de ductos embutidos de esta planta es insuficiente para albergar la cantidad de cables necesarios para satisfacer lo solicitado en el PBC, por ellos consultamos a la convocante acepte la utilización en esta planta de ductos de PVC externo.

Respuesta: **Se aceptaran la utilización pvc externo en el caso de que, durante ejecución se constate que no es posible la utilización de los ductos.**

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Dirección Administrativa
Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

Consulta N° 3:

Según lo solicitado en el PBC se deberá realizar el cableado horizontal en categoría 6 en el edificio de la guardería, teniendo un rack en el primer piso de dicho edificio, en la visita técnica hemos encontrado que dicho rack deberá ser utilizado para concentrar el cableado de la planta baja y del primer piso, en dicho contexto consultamos a la contratante si la misma podrá solicitar a los responsables de la obra la instalación de un caño PVC de 100 mm. Ya que los caños actuales (1 ¾) no son suficientes para satisfacer la cantidad de cables necesarios para los puntos de planta baja.

Respuesta: Si, se preverá la instalación de un caño PVC de 100 mm.

Aguardando la participación, nos despedimos.

Gustavo Cañete Marecos
Coordinador
Coordinación de Adquisiciones