Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios
Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto
PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON TANQUE ELEVADO
PRIMERA ETAPA

Ítem	Código de catálogo	Descripción	Cantidad Estimada	Unidad	P. Unitario	P. Total
		Excavación de Pozo Artesiano				
1	83101504-984	Cartel con logotipo y letras en colores, de acuerdo al diseño correspondiente, incluido transporte y colocación	1,00	un		0
2	83101504-984	Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo rotopercusor (máquina de porte grande)	1,00	Gl		0
3	83101504-984	Perforación de suelo en diámetro de 10"	20,00	m		0
4	83101504-984	Perforación en roca en diámetro de 6 1/2"	130,00	m		0
5	83101504-990	Provisión y colocación de tubo PVC de diámetro 174 mm	20,00	m		0
6	83101504-990	Tubo de Hierro soporte de electrobomba	1,00	Gl		0
7	70171707-002	Base de protección y sello sanitario	20,00	m		0
8	70171707-002	Limpieza y desarrollo con compresor, prueba de bombeo e informe final y análisis físico-químico y bacteriológicos del agua del pozo	1,00	Gl		0
9	70171707-002	Terminación y registro de mampostería de 90x90x90 cm. de medidas internas, en la boca del pozo con tapa de H°A°	1,00	un		0
		Tranformador 25 Kva e Instalación eléctrica				
10	83101504-989	Pago a la ANDE por derecho de conexión y garantía de consumo (incluye trámites correspondientes)	1,00	Gl		0
11	83101504-992	Provisión, montaje e instalación de un puesto de distribución aéreo de 10 kVA monofásico, con sus correspondientes equipos de protección, elementos de sujeción, operación electromecánica y sistema de puesta a tierra, incluido la provisión del transformador.	1,00	Gl		0
12	83101504-992	Provisión y colocación de poste de H°A° 12/300 RCRII	2,00	un		0
13	83101504-992	Provisión y colocación de conductor aéreo de Aluminio de 35 mm2	36,00	m		0
14	83101504-996	Provisión de tablero de comando eléctrico para una electrobomba de 3 HP monofásico, con arranque directo completo	1,00	Gl		0
15	83101504-992	Montaje e instalación de tablero de comando eléctrico para una electrobomba de 3HP, con arranque directo completo	1,00	Gl		0
		Tanque Metálico				
16	83101504-987	Provisión y montaje de tanque elevado tipo copa de 20.000 lts. (incluye base, escalera, pararrayo, baliza, transporte, montaje y obras civiles).	1,00	un		0
17	83101504-996	Construcción de caseta para tanque de productos químicos, tablero de comando y bomba dosadora.	1,00	Gl		0
						0