LOTE 1 - Construccion de Aulas - Campus Universitario						
N°	**Codigo de Catalogo**	**RUBROS**	**UN**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
		PRELIMINARES				
1	72131601-002	Limpieza de predio de intervención	m2	900,00		
2	72131601-002	Desmonte de suelo natural	m3	270,00		
3	72131601-002	Relleno y compactación manual	m3	180,00		
4	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	750,00		
5	72131601-002	Obrador	m2	60,00		
		FUNDACIONES - HORMIGON ARMADO			-	-
6	72131601-004	Pilotes cargados in situ de H°A° f_{ck}=180 $^{Kg}/_{cm^2}$ profundidad media de 7.2 m bajo cota cero (-.45m a -7.65m) Diam. 30 cm. Incluye Excavación	ml	425,00		
7	72131601-004	Cabezales de pilotes de H°A° f_{ck}=240 $^{Kg}/_{cm^2}$	m3	10,00		
8	72131601-004	Viga de amarre de 0.35mx0.45m H°A° f_{ck}=240 $^{Kg}/_{cm^2}$	m3	39,00		
9	72131601-004	Zapatas de H° ciclópeo H°A° f_{ck}=180 $^{Kg}/_{cm^2}$	m3	16,00		
10	72131601-004	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	41,00		
		ESTRUCTURA - HORMIGON ARMADO				
11	72131601-004	Pilares H°A° f_{ck}=180 $^{Kg}/_{cm^2}$	m3	7,00		
12	72131601-004	Vigas de 0.27m x 0.55m H°A° f_{ck}=180 $^{Kg}/_{cm^2}$	m3	33,00		
13	72131601-004	Losa de 12cm de espesor H°A° f_{ck}=180 $^{Kg}/_{cm^2}$	m3	35,00		
14	72131601-004	Escalera H°A° f_{ck}=180 $^{Kg}/_{cm^2}$	m3	6,00		
		MAMPOSTERIAS DE NIVELACION			-	-
15	72131601-005	De nivelación de ladrillos comunes de 0.45m	m2	8,00		
16	72131601-005	De nivelación de ladrillos comunes de 0.30m	m2	47,00		
17	72131601-005	Envarillado de nivelación	ml	167,00		
		AISLACIONES				
18	72131601-006	Horizontal asfáltica	m2	75,00		
19	72131601-006	De losa con membrana elastomérica y recubirmiento contra agentes mecánicos	m2	292,00		
		MAMPOSTERIA DE ELEVACION				
20	72131601-005	De ladrillos comunes de 0.30m	m2	103,00		
21	72131601-005	De ladrillos huecos de 0.15m	m2	369,00		
22	72131601-005	Envarillado de muros	ml	143,00		
23	72131601-005	Pilar de mampostería ladrillos comunes de 0.45mx0.45m con núcleo central de H°A°	ml	71,00		
24	72131601-005	De ladrillos comunes como cenefa de regularización y decorativa de 0.15m sobre losa	m2	111,00		
25	72131601-005	De ladrillos comunes de 0.15m para cierre de vano de cabriada	m2	59,00		
26	72131601-005	De ladrillos tipo convocó de 0.20x0.20 como cierre perimetral de falda de estructura de techo	m2	23,00		
		TECHO				
27	72131601-007	Cubierta de techo de chapas galvanizadas N° 24, lisa, plegado y doblez estructural, montadas sobre estructura metálica diseñada en forma de cabriadas con correas metálicas longitudinales para remache de chapas	m2	546,00		
		REVOQUES			-	-
28	72101607-006	De muros interiores a dos capas acabado fino	m2	733,00		
29	72101607-006	Exterior a dos capas acabado fino con hidrófugo pilares y cenefa decorativa	m2	340,00		
30	72101607-006	Revoque de pilares y vigas	ml	320,00		
31	72101607-006	De losa a dos capas con acabado fino	m2	293,00		
32	72101607-002	Revoque base para revestido cerámico	m2	458,00		
33	72101607-006	De cordón de borde perimetral	ml	111,00		
		CONTRAPISO				
34	72131601-009	Seco de Hormigón de cascotes de ladrillos de 0.15m de espesor, apisonados y compactados en cascotes de no más de 4cm de diámetro	m2	726,00		
		PISOS Y REVESTIMIENTOS			-	-
35	72131601-009	De mosaicos graníticos 30x30, pulidos in situ, base gris, con juntas de trabajo (bastidores separadores de aluminio (5mmx 30mm) cada 2 metros en ambas direcciones	m2	726,00		
36	72101607-005	Zócales graníticos interiores de 10cm x 30cm en todos los locales e interiores	ml	217,00		
37	72131601-009	Piso de tejuelas cerámicas prensadas dispuestas como espina de pescado sobre losa de galería	m2	293,00		
38	72101607-005	Zócalos de tejuelas cerámicas prensadas sobre losa de galería	ml	199,00		
39	72101607-002	Revestido exterior con ladrillejos cerámicos prensados	m2	390,00		
40	72102503-001	Revestido cerámico de sanitarios H= 1.65m	m2	69,00		
41	72131601-005	Mamposteria en Sardinel de ladrillos laminados cerámicos cocidos bajo aberturas	ml	65,00		
42	72101601-002	Cielo raso aplicado en placas de yeso de 0.50mx0.50m suspendido de la estructura portante del techo con junta de trabajo perimetral en cada local a ser cubierto	m2	446,00		
43	72102602-007	Mamparas divisoria de boxes de sanitarios con estructura portante de aluminio anodizado, paneles y puertas de arrimar en placas de eucatex	m2	29,00		

		VIDRIOS Y CRISTALES				-
44	72102602-004	Cristal incoloro de 6mm	m2	75,00		
		CARPINTERIA METÁLICA				
45	72101903-001	Parasol metálico de estructura tubular de hierro y aspas difusoras de láminas de aluminio de 4.90m x 0.85m amurados con tarugos a los pilares perimetrales de galería	Un	12,00		
46	72101903-001	Parasol metálico de estructura tubular de hierro y aspas difusoras de láminas de aluminio de 4.68m x 0.85m amurados con tarugos a los pilares perimetrales de galería	Un	8,00		
47	72101903-001	Abertura-ventana, marco y perfilería de aluminio anodizado de 3.60mx1.20m	Un	10,00		
48	72101903-001	Abertura-ventana, marco y perfilería de aluminio anodizado de 1.95mx1.20m	Un	6,00		
49	72101903-001	Abertura-ventana, marco y perfilería de aluminio anodizado de 1.80mx1.20m	Un	4,00		
50	72101903-001	Abertura-ventana, marco y perfilería de aluminio anodizado de 1.20mx1.20m	Un	6,00		
51	72101903-001	Extractor eólico de de 20" de diámetro montado y en funcionamiento	Un	4,00		
		CARPINTERIA DE MADERA			-	-
52	72102602-008	Abertura tipo placa doble hoja de 1.80m x 2.10m, marco de lapacho cepillado tipo cajón, placa con terciada de cedro de 6mm de espesor, mirilla con cristales de 6mm, herrajes de primera calidad, ribetes decorativos moldurados de cedro	Un	6,00		
53	72102602-008	Pizarra con base y bordes moldurados de 1"x4" de 4.50x1.20 amurados en cedro, pizarra acrílica deslizante de 2.00mx1.20m	Un	6,00		
54	72102602-008	Tarima de cedro de 17cm de altura, piso machihembrado en ybyrapyta de 1"x2" de 6m de largo x 1.20 de ancho, recubierta exteriormente con alfombra tipo multipiso de 10mm de espesor	Un	6,00		
		INSTALACION ELECTRICA				
55	72131601-001	Extensión de línea BT desde PD, conductores preemsablados NYY de 3x50mm	ml	50,00		
56	72131601-001	TG metálico anticonductivo trifásico, resistente con mirilla de cristal de 8mm con barra de fase y neutro, banderillas separadoras e indicadoras de circuitos, señalética identificadora de circuitos y usos con llaves TM de alta seguridad y primera calidad	Un	1,00		
57	72131601-001	Tablero de comando de accionamiento de lumínica exterior y de áreas comunitarias aledañas.	Un	1,00		
58	72131601-001	Punto de Luces	Unidad de Bocas	90,00		
59	72131601-001	Punto de Tomas	Unidad de Bocas	26,00		
60	72131601-001	Tomas con puesta a tierra	Unidad de Bocas	6,00		
61	72131601-001	Bocas de A.A.	Unidad de Bocas	12,00		
62	72131601-001	Bocas VT	Unidad de Bocas	12,00		
		Artefactos de Iluminación				
63	72131601-001	Plafond metálico pintado de adosar con tubos fluorescentes de 4x40watt, con sistema led de accionamiento y parrilla difusora	Un	24,00		
64	72131601-001	Plafond metálico pintado de adosar con tubos fluorescentes de 3x40watt, con sistema led de accionamiento y parrilla difusora	Un	14,00		
65	72131601-001	Plafond metálico pintado de adosar con tubos fluorescentes de 2x40watt, con sistema led de accionamiento	Un	28,00		
66	72131601-001	Reflector con reactor de piso de patio de 500V	Un	6,00		
67	72131601-001	Hongo lumínico decorativo de patio y señalizador de recorrido en camineros	Un	6,00		
68	72131601-001	Electroducto de 1" para A.A. F/C tipo split de 30.000 BTU	ml	150,00		
		PREVENCION CONTRA INCENDIO				
69	92121702-002	6 Extintores de incendios , 6 iluminacion de emergencia, 12 H/C, 1 Alarma audiovisual, 1 PCC para 6 circuitos, 2 indicadores de salida.	gl	1,00		
		INSTALACION/HIDRAULICA/COLOCACION Y PROVISION DE ARTEFACTOS				
70	72102304-002	Extensión de cañería desde punto de admisión en cañería PVC ϕ 1"	ml	70,00		
71	72102304-002	Alimentación y distribución en caños PVC ϕ $^{3}/_{4}$"	ml	32,00		
72	72102304-002	Alimentación y distribución en caños PVC ϕ ½"	ml	36,00		
73	72102304-002	Bocas de alimentación	Unidad de Bocas	28,00		
74	72102304-002	Llave de paso tipo exclusa de 1"	Un	2,00		
75	72102304-002	Llave de paso tipo exclusa con campana de $^{3}/_{4}$"	Un	2,00		
76	72102304-002	Llave de paso tipo exclusa con campana de ½"	Un	9,00		
77	72102304-002	Canilla lavamanos cromada de ½"	Un	10,00		

78	72102304-002	Canilla lavapies cromada de ½"	Un	2,00		
79	72102304-002	Canilla de bronce de patio con pico de manguera de $^{3}/_{4}$"	Un	4,00		
		INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL/INSTALACION SANITARIA				
80	72102304-006	Caño PVC rígido ϕ 100mm	ml	64,00		
81	72102304-006	Caño PVC rígido ϕ 75mm	ml	8,00		
82	72102304-006	Caño PVC rígido ϕ 50mm	ml	22,00		
83	72102304-006	Caño PVC rígido ϕ 40mm	ml	53,00		
84	72102304-006	Bocas de alimentación	Unidad de Bocas	31,00		
85	72102304-006	RPS PVC 15 x15 rejilla metálica	Un	4,00		
86	72102304-006	Ralo metálico de ½" con sopapa salida ϕ 50mm	Un	2,00		
87	72102304-006	C.I. 60x60	Un	2,00		
88	72102304-006	Cámara séptica de 1.50x1.20x1.20 con tapa y registro de inspección de H°A°	Un	2,00		
89	72102303-003	Pozo absorbente ϕ 3.00m x 3.5m con tapa y vista de H°A°	Un	2,00		
90	72131601-011	Inodoro cisterna alta con tapa y accesorios de conexión, color blanco	Un	8,00		
91	72131601-011	Lavatorio lavamanos de adosar (sin pedestal)	Un	10,00		
92	72131601-011	Orinal de acero inoxidable, chapa N° 18 plegado según detalle específico y cañería visible de H° galvanizado	Un	1,00		
93	72131601-011	Portarrollo cerámico	Un	8,00		
94	72131601-011	Jabonera cerámica	Un	10,00		
		INSTALACION DE DESAGÜE PLUVIAL				
95	72102304-005	Tubo PVC liviano ϕ 100mm	ml	120,00		
96	72102304-005	Canaleta de chapa galvanizada N° 24 moldurada de 50cm de desarrollo	ml	60,00		
97	72102304-005	Bajada de canaleta en caño PVC rígido ϕ 100mm	ml	68,00		
98	72102304-005	Rejilla de piso de 50x50	Un	12,00		
99	72102304-005	Garganta tormentera, bandeja de chapa galvanizada de 50cm x50cm con pico expulsor ϕ 50mm	Un	6,00		
		PINTURA			-	-
100	72102402-001	De muros interiores al látex con sellador	m2	1.072,00		
101	72102401-001	De muros exteriores al látex con sellador	m2	340,00		
102	72102401-003	De Techo metálico de estructuras y correas metálicas, fondo anticorrosivo 3 manos y acabado sintético satinado a 3 manos	m2	546,00		
103	72102402-002	De losa al látex con sellador	m2	293,00		
104	72102402-002	Enduido de cielo raso de yeso	m2	446,00		
105	72102402-002	De cielo raso al látex	m2	446,00		
106	72102401-003	De aberturas de madera al barniz natural con base de aceite de lino triple cocido	m2	51,00		
107	72102401-003	De canaletas de chapa galvanizada	ml	60,00		
		VARIOS				
108	76111702-001	Limpieza periódica, final de obra y retiro de sobrantes	Gl	1,00		
109	76111702-001	Empastado con pasto en panes tipo clavel	m2	200,00		
110	72131701-023	Camineros de Hormigón rodillado de 1.20m de espesor con juntas de dilatación transversal cada 2.50m	ml	30,00		
						-

LOTE 2 Construccion de Oficinas - Planta Alta Rectorado

PLANILLA DE COMPUTO METRICO — PA-1

Rectorado - administración (azotea 1)

N°	Codigo de Catalogo	RUBROS	UN	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		PRELIMINARES				
1	72131601-002	Demolición de piso cerámico existente	m2	102,00		
2	72131601-002	Limpieza de losa con ácido muriático	m2	102,00		
3	72131601-002	Base de muros con mampostería armada de 0.15m	m2	41,00		
		AISLACION				
4	72131601-006	Aislación horizontal de muros expuestos	m2	13,00		
5	72131601-006	Aislación de losa sector a intervenir con membrana elastomérica	m2	102,00		
		TECHO - ESTRUCTURA				
6	72131601-007	Cubierta de techo de chapas galvanizadas N° 24, lisa, plegado y doblez estructural, montadas sobre estructura metálica diseñada en forma de cabriadas con correas metálicas longitudinales para remache de chapas	m2	156,00		
7	72131601-007	Pilares de chapa plegada con tensores interiores tubulares anclado por tornillos con tarugo en la losa existente	Un	8,00		
		ALBAÑILERIA			-	-
8	72131601-005	Mampostería de ladrillos huecos de 0.15m	m2	129,00		
9	72101607-006	Revoque de muros a dos capas con hidrófugo	m2	258,00		
10	72131601-009	Contrapiso seco de cascotes de ladrillos, piezas no mayores a ϕ 6cm apisonados	m2	102,00		
11	72131601-009	Piso alisado de cemento	m2	102,00		
		REVESTIMIENTOS				

12	72102602-007	Mamparas divisorias con perfilería de alumnio y placas de eucatex ciegas	m2	26,00		
13	72102602-007	Mamparas divisorias con perfilería de alumnio y placas de eucatex semividriadas	m2	43,00		
14	72102602-005	Puertas de eucatex semividriadas	Un	5,00		
15	72101601-002	Cielo raso aplicado en placas de yeso de 0.50mx0.50m suspendido de la estructura portante del techo con junta de trabajo perimetral	m2	77,00		
16	72131601-009	Piso de goma adherido al alisado de cemento con sobrerrelieve antideslizante circular y punteras de Plástico AR negro en tods sus aristas expuestas	m2	102,00		
		INSTALACION ELECTRICA				
17	72131601-001	Extensión de línea BT desde TSG, conductores preemsablados NYY de 3x16mm	ml	30,00		
18	72131601-001	TSG metálico anticonductivo trifásico, resistente con mirilla de cristal de 8mm con barra de fase y neutro, banderillas separadoras e indicadoras de circuitos, señalética identificadora de circuitos y usos con llaves TM de alta seguridad y primera calidad	Un	1,00		
19	72131601-001	Puntos de Luces	Unidad de Bocas	19,00		
20	72131601-001	Tomacorriente	Unidad de Bocas	10,00		
21	72131601-001	Tomas antiexplosivas con puesta a tierra	Unidad de Bocas	5,00		
22	72131601-001	Bocas de A.A.	Unidad de Bocas	5,00		
23	72131601-001	Bocas de VT	Unidad de Bocas	5,00		
24	72131601-001	Boca UTP	Unidad de Bocas	10,00		
25	72131601-001	Plafond metálico pintado de adosar con tubos fluorescentes de 3x40watt, con sistema led de accionamiento y parrilla difusora	un	10,00		
26	72131601-001	Plafond metálico pintado de adosar con tubos fluorescentes de 2x40watt, con sistema led de accionamiento	un	3,00		
27	72131601-001	Plafond metálico pintado de adosar con tubos fluorescentes de 1x40watt, con sistema led de accionamiento	un	10,00		
28	72131601-001	Electroducto de 1" para A.A. F/C tipo split de 30.000 BTU	ml	150,00		
		CARPINTERIA METALICA				
29	72101903-001	Parasol metálico de estructura tubular de hierro y aspas difusoras de láminas de aluminio de 4.28m x 1.10m amurados con tarugos a los pilares perimetrales de galería	un	4,00		
30	72101903-001	Abertura-ventana, marco y perfilería de aluminio anodizado de 3.60mx0.65m	un	5,00		
		DESAGÜE PLUVIAL				
31	72102304-005	Canaleta de chapa galvanizada N° 24 moldurada de 50cm de desarrollo	ml	25,00		
32	72102304-005	Bajada de canaleta en caño PVC rígido ϕ 100mm	ml	17,00		
		PINTURA				
33	72102402-001	De muros interiores y exteriores al látex	m2	258,00		
34	72102402-002	Enduido de cielo raso	m2	77,00		
35	72102402-002	De cielo raso al látex	m2	77,00		
36	72102401-003	De canaletas y bajadas	ml	25,00		
		VARIOS				
37	76111702-001	Limpieza periódica y final	Gl	1,00		

PLANILLA DE COMPUTO METRICO — PA-2

Rectorado - administración (azotea 2)

N°	Codigo de Catalogo	RUBROS	UN	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		PRELIMINARES				
1	72131601-002	Demolición de piso cerámico existente	m2	109,00		
2	72131601-002	Limpieza de losa con ácido muriático	m2	109,00		
3	72131601-002	Base de muros con mampostería armada de 0.15m	m2	41,00		
		AISLACION				
4	72131601-006	Aislación horizontal de muros expuestos	m2	13,00		
5	72131601-006	Aislación de losa sector a intervenir con membrana elastomérica	m2	109,00		
		ESTRUCTURA DE TECHO				
6	72101903-001	Cubierta de techo de chapas galvanizadas N° 24, lisa, plegado y doblez estructural, montadas sobre estructura metálica diseñada en forma de cabriadas con correas metálicas longitudinales para remache de chapas	m2	168,00		
7	72101903-001	Techo de policarbonato incoloro sobre estructura flotante de aluminio en unión de bloques	m2	15,00		
8	72101903-001	Pilares de chapa plegada con tensores interiores tubulares anclado por tornillos con tarugo en la losa existente	Un	8,00		
		ALBAÑILERIA			-	-

9	72131601-005	Mampostería de ladrillos huecos de 0.15m	m2	130,00		
10	72101607-006	Revoque de muros a dos capas con hidrófugo	m2	260,00		
11	72131601-009	Contrapiso seco de cascotes de ladrillos, piezas no mayores a ϕ 6cm apisonados	m2	109,00		
12	72131601-009	Piso alisado de cemento	m2	109,00		
		REVESTIMIENTOS				
13	72102602-007	Mamparas divisorias con perfilería de alumnio y placas de eucatex ciegas	m2	52,00		
14	72102602-007	Mamparas divisorias con perfilería de alumnio y placas de eucatex semividriadas	m2	55,00		
15	72102602-005	Puertas de eucatex semividriadas	Un	8,00		
16	72101601-002	Cielo raso aplicado en placas de yeso de 0.50mx0.50m suspendido de la estructura portante del techo con junta de trabajo perimetral	m2	77,00		
17	72131601-009	Piso de goma adherido al alisado de cemento con sobrerrelieve antideslizante circular y punteras de Plástico AR negro en tods sus aristas expuestas	m2	109,00		
		INSTALACION ELECTRICA				
18	72131601-001	Extensión de línea BT desde TSG, conductores preemsablados NYY de 3x16mm	ml	30,00		
19	72131601-001	TSG metálico anticonductivo trifásico, resistente con mirilla de cristal de 8mm con barra de fase y neutro, banderillas separadoras e indicadoras de circuitos, señalética identificadora de circuitos y usos con llaves TM de alta seguridad y primera calidad	Un	1,00		
20	72131601-001	Puntos de Luces	Unidad de Bocas	26,00		
21	72131601-001	Tomacorriente	Unidad de Bocas	16,00		
22	72131601-001	Tomas antiexplosivas con puesta a tierra	Unidad de Bocas	8,00		
23	72131601-001	Bocas de A.A.	Unidad de Bocas	8,00		
24	72131601-001	Bocas de VT	Unidad de Bocas	8,00		
25	72131601-001	Boca UTP	Unidad de Bocas	16,00		
26	72131601-001	Plafond metálico pintado de adosar con tubos fluorescentes de 2x40watt, con sistema led de accionamiento	un	20,00		
27	72131601-001	Plafond metálico pintado de adosar con tubos fluorescentes de 1x40watt, con sistema led de accionamiento	un	10,00		
28	72131601-001	Electroducto de 1" para A.A. F/C tipo split de 30.000 BTU	ml	112,00		
		CARPINTERIA METALICA				
29	72131601-007	Parasol metálico de estructura tubular de hierro y aspas difusoras de láminas de aluminio de 4.28m x 1.10m amurados con tarugos a los pilares perimetrales de galería	Un	5,00		
30	72131601-007	Abertura-ventana, marco y perfilería de aluminio anodizado de 2.350mx0.65m	un	4,00		
31	72131601-007	Abertura-ventana, marco y perfilería de aluminio anodizado de 1.550mx0.65m	un	4,00		
		DESAGÜE PLUVIAL				
32	72102304-005	Canaleta de chapa galvanizada N° 24 moldurada de 50cm de desarrollo	ml	28,00		
33	72102304-005	Bajada de canaleta en caño PVC rígido ϕ 100mm	ml	17,00		
		PINTURA				
34	72102402-001	De muros interiores y exteriores al látex	m2	260,00		
35	72102402-002	Enduido de cielo raso	m2	77,00		
36	72102402-002	De cielo raso al látex	m2	77,00		
37	72102401-003	De canaletas y bajadas	ml	28,00		
		VARIOS				
38	76111702-001	Limpieza periódica y final	Gl	1,00		

LOTE 3 Mantenimiento de Edificios

ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN CRUCE ITAKYRY

N°	Codigo de Catalogo	RUBROS	UN	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		HORMIGON ARMADO				
1	72131601-004	Pilares (fck=200 - fe= 120 kgr/m3)	ml	35,00		
2	72131601-004	Encadenado inferior y superior 13x30 (fck=200 - fe= 100 kgr/m3)	ml	63,00		
3		Envarillado sobre mamposteria F 8 h= 3,00 m	ml	63,00		
		MANPOSTERIA EN GENERAL				
4	72131601-005	de elevaciòn de ladrillos comunes de 0,15 m	m2	246,00		
		AISLACIONES				
5	72131601-006	Membrana de aluminio en terrazas soldado con material betuminosos.	m2	325,00		
		REVOQUES / REVESTIMIENTOS				

6	72101607-006	revoque a la cal - interior en 2 capas	m2	492,00		
		PISOS / ZOCALOS				
7	72101607-005	Zócalo granito base gris, pulido.	ml	90,00		
		VIDRIOS				
8	72102602-004	Vidrios de color gris de 4 mm para ventanas color fume	m2	8,00		
		DESAGUE PLUVIAL				
9	72102304-005	Canaletas aleros y bajadas - de chapa 26-D50 chapa no. 24 - D 60	ml	90,00		
		INSTALACION ELECTRICA				
10	72131601-001	Tableros seccionales, llaves TM, puesta a tierra, conexión a la red, circuito completo para tomas, AA, computadores, incluye acometida.	un	1,00		
11	72131601-001	Toma corriente	un	16,00		
12	72131601-001	Toma para computadoras	un	8,00		
13	72131601-001	Alimentacion para Acondicionadores de Aire Incluye TM	un	8,00		
14	72131601-001	Circuitos ,lineas y conexiones.	un	15,00		
		PREVENCION CONTRA INCENDIO				
15	92121702-002	8 Extintores de incendios , 8 iluminacion de emergencia, 16 H/C, 2 Alarma audiovisual, 2 PCC para 8 circuitos.	gl	1,00		
		PINTURA				
16	72102402-001	al latex acrilico de: pared interior	m2	1.985,00		
17	72102401-001	al latex acrilico de pared exterior	m2	400,00		
18	72102401-003	al barniz de: aberturas de madera	m2	164,00		
19	72102401-003	al sintetico de bajadas y aberturas metálicas.	m2	90,00		
		TRABAJOS VARIOS				
20	72131601-006	Aislacion - Tratamiento de paredes con humedad	m2	35,00		
21	72131601-008	Revoque - Reparación de rajaduras en paredes	ml	150,00		
22	72131601-006	Aislacion - Reparación de juntas de dilatación	ml	30,00		
23	72101601-001	Reparacion de techo - Cambio de tejas	m2	12,00		
		LIMPIEZA FINAL				
24	76111702-001	Limpieza de vidrios ,artefactos ,pisos,revestimientos. Prueba de todas las instalaciones. Limpieza general y retiro de escombros.	gl	1,00		
		Total				