ITEM SICP	ÍTEM	Código de Catalogo	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	1.1		Alquiler de contenedor permanente	gl	1		
2	2	72103003-001	**DEMOLICIONES**				
	2.1		**De mampostería**				
	2.1.1		De ladrillos comunes para apertura de vano e= 0,60 m	m2	12		
	2.2		**De aberturas (puertas y ventanas) con recuperación**				
	2.2.1		De 0,90 x 2,10 m puerta reja	un	1		
	2.2.2		De 1,05 x 2,00 m puerta en cámaras	un	3		
	2.2.3		De 0,90 x 2,10 m puerta c/marco de madera	un	1		
	2.2.4		De 2,70 x 0,70 m de abertura de aluminio vidriada	un	1		
	2.3		**De revoque**				
	2.3.1		De paredes en mal estado c/humedad	m2	20		
	2.4		**De Instalaciones Eléctricas**				
	2.4.1		Retiro de artefactos de iluminación e inst. eléctrica	gl	1		
	2.5		**De pisos**	m2	48		
	2.6		**Retiro de escombros y acarreo hasta el**				
			contenedor	gl	1		
3	3	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**				
	3.1		Cerramiento de vano de 0,30	m2	6		
4	4	72131601-008	**REVOQUE**				
	4.1		A una capa interior .1:4:16	m2	20		
5	5	72131601-009	**PISOS**				
	5.1		Carpeta de regularización sobre losa H°A°	m2	48		
	5,2		Piso cerámico antideslizante	m2	48		
	6		**PINTURAS**				
6	6.1	72102402-002	**Al látex**				
	6.1.1		De paredes interiores con enduido	m2	40		
	6.1.2		De cielo raso de losa	m2	30		
7	6.2	72102401-001	**Al epoxi**				
	6.2.1		De paredes interiores en acceso ante cámara	m2	21		
	6.2.2		En cielorraso en acceso ante cámara	m2	4		
8	7	72102201-002	**INSTALACION ELECTRICA**				
	7.1		Provisión e instalación sistema eléctrico	gl	1		
9	8	72102304-001	**INSTALACION SANITARIA**				
	8.1		Construcción y Reacondicionamiento del sistema de desagüe de la cámara	gl	1		
10	9	73171602-005	**CAMARAS FRIGORÌFICAS**				
	9.1		Construcción y Reacondicionamiento de las Cámaras, incluye caseta de construcción exterior, en mampostería, loseta de hormigón, cobertura de fibrocemento, puertas de tejido industrial con bastidores de perfil metálico, revoque, pintura, iluminación, ventilación forzada.	gl	1		
11	10	76111702-001	**LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	gl	1		
					Total general IVA incluido		
					Son Guaraníes:		