Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

Villarrica, 28 de diciembre de 2020

ADENDA N° 01

al llamado Licitación Pública Nacional N° 01/2020 "CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE ÓMNIBUS DE VILLARRICA- ad referéndum al presupuesto 2021" ID Nº 388528

SEÑORES:
POTENCIALES OFERENTES
Presente:

Por la presente se modifican algunas secciones del Pliego de Bases y Condiciones del llamado por Licitación Pública Nacional N° 01/2020 "CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE ÓMNIBUS DE VILLARRICA- ad referéndum al presupuesto 2021" ID N° 388528.

Se modifica el inciso i)"Otros criterios que la convocante requiera" de Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación de la SECCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN, quedando de la siguiente manera:

i) Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en esta contratación serán: **No aplica lo primero, pero que sí se mantiene lo que sigue.**

El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Es obligación del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la contratante.
El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al cronograma de ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Unidad Operativa de Contrataciones

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

Se modifica la planilla de cómputo métrico de la Sección DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS - Alcance y descripción de las obras del PBC, quedando redactada de siguiente manera:

CONSTRUCCION DE TERMINAL DE ÓMNIBUS DE VILLARRICA

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	72131601-002	Marcación y Replanteo de la obra	M2	2.000,0
2	83101504-996	Caseta para Obrador	Unidad	1,0
3	82101502-004	Cartel de Obra 4x4mts, estructura metálica, ploteado e iluminado	M2	16,0
4	72101703-007	Vallado perimetral 2 mts de altura	ml	170,0
5	72103004-002	Excavación para encadenado	M3	305,0
6	72131601-003	Construccion de cimiento con mampostería de nivelación de 0,30m de Ladrillo común	M2	210,0
7	72131601-006	Aislación horizontal con hidrofugo y pintura asfáltica	ml	200,0
8	72103003-001	Demolición de la construcción existente. Implantación de torta y casillas en Gral.	Global	1,0
9	70111503-002	Desmonte y desraizado de árboles grandes con retiro	Unidad	15,0
10	72131601-002	Limpieza de terreno	M2	2.000,0
11	72131601-004	Construccion de zapatas de Hormigón	M3	70,0
12	72131601-004	Encadenado de H° de 25 x 50 cm.	M3	50,0
13	72131601-004	Construccion de Pilares de H°	M3	41,0
14	72131601-004	Construccion de Viga encadenado de H° sobre aberturas. Dimensión 15 x 50 cm.	M3	9,0
15	72131601-004	Construccion de Viga de H° de 20 x 60 cm nivel +4,70 m.	M3	53,0
16	70171709-002	Construccion de Tanque de agua para incendios de 3,70x3,70x1,50 mts.	M3	10,0
17	72131601-004	Construccion de Escalera de Hormigón Armado	M3	10,0
18	72131601-007	Techo provisorio (incluye mampostería de 0,15 común con techo de chapa de zinc, 1 puerta metálica de 0,80x2,10)	M2	25
19	72131601-004	Construccion de Losa de H°, espesor 12 cm nivel +4,70m.	M3	145,0
20	72131601-005	Mampostería de ladrillo común de 0,15m	M2	600,0
21	72131601-007	Construccion de techo media sombra de policarbonato	Unidad	30,0
22	72131601-007	Construccion de estructura de techo con Caño C 30x50x1.20 mm	ml	100,0
23	72131601-007	Construccion de estructura de techo con Caño 20x30x1.20mm	ml	100,0
24	72131601-007	Sujeción de techo con Tornillo tirafondo de 2"	Unidad	180,0
25	72131601-009	Contrapiso compactado de H° de cascote de 0,10 m.	M2	1.045,0
26	72131601-009	Carpeta de cemento alisado base pisos	M2	1.045,0
27	72131601-009	Contrapiso con carpeta impermeable y pintura impacril	M2	1.000

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

		sobre losa		
28	72131601-011	Desagüe sanitario (Cloacal): incluye alimentación de agua en todo el predio, alimentación de agua en sistema contra incendio, alimentación de agua en los baños, alimentación de agua a los lavaderos y piletas, incluye pileta de acero inoxidable, desagüe de los baños, desagüe de las piletas, desagüe de lavatorios	Global	1,0
29	72131601-011	Registros cloacales dim.: 0.60 x 0.60 x 0.60 (m)	Unidad	10,0
30	72101510-005	Caño de bajada para desagüe pluvial de 150 mm, según planos y detalles	ml	120,0
31	72131601-010	Abertura de madera - Marcos de lapacho de 2"x 6" con colocación y tirafondo.	ml	135,0
32	72131601-010	Abertura de madera - Contramarco	ml	150,0
33	72131601-008	Revoque de paredes interiores a 1 capa filtrada	M2	600,0
34	72131601-008	Revoque de exteriores a 2 capas con aislación impermeable	M2	600,0
35	72131601-008	Revoque gruesos para base de azulejos en PB alt.: 2,2 m	M2	200,0
36	72131601-008	Revoque de cielo raso	M2	300,0
37	72131601-008	Revoque de goterón en alero	ml	150,0
38	72102503-001	Azulejado cerámica en Sanitario - Alt: 2,2m.	M2	200,0
39	72131601-009	Construcción de piso de Porcelanato antideslizante de 60 x 60 cm. Color a elegir	M2	1.000,0
40	72131601-009	Zócalo de porcelanato	ml	300,0
41	72131601-009	Piso de canto rodado 30 x 30cm. Zona exterior. Incluye contrapiso	M2	100,0
42	72131701-019	Barandas metálicas con caño de diámetro de 2 pulg. Incluye antióxido + 2 manos de pintura a soplete. Color a elegir	ml	50,0
43	72131601-010	P1 - Puerta placa 0,60 X 1,90 m. con cerradura	Unidad	20,0
44	72131601-010	P7 - Puerta placa de 0,90 x 2,10 m con cerradura	Unidad	6,0
45	72131601-010	Abertura con Vidrio templado de 10mm.	M2	100,0
46	72131601-001	Tablero General sobreponer externo de metal 1,00x1,00x 0,30 m. con contra tapa, con pintura antióxido y pintura sintética 2 manos-M.O. aterramiento del tablero con jabalinas de 2m, cond. Cu desnudo 25 mm2 y barras de cobre	Unidad	1,0
47	72131601-001	Llave termomagnética -caja moldeada 3x150 Amper 10ka, M.O. en tablero general.	Unidad	1,0
48	72131601-001	Acometida Subterráneo de TG-TPPB. Cable NNY 4x1x70 mm2, Ducto 2 1/2"50 mtrs. M.O., registro elec.40x40x60 c/tapa	ml	50,0
49	72131601-001	Tablero Principal planta baja TPPB de sobreponer de metal 0,80x0,5x0,2 m con contra tapa, pintura antióxido y pintura sintética dos manos. aterramiento	Unidad	1,0

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

		del tablero con jabalinas 2 mtrs, cable desnudo CU 25 mm2-Barras de neutro y aterramiento		
50	72131601-001	Llave Termomagnética -caja moldeada 3x150 Amper 6ka, M.O. en tablero principal planta baja TPPB.	Unidad	2,0
51	72131601-001	Llaves Termomagnéticas-tipo rielera 3x63amper 6ka	Unidad	3,0
52	72131601-001	Interruptor diferencial 4x63A, 30 mA residual	Unidad	1,0
53	72131601-001	Llaves Termomagnéticas-tipo rielera 1x10amper 6ka	Unidad	15,0
54	72131601-001	Llaves Termomagnéticas-tipo rielera 1x16amper 6ka	Unidad	4,0
55	72131601-001	Llaves Termomagnéticas-tipo rielera 1x25amper 6ka	Unidad	4,0
56	72131601-001	Llaves Termomagnéticas-tipo rielera 3x32amper 6ka	Unidad	3,0
57	72131601-001	Circuitos para aires acondicionados trifásicos	Unidad	20,0
58	72131601-001	Circuitos para teléfonos	Unidad	20,0
59	72131601-001	Circuitos para internet	Unidad	20,0
60	72131601-001	Boca de luces (incluye materiales y m.o.)	Unidad	200,0
61	72131601-001	Boca de tomas (incluye materiales y m.o.)	Unidad	200,0
62	72131601-001	Boca de tomas schuko (incluye materiales y m.o.)	Unidad	50,0
63	92121702-003	Extintor de incendios 6kgrs- con indicador de existencia del lugar	Unidad	10,0
64	72131601-001	Señalética Lumínica con reserva de energía, según plano	Unidad	20,0
65	72131601-001	Artefacto de Luz Emergencia con reserva de energia-60 Led-según plano	Unidad	25,0
66	72131601-001	Foto Célula	Unidad	5,0
67	72102204-001	Sistema Anti incendio-Cañería-Galvanizado 2 1/2" -40 mts. Cano Gro 2 1/2- con pintura antióxido 2 manos y pintura roja sintética- BIE con manguera de 30mtrs, según plano	Unidad	4,0
68	72102303-998	Colocación de una motobomba	Unidad	1,0
69	72131601-001	Artefacto de embutir tipo LED de 24 Watt	Unidad	100,0
70	72102204-001	Sistema de alarma anti incendio-(panel de control-6 unid.HC- 2pulsadores de emergencia-alarma audiovisual-Central)-con todos sus acccesorios-segun plano	Unidad	1,0
71	72131601-011	Cañería ductos 3/4" y cajas en losa-Mano de Obra-según plano	Bocas	100,0
72	72131601-011	Inodoros blancos de cisterna alta con tapa acolchonada	Unidad	18,0
73	72131601-011	Inodoros especiales para capacidades diferentes	Unidad	2,0
74	72131601-011	Mingitorios con llave de paso incluido	Unidad	10,0
75	72102508-999	Mesada de granito natural con zócalo. L: 10,00m. Incluye 10 lavatorios	Global	1,0
76	72131601-011	Separador de granito natural entre mingitorios 0,40 x 0,60 m.	Unidad	10,0
77	72131701-019	Provisión e instalación de barandas de apoyos móviles y rígidos de acero inoxidable para sector de capacidades diferenciadas. Según Plano	Unidad	2,0

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Unidad Operativa de Contrataciones

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

78	72131601-011	Dispensador de papel higiénico para rollo grande. Con seguro	Unidad	20,0
79	72131601-011	Secamanos eléctrico	Unidad	6,0
80	72131601-011	Grifo automático para mesada	Unidad	20,0
81	72131601-011	Llave de paso para acceso de agua en cada sanitario. Incluye instalación	Unidad	10,0
82	72131601-011	Provisión e instalación de Canilla para toma de agua en sanitarios.	Unidad	10,0
83	72102508-9999	Espejo de 4 mm. De cristal templado con terminación de perfil metálico.	M2	20,0
84	72131601-011	Provisión e instalación de canillas interior y exterior. Según plano	Unidad	8,0
85	72131601-011	Provisión e Instalación de tomas de agua para bebederos	Unidad	4,0
86	72131601-011	Dispensor de Jabón liquido	Unidad	10,0
87	72131601-011	Dispensor de Alcohol en gel	Unidad	10,0
88	72131601-012	Pintura de paredes al agua (Interiores)	M2	600,0
89	72131601-012	Pintura de paredes al agua (exteriores)	M2	600,0
90	72131601-012	Pintura de carpintería de madera al barniz	M2	150,0
91	72131601-012	Pintura (losa, viga y pilares)	M2	500,0
92	72102507-001	Colocación de aislación de techo con Fibra mineral 60 x 60 cm. Planta Baja	M2	1.100,0
93	82101502-004	Cartelería	Unidad	20,0
94	76111506-001	plantas ornamentales a definir con fiscalización de obra	Unidad	60,0
95	72131601-013	Limpieza final y Retiro de escombros	M2	2.000,0

La planilla esta publicada en el SICP en Datos de la Convocatoria "Descargar Planilla de Precios"

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

LUIS MARÍA ALDERETE
RESPONSABLE UOC.